POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI Paraguái teleguéra mbaé

Comandancia

CONTRATO N° 140/2018 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 29/2018 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS POLICIALES ID N° 341393.

Entre la POLICÍA NACIONAL, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente Nº 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Director BARTOLOMÉ GUSTAVO BÁEZ LÓPEZ, Comandante Interino de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.037.219, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 9325 de fecha 07 de agosto del 2018, denominada en adelante la "CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma COIN DE ING CARLOS PERALES, con RUC N° 2347092-5, domiciliada en Paraguarí N° 9658, Ciudad de Villa Elisa, Teléfonos: (0981) 603.016, y correo electrónico coin.electromecanica@gmail.com, representada para este acto por el Señor CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO, con Cédula de Identidad N° 2.347.092, en su carácter de Propietario, denominada en adelante la EMPRESA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios Dependencias Policiales", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es el suministro de los servicios cuyas características y cantidades se describen en la Lista de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la Sección III – Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones. Durante la ejecución del contrato queda prohibido modificar total o parcialmente las condiciones en él establecidas, salvo las previstas en la legislación que éste debidamente autorizada por las partes y formalizada a través de Adendas.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Las Órdenes de Compra emitida por la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria en cumplimiento de este Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 341393.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional Nº 29/2018, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Nº 815

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI

Comandancia

CONTRATO N° 140/2018 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 29/2018 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS POLICIALES ID N° 341393.

5) PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE N° 2: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO COMISARIA N°20 -AREA ASUNCION (Prog.2-1-1), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra-Movilización	Unidad Medida Global	Evento	1	1.110.000	1.110.000
2	72131601-002	Preparación de obra-Replanteo	Metros cuadrados	Evento	50	3.700	185.000
3	72153507-002	Servicio de retiro de escombro-contenedor	Unidad	Evento	8	296.000	2.368.000
4	72102802-001	Desmontaje de piso	Metros cuadrados	Evento	50	14.800	740.000
5	72101510-9999	Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	Evento	2	333.000	666.000
6	72102802-001	Desmontaje de revestido cerámico en baño y cocina	Metros cuadrados	Evento	80	14.800	1.184.000
7	72102802-001	Desmontaje de techo de tejas	Metros cuadrados	Evento	110	81.400	8.954.000
8	72102209-001	Provisión y colocación de azulejos 20x30	Metros cuadrados	Evento	80	92.500	7.400.000
9	72101507-003	Reparación de pared	Metros cuadrados	Evento	80	62.900	5.032.000
10	72102802-001	Cambio de tejas españolas	Metros cuadrados	Evento	110	148.000	16.280.000
11	72131601-003	Provisión y colocación de piso pared 30x30	Metros cuadrados	Evento	75	88.800	6.660.000
12	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo	Metro lineal	Evento	30	13.320	399.600
13	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal baño	Unidad	Evento	2	333.000	666.000
14	72101802-005	Reparación de cañerías de agua corriente baño	Metros cuadrados	Evento	2	296.000	592.000
15	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias cocina	Unidad	Evento	1	629.000	629.000
16	72102804-999	Provisión y colocación de pileta inox bacha doble c/ canilla para cocina	Unidad	Evento	1	555.000	555.000
17	72101607-001	Reparación de revoque pared	Metros cuadrados	Evento	70	22.570	1.579.900
18	72102401-002	Pintura de cielo raso al agua	Metros cuadrados	Evento	70	25.900	1.813.000
19	72102401-002	Pintura de pared al agua	Centimetros cuadrados	Evento	300	20.720	6.216.000
20	72102401-002	Pintura sintética de aberturas	Metros cuadrados	Evento	40	25.900	1.036.000
21	72102201-003	Provisión e instalación de artefactos eléctricos de iluminación, focos de bajo consumo , incluye llave	Unidad	Evento	25	111.000	2.775.000
22	72102602-005	Reparación de puerta placa (incluye cerradura)	Unidad	Evento	8	629.000	5.032.000
23	72101802-001	Reparación celda	Unidad	Evento	1	1.628.000	1.628.000
						Precio Total	73.500.500

LOTE N° 6: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO COMANDANCIA (Prog.2-1-1), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72153507-002	Servicio de retiro de escombro-contenedor	Unidad	EVENTO	8	283.500	2.268.000
2	72102602-001	Desmontaje estructura hormigón, escalera, mampara, artefactos sanitarios(incluye remoción y retiro)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	16.078.500	16.078.500
3	72102802-001	Desmontaje de piso de goma-cerámico, artefactos eléctricos, aberturas, azulejo(incluye remoción y retiro)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	4.479.300	4.479.300
4	72131601-002	Excavación para dados de hormigón	Metros cúbicos	EVENTO	10	40.500	405.000
5	72102602-001	Dados de hormigón 70x70x40	Metros cúbicos	EVENTO	10	1.174.500	11.745.000
6	72102602-001	Estructura metálica de soporte, con chapa galvanizada como encofrado	Metros cuadrados	EVENTO	190	283.500	53.865.000

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales, O
Cel.: (0981) 603 016

POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI

Paraguái Ñeñguata mbaé

Comandancia

CONTRATO N° 140/2018 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 29/2018 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS POLICIALES ID N° 341393.

7	72131601 -004	Losa de hormigón	Metros cuadrados	EVENTO	19	1.215.000	23.085.000
8	72101802 -001	Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	190	68.850	13.081.500
9	72101510 -003	Reparación de desagüe cloacal baño	Unidad	EVENTO	1	364.500	364.500
10	72102872 -005	Reparación de cañerías de agua corriente baño	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
11	72102503 -001	Provisión y colocación de Azulejos 20x30 cocina y baños	Metros cuadrados	EVENTO	65	93.150	6.054.750
12	72102304 -001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias cocina	Unidad	EVENTO	1	364.500	364.500
13	72101607 -001	Reparación de revoque pared en áreas afectadas	Metros cuadrados	EVENTO	110	24.705	2.717.550
14	72102401 -002	Pintura de pared al agua en áreas afectadas	Metros cuadrados	EVENTO	195	22.680	4.422.600
15	72102401 -002	Pintura de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	190	25.920	4.924.800
16	72102802 -001	Provisión e instalación de artefactos sanitarios, 2 inodoro con cisterna alta, 2lavatorio pedestal, 2 ducha eléctrica,2juego de griferías, 1 mingitorio	Unidad	EVENTO	2	769.500	1.539.000
17	72102201 -002	Instalaciones eléctricas	Unidad	EVENTO	1	6.075.000	6.075.000
18	72102201 -003	Provisión de artefactos eléctricos de iluminación, equipo fluorescente 2x40 watt, incluye llave	Unidad	EVENTO	30	121.500	3.645.000
19	72102201 -003	Instalación eléctrica y provisión e de artefactos eléctricos de iluminación, foco de bajo consumo con porta foco , incluye llave	Unidad	EVENTO	20	121.500	2.430.000
20	72102802 -001	Provisión y colocación ductos de A.A y de internet	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.835.000	2.835.000
21	72131601 -009	Provisión y colocación de piso pared 30x30 con carpeta alisada	Metros cuadrados	EVENTO	190	105.300	20.007.000
22	72102602 -004	Provisión y colocación de vidrios templados	Unidad	EVENTO	9	1.012.500	9.112.500
23	72102602 -007	Provisión y colocación de mamparas y puertas con cerradura	Unidad	EVENTO	120	145.800	17.496.000
24	72102502 -001	Desmontaje de cielo raso ,mampara, artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	6.682.500	6.682.500
25	72101607 -001	Reparación de revoque pared	Metros cuadrados	EVENTO	65	36.450	2.369.250
26	72102401 -002	Pintura de pared al agua	Metros cuadrados	EVENTO	105	22.680	2.381.400
27	72102201 -002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, incluye equilibrio de cargas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.835.000	2.835.000
28	72102201 -003	Instalación eléctrica y provisión de artefactos eléctricos de iluminación, equipo fluorescente 2x40 watt, incluye llave	Unidad	EVENTO	23	121.500	2.794.500
29	72102201 -003	Instalación eléctrica y provisión e de artefactos eléctricos de iluminación, foco de bajo consumo con porta foco , incluye llave	Unidad	EVENTO	17	121.500	2.065.500
30	72102802 -001	Provisión y colocación ductos de A.A y de internet	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.835.000	2.835.000
31	72131601 -009	Provisión y colocación de piso pared 30x30 con carpeta alisada de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	190	105.300	20.007.000
32	72102602 -007	Provisión y colocación de mamparas y puertas con cerradura	Metros cuadrados	EVENTO	145	145.800	21.141.000
33	72101802 -001	Cielo raso de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	190	68.850	13.081.500
						Precio Total	283.471.650

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CONTRATO N° 140/2018 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 29/2018 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS POLICIALES ID N° 341393.

LOTE N° 7: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SANITARIOS COMANDANCIA (Prog.2-1-1), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
1	72102304-001	Servicio de retiro de escombro-contenedor	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
2	72102304-001	Demolición (incluye remoción y retiro)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.458.000	1.458.000
3	72102304-001	Reparación de cañerías de desagüe cloacal	Unidad	EVENTO	1	445.500	445.500
4	72102304-001	Reparación de mesada de granito para lavatorio	Unidad	EVENTO	4,2	526.500	2.211.300
5	72102304-001	Provisión y colocación de Azulejos 30x30	Unidad	EVENTO	118	93.150	10.991.700
6	72102304-001	Provisión y colocación de guardas decoradas	Metro lineal	EVENTO	20	36.450	729.000
7	72102304-001	Reparación de revoque pared en áreas afectadas	Metros cuadrados	EVENTO	90	24.705	2.223.450
8	72102304-001	Pintura de pared al agua	Metro lineal	EVENTO	90	22.680	2.041.200
9	72102304-001	Limpieza de artefactos sanitarios inodoro	Metros cuadrados	EVENTO	8	121.500	972.000
10	72102304-001	Limpieza de artefactos sanitarios lavatorio	Metros cuadrados	EVENTO	3	121.500	364.500
11	72102304-001	Limpieza de artefactos sanitarios mingitorio	Unidad	EVENTO	2	121.500	243.000
12	72102304-001	Provisión y colocación de accesorios de embutir	Unidad	EVENTO	15	24.300	364.500
13	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	Unidad	EVENTO	1	729.000	729.000
14	72102304-001	Provisión e instalación de artefactos eléctricos de iluminación, foco de bajo consumo	Unidad	EVENTO	8	121.500	972.000
15	72102304-001	Provisión y Colocación de ducha eléctrica	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
16	72102304-001	Provisión y colocación de piso pared 30x30 con carpeta alisada	Unidad	EVENTO	40	133.650	5.346.000
17	72102304-001	Provisión y Colocación de Espejo	Unidad	EVENTO	2	153.900	307.800
18	72102304-001	Provisión y Colocación de Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	EVENTO	40	81.000	3.240.000
19	72102304-001	Provisión y colocación puertas vaiven en boxes con pasadores	Metros cuadrados	EVENTO	8	445.500	3.564.000
20	72102304-001	Servicio de retiro de escombro-contenedor	Metros cuadrados	EVENTO	1	283.500	283.500
21	72102304-001	Demolición (incluye remoción y retiro)	Unidad	EVENTO	1	1.215.000	1.215.000
22	72102304-001	Reparación cañería de desagüe cloacal baño	Unidad	EVENTO	1	688.500	688.500
23	72102304-001	Reparación de cañerías de agua corriente baño	Metros cuadrados	EVENTO	1	688.500	688.500
24	72102304-001	Reparación de mesada de granito para lavatorio	Unidad	EVENTO	2	526.500	1.053.000
25	72102304-001	Provisión y colocación de Azulejos 30x30	Unidad	EVENTO	65	93.150	6.054.750
26	72102304-001	Provisión y colocación de guardas decoradas	Metro lineal	EVENTO	12	36.450	437.400
27	72102304-001	Reparación de revoque pared en áreas afectadas	Metros cuadrados	EVENTO	35	24.705	864.675
28	72102304-001	Pintura de pared al agua	Metro lineal	EVENTO	35	22.680	793.800
29	72102304-001	Limpieza de artefactos sanitarios inodoro	Metros cuadrados	EVENTO	3	121.500	364.500
30	72102304-001	Limpieza de artefactos sanitarios lavatorio	Metros cuadrados	EVENTO	2	121.500	243.000
31	72102304-001	Limpieza de artefactos sanitarios mingitorio	Unidad	EVENTO	3	121.500	364.500
32	72102304-001	Provisión e instalación de accesorios de embutir	Unidad	EVENTO	5	24.300	121.500
33	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	Unidad	EVENTO	1	486.000	486.000
34	72102304-001	Provisión e instalación de artefactos eléctricos de iluminación, foco de bajo consumo	Unidad	EVENTO	6	121.500	729.000
35	72102304-001	Provisión y colocación de piso pared 30x30 con carpeta alisada	Unidad	EVENTO	16	133.650	2.138.400
36	72102304-001	Provisión y Colocación de Espejo	Unidad	EVENTO	2	153.900	307.800
37	72102304-001	Provisión y Colocación de Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	EVENTO	16	81.000	1.296.000
38	72102304-001	Provisión y colocación puertas vaiven en boxes con pasadores	Centimetros cuadrados	EVENTO	3	445.500	1.336.500

CO IN

del Ing. Carlos A. Perales. C

POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI Peñaguasu ketyguáva mbaé

Comandancia

CONTRATO N° 140/2018 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 29/2018 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS POLICIALES ID Nº 341393.

39	72102304-001	Servicio de retiro de escombro-contenedor	Metros cuadrados	EVENTO	1	283.500	283.500
40	72102304-001	Demolición (incluye remoción y retiro)	Unidad	EVENTO	1	1.215.000	1.215.000
41	72102304-001	Reparación de mesada de granito para lavatorio	Unidad	EVENTO	1,5	526.500	789.750
42	72102304-001	Provisión y colocación de Azulejos 30x30	Unidad Medida Global	EVENTO	65	93.150	6.054.750
43	72102304-001	Provisión y colocación de guardas decoradas	Unidad	EVENTO	10	36.450	364.500
44	72102304-001	Reparación de revoque pared en áreas afectadas	Unidad	EVENTO	50	24.705	1.235.250
45	72102304-001	Pintura de pared al agua	Metro lineal	EVENTO	50	22.680	1.134.000
46	72102304-001	Limpieza de artefactos sanitarios inodoro	Metros cuadrados	EVENTO	3	121.500	364.500
47	72102304-001	Limpieza de artefactos sanitarios lavatorio	Metro lineal	EVENTO	2	121.500	243.000
48	72102304-001	Provisión e instalación de accesorios de embutir	Metros cuadrados	EVENTO	5	24.300	121.500
49	72102304-001	Instalación eléctrica y provisión e de artefactos eléctricos de iluminación, foco de bajo consumo	Metros cuadrados	EVENTO	6	105.300	631.800
50	72102304-001	Provisión y colocación de piso pared 30x30 con carpeta alisada	Unidad	EVENTO	18	133.650	2.405.700
51	72102304-001	Provisión y Colocación de Espejo	Unidad	EVENTO	2	153.900	307.800
52	72102304-001	Provisión y Colocación de Cielorraso de PVC	Unidad	EVENTO	18	81.000	1.458.000
53	72102304-001	Provisión y colocación puertas vaivén en boxes con pasadores	Unidad	EVENTO	4	445.500	1.782.000
						Precio Total	74.627.325

LOTE N° 8: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA (Prog.2-1-2), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101503-002	Reparación y cambio de canaletas y bajadas pluviales	Metro lineal	EVENTO	50	44.550	2.227.500
2	72101601-001	Desmonte de Techo de chapa de zinc, provisión y colocación de chapas de zinc, incluye tela asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	80	198.450	15.876.000
3	72101601-002	Desmonte de cielorraso, provisión y colocación de cielorraso PVC color a elegir	Metros cuadrados	EVENTO	80	109.350	8.748.000
4	72102602-9999	Provisión y colocación de cortinas horizontales metálicas 25mm	Metros cuadrados	EVENTO	20	157.950	3.159.000
5	72131501-009	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante color a elegir	Metros cuadrados	EVENTO	50	85.050	4.252.500
6	72131501-009	Provisión y colocación de zócalo cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	30	28.350	850.500
7	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, incluye equilibrio de cargas	Metros cuadrados	EVENTO	1	688.500	688.500
8	72102201-002	Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico	Metro lineal	EVENTO	1	607.500	607.500
9	72102201-003	Provisión e instalación de artefactos eléctricos de iluminación, equipo fluorescente 3x40 watt	Unidad Medida Global	EVENTO	10	149.850	1.498.500
10	72102201-003	Provisión e instalación de artefactos eléctricos de iluminación, foco de bajo consumo con portafoco 32 watt, incluye llave	Unidad Medida Global	EVENTO	15	76.950	1.154.250
11	72101503-002	Provisión e instalación de canaleta pvc 40x30 sin adhesivo con accesorios	Unidad	EVENTO	30	52.650	1.579.500
12	72102402-002	Provisión y servicio de pintura sintética color a elegir	Unidad	EVENTO	75	36.450	2.733.750
13	72102402-002	Provisión y servicio de pintura barniz	Unidad	EVENTO	10	21.870	218.700
14	72154032-001	Provisión y colocación de puerta placa 0.70x2.10 incluye cerradura	Unidad	EVENTO	4	324.000	1.296.000
15	72154032-001	Provisión y colocación de puerta placa 0.90x2.10 incluye marco y cerradura	Unidad	EVENTO	4	583.200	2.332.800
16	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias y de alimentación	Unidad	EVENTO	1	810.000	810.000
17	72101510-003	Reparación de desagüe cloacal	Unidad	EVENTO	1	753.300	753.300

COLIN
del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016

COLIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CONTRATO N° 140/2018 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 29/2018 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS POLICIALES ID N° 341393.

18	72102304 -002	Provisión e instalación de artefactos sanitarios, 1 inodoro con cisterna alta, 1 lavatorio pedestal, 1 ducha eléctrica, 1 canilla de 1/2	Metros cuadrados	EVENTO	1	972.000	972.000
19	72102304 -9998	Desmontaje de artefactos sanitarios	Metros cuadrados	EVENTO	8	12.150	97.200
20	72102602 -007	Provisión y colocación de mamparas divisorias de eucatex, incluye puertas de una hoja	Metros cuadrados	EVENTO	20	222.750	4.455.000
21	72131601 -013	Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.389.500	2.389.500
						Precio Total	56.700.000

LOTE N° 20: MANTENIMIENTO Y REPARACION SALON ROJO COMANDANCIA (Prog.2-1-5), Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102402 -001	Desmontaje de alfombra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.025.000	2.025.000
2	72101607 -003	Reparación de pared	Metros cuadrados	EVENTO	35	24.705	864.675
3	72102401 -002	Pintura de pared al látex	Unidad	EVENTO	250	28.350	7.087.500
4	72102401 -003	Pintura de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	115	28.350	3.260.250
5	72102402 -001	Alfombra	Unidad	EVENTO	120	121.500	14.580.000
6	72102402 -002	Pintura sintética de puertas	Metros cuadrados	EVENTO	15	28.350	425.250
7	72102402 -001	Cortinado	Unidad	EVENTO	3	3.240.000	9.720.000
8	72102403 -002	Pintura decorada 1m de altura	Unidad	EVENTO	50	89.100	4.455.000
9	72102402 -001	Limpieza final	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000
						Precio Total	42.822.675

TOTAL 531.122.150

El monto total es de G. 531.122.150 (Guaranies quinientos treinta y un millones ciento veintidós mil cientos cincuenta) en los Lote 2, 6, 7, 8 y 20.

El Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES/SERVICIOS.

Una vez adjudicado el contrato, la Tesorería del Programas: 2-1-1 Implementación del plan Estratégico Social, 2-1-2 Investigación de Hechos Punibles y 2-1-5 Servicios de Apoyo Táctico y Tecnológico. Se emitirá la Orden de Trabajo o Servicio, una vez recepcionado el documento por parte de la Contratista, los trabajos deberán iniciarse dentro de los 03 (tres) días hábiles.

El plazo máximo de ejecución de los trabajos será: 60 (sesenta) días a partir del inicio de los trabajos.

Para el pago de los servicios: El proveedor deberá elaborar un informe de servicios en el cual se detalle los ítems y cantidades ejecutadas con los precios unitarios conforme a los costos establecidos en el contrato, este informe deberá ser aprobado por el fiscal y elevado a la administración del contrato.

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016

POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI Paraguái ñeñyguáva mbaé

Comandancia

CONTRATO N° 140/2018 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 29/2018 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS POLICIALES ID N° 341393.

Lugar de realización de los trabajos:

Detalle de Lotes	Edificio / Ubicación
LOTE N° 2: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO COMISARIA N°20 -AREA ASUNCION (Prog.2-1-1)	Comisaría 20.ª (Barrio Tablada) Artigas 2639 c/ Candelarias
LOTE N° 6: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO COMANDANCIA (Prog.2-1-1)	El Paraguayo Independiente c/Ntra. Señora de la Asunción
LOTE N° 7: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SANITARIOS COMANDANCIA (Prog.2-1-1)	El Paraguayo Independiente N° 289 c/ Chile
LOTE N° 8: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA (Prog.2-1-2)	Dpto. Informática RI 2 C/Dr. Hassler
LOTE N° 20: MANTENIMIENTO Y REPARACION SALON ROJO COMANDANCIA (Prog.2-1-5)	El Paraguayo Independiente c/Ntra. Señora de la Asunción

Una vez realizado la totalidad de los servicios, el Contratista notificará por escrito simultáneamente a la Administradora del Contrato y al Fiscal sobre la finalización de los mismos y dentro de los cinco días corridos posteriores de haberse dado por notificado, la administradora del contrato con el Fiscal y el Adjudicado procederá a las operaciones previas a la recepción de los servicio, donde se realizara una inspección física a fin de constatar posibles imperfecciones o defectos, en caso que se detectara alguno de éstos, se labrara acta donde se dispondrá el plazo para salvar los defectos, que no será mayor a 15 quince días corridos.

Una vez subsanado los defectos e imperfecciones se podrá realizar la recepción provisoria de los trabajos.
La recepción definitiva será realizada en un plazo máximo de 60 (sesenta) días posteriores a la recepción provisoria.

EL PROVEEDOR solicitará por escrito el pago, a lo que deberá acompañar deben estar detallados los servicios en concordancia con las Órdenes de Compra/Servicio respectivas, que deberán contener indefectiblemente los siguientes detalles:

a) Fecha de entrega.
b) Detalle y cantidad de servicios realizados.
c) Firma y aclaración de firmas, N° cedula de identidad de los responsables de la entrega y recepción de los servicios.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo dela Tesorería de los Programas: 2-1-1 Implementación del plan Estratégico Social, 2-1-2 Investigación de Hechos Punibles y 2-1-5 Servicios de Apoyo Táctico y Tecnológico. La Unidad Administradora del Contrato es la responsable de la recepción de los servicios que los mismos cumplen con las especificaciones establecidas en el contrato; conforme a la oferta presentada.

La Unidad Administradora del Contrato tiene la responsabilidad de la gestión de éste, monitoreando el cumplimiento de las condiciones pactadas, los plazos, el seguimiento continuo al Contrato con el acompañamiento necesario, además de realizar las acciones necesarias para asegurar una correcta ejecución contractual

Corresponderá al Departamento de la Unidad Operativa de Contratación, de manera enunciativa y no limitativa, gestionar garantías, adendas, realizar el seguimiento de la ejecución contractual

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016

CONTRATO Nº 140/2018 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 29/2018 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS POLICIALES ID Nº 341393.

de conformidad a las condiciones pactadas, gestionar aplicación de multas, sanciones y la rescisión del contrato cuando corresponda.

La Dirección General de Administración y Finanzas a través de las Tesorerías son responsables de la administración del Contrato y deberán contar con un Informe de los servicios de mantenimiento efectivamente realizados, así como el porcentaje de ejecución del Contrato, de manera a que esta cuente con todas las documentaciones respaldatorias necesarias para la obligación contable y la orden de pago respectiva.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, con vigencia hasta el 30 de enero de 2019.

Será de exclusiva responsabilidad de El Proveedor mantener vigente la póliza por el término requerido en el contrato, sin que para ello sea necesaria la solicitud expresa de la Convocante. En caso de ampliaciones de plazos contractuales, el período de validez de la póliza deberá indefectiblemente ser ajustada al nuevo período de vigencia contractual treinta (30) días calendario antes del vencimiento de la última garantía vigente. La vigencia de la garantía renovada, deberá ser a partir del día siguiente del vencimiento de la última garantía vigente.

La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por culpa de El Proveedor, en cuyo caso la Convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Art. 36 de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11.OBLIGATORIEDAD DE DECLARAR INFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR EN EL SICP.

El PROVEEDOR deberá proporcionar los datos de identificación de sus subcontratistas, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del Código de Contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas, para ello el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), disponibles a través del SIPE, en la dependencia de la Administradora del Contrato según corresponda.

Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el PROVEEDOR está obligado a actualizar el (FIP).

Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores, la CONTRATANTE, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el PROVEEDOR se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.

POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI Paraguai ñemoñare

Comandancia

CONTRATO N° 140/2018 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 29/2018 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE DEPENDENCIAS POLICIALES ID N° 341393.

La CONTRATANTE podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para el PROVEEDOR y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

El PROVEEDOR deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la CONTRATANTE como los realizados por el Instituto de Previsión Social, así como por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable al PROVEEDOR.

En caso de detectarse que el PROVEEDOR o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la CONTRATANTE para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable al PROVEEDOR.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

El mecanismo formal de resolución de conflictos será: Las controversias que se susciten entre la Contratante y la Contratista, con motivo de la interpretación o aplicación de los derechos de éstos contemplados en los artículos 55 y 56 de la Ley, podrán ser resueltas por los procedimientos de avenimiento (art. 85° de la Ley 2051/03 y art. 123° del Decreto N° 21909/03). Así mismo, cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato en la que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida en la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 12 días del mes de OCTUBRE del año 2018.

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
Cédula de Identidad Civil N° 2.347.092
Propietario

BARTOLOMÉ GUSTAVO BÁEZ LÓPEZ
Comisario General Director
Comandante Interino de la Policía Nacional

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Policía Nacional del Paraguay
Dirección General de Administración y Finanzas
Programa 2.1.1 "Implementación del Plan Estratégico Policial"

NOTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CERTIFICO QUE:

La firma **COIN del Ing. Carlos Perales,** *con* **RUC N° 2.347.092-5,** *ha cumplido satisfactoriamente con el* **Contrato N ° 140/2018** *de la* **Licitación Pública Nacional N° 29/2018,** *para* **la Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios de dependencia Policial ID N° 341.393.-**

Se expide el presente certificado en la ciudad de Asunción a los dos días de abril del año dos mil diecinueve. -

HUMBERTO AYALA DURÉ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Programa 2.1.1

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguarí casi Aregua - Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com - Villa Elisa, Paraguay

* Actividades de Servicios de Ingeniería
* Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
* Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
* Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
* Construcción de Edificios
* Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 12895593
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2019
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000724

FECHA DE EMISIÓN: 29 DE noviembre DE 2018 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Policía Nacional Prog. 2-1-1. | COND. DE PAGO:

DIRECCION: | TEL.:

RUC Nº: 80016197 - 1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios de Dependencias Policiales				
	Lote Nº: 6				
	Certificado Nº 2	190.914.975			190.914.975

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR: ciento noventa millones novecientos catorce mil novecientos setenta y cinco.- 190.914.975

Cel.: (0981) 603 016
del Ing. Carlos A. Perales. O.

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguarí casi Aregua - Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com - Villa Elisa, Paraguay

* Actividades de Servicios de Ingeniería
* Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
* Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
* Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
* Construcción de Edificios
* Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 12895593
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2019
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000725

FECHA DE EMISIÓN: 29 DE noviembre DE 2018 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Policía Nacional Prog. 2.1.1.- | COND. DE PAGO:

DIRECCION: | TEL.:

RUC / C.I.: 800162197-1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios de Dependencias Policiales Lote N° 7				
	Certificado N° 2	46.953.675			46.953.675

del Ing. Carlos A. Perales O.
Cel.: (0981) 603 016

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR: Cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y tres mil seiscientos setenta y cinco.- | 46.953.675

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguarí casi Aregua - Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com - Villa Elisa, Paraguay

* Actividades de Servicios de Ingeniería
* Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
* Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
* Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
* Construcción de Edificios
* Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 12895593
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2019
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000726

FECHA DE EMISIÓN: 29 DE noviembre DE 2018 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Policía Nacional Prog. 2-1-5 | COND. DE PAGO:

DIRECCION: | TEL.:

RUC / C.I.: 80016197-1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios de Dependencias Policiales Lote Nº 20 Salón Rojo Certificado Nº 1	27.837.675			27.837.675

COIN
del Ing. Carlos A. Perales O.
Cel.: (0981) 603 016

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR: veintisiete millones ochocientos treinta y siete mil seiscientos setenta y cinco - | 27.837.675

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguarí casi Aregua - Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com - Villa Elisa, Paraguay

* Actividades de Servicios de Ingeniería
* Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
* Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
* Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
* Construcción de Edificios
* Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 12895593
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2019
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000736

FECHA DE EMISIÓN: 19 DE diciembre DE 2018 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Policía Nacional Prog. 2.1.5 | COND. DE PAGO:

DIRECCION: | TEL.:

RUC/C.I.: 900161 97 - 1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios de Dependencias Policiales Lote N: 20 Salón Rojo Certificado N: 2	14.985.000			14.985.000

COIN del Ing. Carlos A. Perales. O. Cel.: (0981) 603 016

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR: Catorce millones novecientos ochenta y cinco mil — 14.985.000

COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguarí casi Aregua - Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com - Villa Elisa, Paraguay

* Actividades de Servicios de Ingeniería
* Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
* Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
* Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
* Construcción de Edificios
* Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 12895593
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2019
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000737

FECHA DE EMISIÓN: 20 DE diciembre DE 2018 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Policia Nacional Prog. 2-1-2. | COND. DE PAGO:

DIRECCION: | TEL.:

RUC / C.I.: 80016197-1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios de Dependencias Policiales Lote Nº 6 Certificado Nº 3	42.452.100			42.452.100

COIN del Ing. Carlos A. Perales O. Cel.: (0981) 603016

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR: Cuarenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil cien — 42.452.100

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguarí casi Aregua - Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com - Villa Elisa, Paraguay

* Actividades de Servicios de Ingeniería
* Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
* Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
* Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
* Construcción de Edificios
* Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 12895593
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2019
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000739

FECHA DE EMISIÓN: 21 DE diciembre DE 2018 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Policia Nacional Prog 2-1-2 | COND. DE PAGO:

DIRECCION: | TEL.:

RUC/C.I.: 6001619 7-1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Dependencias Policiales Lote Nº 3	56.700.000			56.700.000

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR: Cincuenta y seis millones setecientos mil — 56.700.000

CO IN del Ing. Carlos A. Perales. O. Cel.: (0981) 603 016

CO IN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguarí casi Aregua - Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com - Villa Elisa, Paraguay

* Actividades de Servicios de Ingeniería
* Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
* Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
* Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
* Construcción de Edificios
* Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 12895593
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2019
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000740

FECHA DE EMISIÓN: 21 DE diciembre DE 2018 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Policía Nacional Prog. 2-1-1 | COND. DE PAGO:

DIRECCION: | TEL.:

RI C.I.: 3001619 7-1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Dependencias Policiales				
	Lote N: 7				
	Certificado N: 3	13.595.850			13.595.850

CO IN del Ing. Carlos A. Perales. O. Cel.: (0981) 603 016

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR: Trece millones quinientos noventa y cinco mil ochocientos cincuenta — 13.595.850

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguarí casi Aregua - Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com - Villa Elisa, Paraguay

* Actividades de Servicios de Ingeniería
* Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
* Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
* Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
* Construcción de Edificios
* Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 12895593
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2019
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000723

FECHA DE EMISIÓN: 29 DE noviembre DE 2018 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Policía Nacional Prog. 2-1-1- | COND. DE PAGO:

DIRECCION: | TEL.:

RUC / I.: 80016197-1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios de Dependencia Policiales Lote Nº 2				
	Certificado Nº 2	36.750.250			36.750.250

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR: treinta y seis millones setecientos cincuenta mil doscientos cincuenta.- | 36.750.250

CO IN del Ing. Carlos A. Perales O. Cel.: (0981) 603 016

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguarí casi Aregua - Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com - Villa Elisa, Paraguay

* Actividades de Servicios de Ingeniería
* Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
* Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
* Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
* Construcción de Edificios
* Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 12895593
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2019
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000712

FECHA DE EMISIÓN: 30 DE octubre DE 2018 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Policía Nacional Prog. L.d.L. | COND. DE PAGO:

DIRECCION: | TEL.:

RUC ó C.I.: 80016197-1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Mantenimiento y				
	Reparación de Edificios de				
	Dependencia Policiales				
	Contrato Nº 240/2018				
	Lote 6	50.109.575			50.109.575
	Certificación Nº 1.				

del Ing. Carlos A. Perales, O.
Cel.: (0981) 603 016

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR: Cincuenta millones ciento cuatro mil quinientos setenta y cinco.- | 50.109.575

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguarí casi Aregua - Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com - Villa Elisa, Paraguay

* Actividades de Servicios de Ingeniería
* Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
* Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
* Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
* Construcción de Edificios
* Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 12895593
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2019
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000713

FECHA DE EMISIÓN: 30 DE octubre DE 2018 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Policía Nacional Proy. 2.1.1. | COND. DE PAGO:

DIRECCION: | TEL.:

RUC / C.I.: 80016197-1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios de Dependencia Policiales.				
	Contrato Nº 140/2018				
	Lote 7	14.072.800			14.072.800
	Certificado Nº 1				
	VALOR PARCIAL:				
	TOTAL A PAGAR: catorce millones setenta y siete mil ochocientos				14.072.800

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguarí casi Aregua - Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com - Villa Elisa, Paraguay

* Actividades de Servicios de Ingeniería
* Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
* Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
* Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
* Construcción de Edificios
* Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 12895593
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2019
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000714

FECHA DE EMISIÓN: 30 DE octubre DE 2018 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Policía Nacional Prog. 2.1.1. | COND. DE PAGO:

DIRECCION: | TEL.:

RUC / C.I.: 80016197-6 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Mantenimiento, Reparación de Edificios de Dependencias Policiales				
	Contrato Nº: 140/2018				
	Lote Nº: 2	36.750.250			36.750.250
	Certificado Nº 1				

del Ing. Carlos A. Perales, O.
Cel.: (0981) 603 016

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR: treinta y seis millones setecientos cincuenta mil doscientos cincuenta.- 36.750.250

CAJA BANCARIA
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

Tel.: 021-4397000
www.cajabancaria.gov.py
Humaitá N° 377 c/ Alberdi
Asunción- Paraguay

CONTRATO CJB N° 09/2018

Entre la **CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES,** por una parte, denominada en adelante la CONTRATANTE con domicilio en la calle Humaitá 377 e/ Chile y Alberdi, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **representada en este acto por el Lic. JOSE ANTONIO CABALLERO BOBADILLA**, con Cédula de Identidad N° 1.527.575, en su carácter de Presidente, y el **Lic. MIGUEL RAMON ORO DOMINGUEZ,** con Cédula de Identidad N° 1.273.556, Miembro Titular del Consejo de Administración, y, por la otra parte, la firma **COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES**, con Registro Único de Contribuyente N° 2.347.092 domiciliada en la calle Paraguarí N° 9.658, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, **representada en este acto por el Sr. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO,** con Cédula de Identidad N° 2.347.092, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES" – PLURIANUAL** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

PRIMERA: Objeto del Contrato: El presente contrato tiene por finalidad establecer los derechos y obligaciones que asumen LA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR, con relación a la "**CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES" – PLURIANUAL,** conforme a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.----------

SEGUNDA: Documentos Integrantes Del Contrato: Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los Datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Garantía de fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.-----

TERCERA: Identificación del Crédito Presupuestario para cubrir el compromiso derivado del Contrato: El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con ID N° 346.755.----------
La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria para el ejercicio 2019 (Art. 14 de la Ley N° 2051/03).----------

CUARTA: Procedimiento De Contratación: El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Llamado a Licitación Pública Nacional N° 02/2018, convocado por la

Vº Bº Asesoría Legal
Abog. Jocelyne F. de Gonzaga
Asesora Legal

Lic. José A. Caballero G.
Presidente

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CAJA BANCARIA
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

Tel.: 021-4397000
www.cajabancaria.gov.py
Humaitá N° 377 c/ Alberdi
Asunción- Paraguay

"CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES", conforme a la Resolución N° 32 Acta N° 12 de fecha 20/03/2018. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 39 Acta N° 45 de fecha 31/10/ 2018.---

QUINTA: Precio Unitario y el Importe Total a pagar por los Bienes y/o Servicios:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio
1	Servicio de mantenimiento de edificios	Unidad	EVENTO	1	
1.1	**REPARACION Y MENTENIMIENTO DE ALBAÑILERIA**				
1.1.1	Submuración con cimiento de piedra bruta colocada dosaje 1/2:1:4	Metros cúbicos	EVENTO	1	300.000
1.1.2	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m. dosaje 1:2:8	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000
1.1.3	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15 m. dosaje 1:2:10	Metros cuadrados	EVENTO	1	88.900
1.1.4	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30 m. dosaje 1:2:10	Metros cuadrados	EVENTO	1	114.800
1.1.5	Mampostería de elevación de ladrillos 6 tubos de 0,15 a la vista dosaje 1:2:8	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.100
1.1.6	Muralla lad. Comunes 0,15 m dosaje 1:2:10 - h=2,00 - cimiento PBC c/ pilastras de H°A° 0,15 m x 0,25 m cada 3 m.	Metro lineal	EVENTO	1	450.000
1.1.7	Pilar de ladrillos comunes de 0,30 m, * 0,30 m. a la vista dosaje 1:1:6	Metro lineal	EVENTO	1	105.000
1.1.8	Reparación de fisuras en paredes con refuerzo de varilla de 8 mm de diámetro	Metro lineal	EVENTO	1	37.800
1.1.9	Provisión y colocación de dintel de H°A° prefabricado de 1,00 m.	Metro lineal	EVENTO	1	70.000
1.1.10	Provisión y colocación de dintel de H°A° prefabricado de 2,00 m.	Metro lineal	EVENTO	1	108.500
1.1.11	Provisión y colocación de dintel de H°A° prefabricado de 3,00 m.	Metro lineal	EVENTO	1	147.000
1.1.12	Provisión y colocación de dintel de H°A° prefabricado de 4,00 m.	Metro lineal	EVENTO	1	210.000
1.1.13	Remoción de revoque deteriorado por la humedad	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.460
1.1.14	Aislación de paredes con azotada impermeable con hidrófugo dosaje 1:3, espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.000
1.1.15	Revoque a una capa, espesor 1,5 cm con hidrófugo, dosaje 1:4:16, acabado filtrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000
1.2	**REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO**				
1.2.1	Reparación e impermeabilización de techo plano y de tejas con tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	94.500
1.2.2	Carpeta de cemento alizado con material hidrófugo con un espesor promedio de 3 cm. para asiento de membrana asfaltica contemplando la acentuación (si necesario fuere) de la pendiente hacia los sumideros y canales de desague pluvial. (Trabajo en azotea de edificio)	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.000
1.2.3	Provisión y colocación de membrana asfáltica aluminizada de 4 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.200
1.2.4	Provisión y colocación de piso de material cerámico del tipo layota 20 x 20 cm previa aplicación de material de adherencia sobre membrana asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.000

Abg. Cristian J. Santiago
Asesor Legal

Lic. José A. Caballero
Presidente

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

1.2.5	Rellenado de juntas de dilatación con material acorde a la función	Metro lineal	EVENTO	1	31.500
1.2.6	Aislación Horizontal con hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000
1.2.7	Desmontar tejas, tejuelones y tirantes con recuperación	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.350
1.2.8	Prov. y coloc. teja española sobre tejuelon con madera de tirantes de yvyrapyta de 2"x 6"	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.000
1.2.9	Provisiòn y colocaciòn de cielorraso en yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.000
1.3	**CIELORRASO**				
1.3.1	Cielorraso Armado con estructura de madera dosage. 1:1:4	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.000
1.3.2	Cielorraso de placas de yeso c/ poliestireno - perfil T	Metros cuadrados	EVENTO	1	121.800
1.3.3	Cielorraso de fibra de vidrio en planchas lisas en color a elección acorde a las necesidades	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.000
1.4	**MANTENIMIENTO DE TANQUES / RESERVORIOS DE AGUA**				
1.4.1	Limpieza interior de tanque elevado de agua y aplicaciòn de pintura con impermeables compatible con el consumo humano (superficie del tanque 48m2) Incluir trabajos provisorios de cañerías de agua (puente) Contemplar cambio de llave de paso de 2 y accesorios	Unidad	EVENTO	1	3.500.000
1.5	**REVOQUES**				
1.5.1	Salpicado base para revoque en paredes de ladrillos huecos y losa de H°A°	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.700
1.5.2	Revoque de paredes y techo de losa de hormigón dosaje 1:4:12	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.000
1.5.3	Revoque de cielorraso de metal despleagado armado o en losa de hormigón armado	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.500
1.6	**REPARACIONES DE TECHOS DE CHAPAS Y CERÁMICOS**				
1.6.1	Prov. y col. de chapas metálicas onduladas N° 28 s/ estructura existente de madera o metal	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.000
1.6.2	Prov. y col. de chapas fibrocemento ondulada sobre estructura existente de madera o metal	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.000
1.6.3	Provisión y colocación de chapas metálicas con estructuras metálicas reticuladas portantes (pilares, vigas y correas)	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000
1.6.4	Levantar tejas rotas, colocación de nuevas tejas previa colocación de membrana aislante aluminizado de 2 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.150
1.7	**REPARACIONES DE PISOS / ZÓCALOS / CONTRAPISOS**				
1.7.1	Levantar piso con hundimiento / nivelación del contrapiso para asiento de piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.600
1.7.2	Contrapiso de cascotes de 7 cm sobre terreno natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.900
1.7.3	Prov. y colocación de piso de granito en baldosas	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.000
1.7.4	Prov. y colocación de piso de baldosas calcáreas	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000
1.7.5	Prov. y colocación de piso cerámico esmaltado	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.850
1.7.6	Prov. y colocación de piso de layota esmaltada del tipo importado	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000
1.7.7	Prov. y colocación de piso de layota nacional 28 x28	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000
1.7.8	Plancha granitica para escalera pulida en fabrica con colocación	Metro lineal	EVENTO	1	220.000
1.7.9	Piso alisado de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.000
1.7.10	Piso de veredita calcárea amarilla ka'a	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.000

Abog. M. de Gonzalez
Asesor Legal

Lic. José A. Cáceres R.
Presidente

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

1.7.11	Pulido de piso con retiro de alfombra y limpieza de piso de material adhesivo	Metros cuadrados	EVENTO	1	73.500
1.7.12	Pulido de pisos, lustrado y encerado, incluyendo zócalos y escaleras.	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.000
1.8	**REPARACIONES EN INSTALACIONES SANITARIAS**				
1.8.1	Desmontar y volver a montar artefactos de baño con nuevas conexiones	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.000
1.8.2	Revestido de azulejos blancos sobre revoque base existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000
1.8.3	Desmontar instalación de cañerías obsoletas de agua corriente en baños	Unidad	EVENTO	1	140.000
1.8.4	Instalación completa de cañerías para alimentación de agua corriente en baños tipo social.	Unidad	EVENTO	1	245.000
1.8.5	Cámara de inspección de desagüe cloacal con tapa de hormigón de 40 * 40	Unidad	EVENTO	1	162.400
1.8.6	Cámara de inspección de desagüe pluvial con tapa metálica de varillas de 30 * 30	Unidad	EVENTO	1	137.900
1.8.7	Provisión y colocación de Caño pvc de 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	20.000
1.8.8	Provisión y colocación de Caño pvc de 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	30.000
1.8.9	Provisión y colocación de Caño pvc de 100 mm	Metro lineal	EVENTO	1	40.000
1.8.10	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada	Unidad	EVENTO	1	107.800
1.8.11	Provisión y colocación de caños pvc de 200 mm para desague pluvial en columna de bajada de edificio	Metro lineal	EVENTO	1	105.000
1.8.12	Provisión y colocación de cañerías pvc roscable de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	31.850
1.8.13	Provisión y colocación de cañerías pvc roscable de ¾?	Metro lineal	EVENTO	1	28.000
1.8.14	Provisión y colocación de cañerías pvc roscable de 1/2?	Metro lineal	EVENTO	1	25.200
1.8.15	Pozo absorbente de 1,50 m de diametro y h= 2,50 m	Unidad	EVENTO	1	2.310.000
1.8.16	Cámara séptica de 1m x 1,60m x 1,20 m	Unidad	EVENTO	1	1.855.000
1.8.17	Inst. de desague cloacal para baño completo hasta el primer registro	Unidad	EVENTO	1	315.000
1.8.18	Inst. de desague para pileta de lavar ? completo	Unidad	EVENTO	1	270.200
1.8.19	Inst. de desague para pileta de cocina ? completo, con desengrasador	Unidad	EVENTO	1	180.000
1.9	**INSTALACIÒN DE SISTEMA DE AGUA CORRIENTE PARA BAÑO COMPLETO**				
1.9.1	Instalación de sistema de agua corriente para baño social o de servicio	Unidad	EVENTO	1	434.000
1.9.2	Construcción de caseta para medidor de agua corriente de conexión a la red	Unidad	EVENTO	1	161.000
1.10	**ARTEFACTOS DE BAÑO BLANCOS**				
1.10.1	Provisión y coloc. Inodoro cisterna baja c/ accesorios (color)	Unidad	EVENTO	1	953.400
1.10.2	Provisión y coloc. Inodoro cisterna alta c/ accesorios (color)	Unidad	EVENTO	1	609.000
1.10.3	Provisión y coloc. de lavatorio c/ accesorios (color)	Unidad	EVENTO	1	324.100
1.10.4	Prov. y coloc. Pileta de lavar de granito reconstituido de una bacha 1,00 m con canilla bronce incluyendo mampostería de base revocada	Unidad	EVENTO	1	280.000
1.10.5	Prov. y coloc. de Pileta de acero inoxidable de una bacha 1,00 m con canilla pico movil incluyendo mampostería de base revocada	Unidad	EVENTO	1	336.000
1.10.6	Revestido de mesada de cocina con azulejos blancos	Metros cuadrados	EVENTO	1	76.300

Lic. José A. Cabañas
Asesor Legal

Lic. José A. Cabañas
Presidente

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016

CAJA BANCARIA
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

Tel.: 021-4397000
www.cajabancaria.gov.py
Humaitá N° 377 c/ Alberdi
Asunción- Paraguay

1.11	**DESAGUE PLUVIAL Y CLOACAL**				
1.11.1	Prov. y coloc. De canaletas y bajadas metálicas chapa N° 28	Metro lineal	EVENTO	1	68.250
1.11.2	Boca desague abierta 20x20x20 cm. con rejilla de 20x20 cm	Unidad	EVENTO	1	154.000
1.11.3	Registro de 30x30x30 cm con tapa de H° 30x30x3 cm	Unidad	EVENTO	1	207.900
1.11.4	Provisión y colocación de Tubo PVC 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	24.500
1.11.5	Provisión y colocación de Tubo PVC 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	36.750
1.11.6	Provisión y colocación de Tubo PVC 100 mm	Metro lineal	EVENTO	1	49.000
1.12	**REPARACIONES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
1.12.1	Pilastra mamp. 0,45 * 0,45 * 1.70 m. p/ medidor eléctrico con cimiento y nivelación	Unidad	EVENTO	1	420.000
1.12.2	Registro eléctrico 30x30x70 cm con tapa registro de metal	Unidad	EVENTO	1	276.500
1.12.3	Puesto de medición Monofásico con acometida de hasta 25m y llave limitadora hasta 35 A.	Unidad	EVENTO	1	700.000
1.12.4	Puesto de medición definitiva Trifásica con acometida de hasta 3,00 m y limitadora de 45 A.	Unidad	EVENTO	1	500.000
1.12.5	Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm caño negro plástico de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	65.000
1.12.6	Línea subterranea trifásica con cable de 6 mm caño negro plástico de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	85.400
1.12.7	Línea monofásica embutida en mampostería con cable de 4 mm corrugado de 5/8"	Metro lineal	EVENTO	1	60.000
1.12.8	Provisión y colocación de Tablero Principal con 6 llaves TM	Unidad	EVENTO	1	611.100
1.12.9	Provisión y colocación de bocas de lámparas y tomas de corriente incluyendo una lámpara con su interruptor (incluye colocación de electroducto y cableado hasta 5 m del Tabl. Princip.	Unidad	EVENTO	1	297.500
1.12.10	Prov. y coloc. de circuitos independientes para calefón / AA/ Ducha eléctrica	Unidad	EVENTO	1	150.500
1.12.11	Provisión y colocación de Llave TM armado con armado de circuito	Unidad	EVENTO	1	88.900
1.13	**CARPINTERÍA DE MADERA**				
1.13.1	Prov. y coloc. de Marco recto de 0,15 de ybyrapyta p/ puerta de 0,70 y 0,80 * 2,10 m.	Unidad	EVENTO	1	185.000
1.13.2	Prov. y coloc. Marco recto de 0,15 de ybyrapyta p/ ventana de 1,20 alto * 1,50 m. ancho	Unidad	EVENTO	1	560.000
1.13.3	Prov. y col. de Puerta placa de cedro de 0,70 / 0,80m c/ cerradura manija, y herrajes	Unidad	EVENTO	1	759.500
1.13.4	Prov. y coloc. Puerta tablero común 0,70 / 0,80 * 2,10 c/ cerraduras manija y herrajes	Unidad	EVENTO	1	1.470.000
1.13.5	Prov. y coloc. de puerta o ventana persiana con fallebas, varillas y pasadores	Metros cuadrados	EVENTO	1	361.200
1.13.6	Prov. y coloc. de puerta o ventana vidriera con fallebas, varillas y pasadores	Metros cuadrados	EVENTO	1	333.200
1.13.7	Servicio de Cerrajería para puerta placa. Cerradura tipo manija	Unidad	EVENTO	1	176.400
1.13.8	Servicio de Cerrajería para puerta tablero. Cerradura tipo pomo	Unidad	EVENTO	1	171.500
1.13.9	Ajuste y mantenimiento de ventana / puerta - persiana	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.000
1.13.10	Lustrado de escritorios	Unidad	EVENTO	1	105.000
1.14	**CARPINTERÍA METÁLICA**				

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Lic. José A. Cáceres

1.14.1	Prov. y coloc. Ventana balancín hasta 1,00 m2 con ángulo de 5/8 y T 3/4 * 1/8"	Metros cuadrados	EVENTO	1	198.800
1.14.2	Provisión y colocación de cúpula de policarbonato sobre estructura de caños metálicos con adaptaciones para la función de ventilación de patio interno	Metros cuadrados	EVENTO	1	210.000
1.14.3	Prov. y coloc. de media sombra s/ estructura de caño en voladizo y entramado de alambres lisos	Metros cuadrados	EVENTO	1	106.400
1.14.4	Provisión y colocación de módulos de 3,20 m x 1,20 m de malla electrosoldadas armadas en bastidores de caño metálico de 40x40 mm con refuerzos intermedios	Unidad	EVENTO	1	280.000
1.14.5	Portón artístico sencillo con porta candado	Metros cuadrados	EVENTO	1	161.000
1.15	**PINTURA**				
1.15.1	Enduido de paredes para interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.300
1.15.2	Pintura interior de paredes y techo plano al látex con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.800
1.15.3	Pintura interior de paredes y techo sin enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.000
1.15.4	Pintura interior de paredes y techo plano al làtex en colores preparados por computadora incluyendo retoques de enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.000
1.15.5	Pintura exterior de paredes y techo plano al làtex en colores preparados por computadora incluyendo retoques de enduido hasta 5,00 metros de altura	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.500
1.15.6	Pintura exterior de paredes y techo plano al làtex en colores preparados por computadora incluyendo retoques de enduido a partir de 5,00 metros de altura	Metros cuadrados	EVENTO	1	119.000
1.15.7	Pintura exterior de paredes al látex sin enduido hasta 5 m. de altura	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.950
1.15.8	Pintura exterior al látex sin enduido a partir de 5 m. de altura	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.500
1.15.9	Pintura de paredes al esmalte sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.000
1.15.10	Pintura de machimbre al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.890
1.15.11	Pintura de aberturas de madera incluyendo marco al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.890
1.15.12	Pintura de aberturas de madera incluyendo marco al esmalte sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.890
1.15.13	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.400
1.16	**VIDRIOS Y CORTINAS**				
1.16.1	Provisión y colocación de paños fijos de vidrios templados color bronce con accesorios de bronce y adaptaciones necesarias	Metros cuadrados	EVENTO	1	700.000
1.16.2	Provisión y colocación de puerta de blindez de dos hojas con accesorios y cerradura en bronce	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.260.000
1.16.3	Provisión y colocación de vidrios simples de 3 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000
1.16.4	Provisión y colocación de vidrios traslucidos 3mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.000
1.16.5	Prov. y coloc. de cortinas verticales	Metros cuadrados	EVENTO	1	420.000
1.17	**DESAGOTES**				
1.17.1	Desagote de cámara séptica y pozo ciego	Metros cúbicos	EVENTO	1	175.000
1.18	**SANITACIÓN (FUMIGACIONES)**				
1.18.1	Fumigación de lotes baldios standard 360 m2 contra insectos rastreros y voladores	Unidad	EVENTO	1	126.000

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Lic. José A. Cabral
Presidente

1.18.2	Fumigación de la Sede Social contra insectos rastreros y voladores	Hectáreas	EVENTO	1	180.000
1.18.3	Fumigación de oficinas en edificios contra insectos rastreros, voladores y roedores	Metros cuadrados	EVENTO	1	126.000
1.19	**LIMPIEZA DE BIENES INMUEBLES**				
1.19.1	Limpieza de baldíos - 360 m2 - Asunción / Area Metropolitana	Unidad	EVENTO	1	350.000
1.19.2	Limpieza de baldíos por hectàrea - Asunción / Area Metropolitana	Unidad	EVENTO	1	250.000
1.19.3	Poda de árboles de gran porte y retiro de residuos / Asunción / Area Metropolitana	Unidad	EVENTO	1	500.000
1.19.4	Cerco de alambre de púas de 5 hilos c/ postes de madera h= 1,50m cada 2,50 metros	Metro lineal	EVENTO	1	66.500
			Precio Total		**31.230.180**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de guaraníes ochocientos millones (G.800.000.000) y el monto máximo es de guaraníes un mil seiscientos millones (G.1.600.000.000).----------

El Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

SEXTA: Vigencia del contrato:

6.1. Este contrato tendrá de vigencia desde la firma hasta el 31/12/2019.----------

SEPTIMA: Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes: Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en los lugares establecidos por la prestadora según lo solicitado en las especificaciones técnicas.----------

OCTAVA: Administración del Contrato: La administración del contrato estará a cargo del Lic. Luis Castillo, Adscripto a la Presidencia.----------

NOVENA: Forma y términos para garantizar el cumplimiento del contrato: La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.----------

DECIMA: Multas: Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

Abog. Carolina F. de Gonzalez
Asesora Legal

Lic. José A. Caballero B.
Presidente

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

DECIMOPRIMERA: Causales y procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado anticipadamente o rescindir el contrato: Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).-----

DECIMOSEGUNDA: Solución de controversias: Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.---------

Abog. Carolina F. de Gonzalez
Asesora Legal

DECIMOTERCERA: Anulación de la adjudicación: En el caso que, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD SE SUSCRIBEN EN 2 (DOS) EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REPUBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 13 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.----------

SR. CARLOS A. PERALES ORTELLADO
PROPIETARIO

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016

LIC. MIGUEL R. ORO D.
MIEMBRO TITULAR DEL CONSEJO

LIC. JOSÉ A. CABALLERO B.
PRESIDENTE

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CAJA BANCARIA
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

ADENDA N° 1

CONTRATO CJB N° 09/2018 DEL LLAMADO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES ID N° 346.755.

En la ciudad de Asunción, a los dieciocho días del mes de setiembre del año dos mil diecinueve, por una parte, la **CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES**, domiciliada en la calle Humaitá N° 357 e/ Chile y Alberdi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por su Presidente **Mg. Lic. José Antonio Caballero Bobadilla**, con Cédula de Identidad N° 1.527.575, y el Miembro Titular del Consejo de Administración **Lic. Miguel Ramón Oro Domínguez** con Cédula de Identidad N° 1.273.556 denominada en el contrato suscripto detallado más arriba como **LA CONTRATANTE**, y por la otra, La firma **COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES**, domiciliada en Paraguarí N° 9.658 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el Propietario de la Unipersonal **Sr. Carlos Alberto Perales Ortellado**, con Cédula de Identidad N° 2.347.092 denominada en el contrato suscripto detallado más arriba como **EL PROVEEDOR,** denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", sin perjuicio de las demás Cláusulas, quedando redactado de la siguiente manera en la siguiente cláusula:

Asesor Legal Interino

CLAUSULA CINCO: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS:

La Adenda N°01 del Contrato CJB N° 09/ 2018 extiende el monto del mismo en guaraníes trescientos veinte millones (Gs.320.000.000), aprobado por Resolución del Consejo de Administración N° 40 Acta N° 42 de fecha 28 de agosto de 2019.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay.----------

Sr. Carlos Alberto Perales Ortellado
Propietario

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Lic. Miguel Oro Domínguez
Miembro Titular del Consejo de Administración

Mg. Lic. José Caballero Bobadilla
Presidente

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CAJA BANCARIA

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 14 días del mes de febrero de dos mil veinte siendo las 10:00 horas se reúnen en el sitio de obras el **Arq. Pedro Riquelme (Fiscal de Obra Contratado por la Caja)**, en representación de la **CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCO Y AFINES**, por una parte y por la otra, el **Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado**, representante de la firma **COIN (Conceptos Industriales y Navales)**, para proceder a la RECEPCION DEFINITIVA de la obra correspondiente a la **LPN 02/2018 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS DE LA CAJA BANCARIA. (HUMAITA, BOQUERON, PARAPITI Y SEDE SOCIAL)" con ID N°: 346.755**, adjudicada a la mencionada firma contratista conforme a la **CONTRATO CJB N° 09/2018**----------

.....

Arq. Pedro Riquelme
FISCAL
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

.....

Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado
PROPIETARIO

COIN (Concepto Industriales y Navales)

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

- Actividades de Servicios de Ingeniería
- Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
- Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
- Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
- Construcción de Edificios
- Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguari casi Aregua · Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com · Villa Elisa, Paraguay

TIMBRADO Nº 12895593
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2019
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000744

FECHA DE EMISIÓN: 20 DE Febrero DE 2019 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afins | COND. DE PAGO:

DIRECCION: | TEL.:

RUC ó C.I.: 80038121-1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
1 Servicio de Mant. de Edificios de la Caja de Jubilaciones de Empleados de Bancos y Afins Contrato CJBNº: 01/2018 Certificado Nº1 Humaita	161.373.500			161.373.500
20/febrero/2019. 15:02				
VALOR PARCIAL:				161.373.500
TOTAL A PAGAR: ciento sesenta y un millones trescientos setenta y ocho mil quinientos.				161.373.500

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 14.716.227 TOTAL IVA: 14.716.227

Imprenta CLASE de José Antonio Rolón Ayala · Hab. Nº 1046 · RUC: 935192-2 · Calle, Tuyuti c/ Antequera número #728 Itauguá · Tel.: (021) 390 655
001-002 Numerados de: 701 a 800

(Blanco) ORIGINAL: Comprador
(Rosa) COPIA: Archivo Tributario
(Verde) 3ª COPIA: Contribuyente (No válido para Crédito Fiscal)

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguari casi Aregua - Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com - Villa Elisa, Paraguay

- Actividades de Servicios de Ingeniería
- Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
- Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
- Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
- Construcción de Edificios
- Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 12895593
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2019
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000745

FECHA DE EMISIÓN: 20 DE Febrero DE 2019 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afins | COND. DE PAGO: 30 Días

DIRECCIÓN: | TEL.:

RUC C.I.: 80038121-1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Mant. de Edificios de la Caja de Jubilaciones de Empleados de Bancos y Afins Contrato CJB Nº: 09/2018 Certificado Nº1 Parapiti	176.322.750			176.322.750
	20/Febrero/2019				
	VALOR PARCIAL:				176.322.750
	TOTAL A PAGAR: ciento setenta y seis millones trescientos veinte y dos mil setecientos cincuenta —				176.322.750

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 16.029.341 TOTAL IVA: 16.029.341

Imprenta CLASE de José Antonio Robin Ayala - Hab. Nº 1048 - RUC: 935192-2 - Calle, Tupiti c/ Antequera numero #726 /casa - Tel.: (021) 350 695
001-002 Numerados del: 701 al 800

(Blanco) ORIGINAL: Comprador
(Rosa) COPIA: Archivo Tributario
(Verde) 1ª COPIA: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguari casi Arequa · Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com · Villa Elisa, Paraguay

* Actividades de Servicios de Ingeniería
* Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
* Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
* Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
* Construcción de Edificios
* Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 12895593
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2019
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000752

FECHA DE EMISIÓN: 26 DE marzo DE 2019 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caja de Jubilaciones y Pensiones del empleado de Banca y Afines | COND. DE PAGO:

DIRECCION: | TEL.:

RUC/C.I.: 80072101-1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Mant. de Equipos de la Caja de Jubilaciones de Empleados de Bancos y Afines Contrato CJBN Nº: 09/2018 Certificado Nº1 (Orden de Servicio Nº2 Ilumaita)	456.472.300			456.472.300
	VALOR PARCIAL:				
	TOTAL A PAGAR: Cuatrocientos cincuenta y seis millones cuatrocientos setenta y dos mil ochocientos.—				456.472.300

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 41.497.527 TOTAL IVA: 41.497.527.

Imprenta CLASE de José Antonio Rolón Ayala · Hab. Nº 1048 · RUC: 935192-2 · Calle. Teyú c/ Arequera numero #726 Itauca · Tel.: (021) 390 695
001-002 Numerados de: 701 a 800

(Blanco) ORIGINAL: Comprador
(Rosa) COPIA: Archivo Tributario
(Verde) 2ª COPIA: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CO IN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguari casi Aregua • Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com • Villa Elisa, Paraguay

* Actividades de Servicios de Ingeniería
* Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
* Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
* Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
* Construcción de Edificios
* Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 12895593
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2019
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000767

FECHA DE EMISIÓN: 13 DE mayo DE 2019 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines | COND. DE PAGO:

DIRECCION: | TEL.:

RUC o C.I.: 800381 2-1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Mant. de Edificios de la Caja de Jubilaciones de Empleados de Bancos y Afines				
	Contrato CJB Nº: 09/2018	256.337.930			256.337.930
	Certificado Nº 2 (Orden de Servicio Nº 2 Humaita)				
	VALOR PARCIAL:				256.337.930
	TOTAL A PAGAR: doscientos cincuenta y seis millones trescientos treinta y siete mil novecientos treinta				256.337.930

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 23.348.907 TOTAL IVA: 23.348.907

Imprenta CLASE de José Antonio Rolón Ayala · Hab. Nº 1048 · RUC: 935192-2 · Calle, Tuyuti c/ Antequera numero 8726 /casa · Tel.: (021) 390 695
001-002 Numerados de: 701 a 800

(Blanco) ORIGINAL: Comprador
(Rosa) COPIA: Archivo Tributario
(Verde) 2ª COPIA: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

CO IN del Ing. Carlos A. Perales. O. Cel.: (0981) 603 016

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguarí casi Aregua · Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com · Villa Elisa, Paraguay

- Actividades de Servicios de Ingeniería
- Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
- Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
- Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
- Construcción de Edificios
- Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 12895593
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2019
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000771

FECHA DE EMISIÓN: 17 DE Julio DE 2019 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines | COND. DE PAGO:

DIRECCION: | TEL.:

R.U.C. / C.I.: 80038121-1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Mant. de Edificios de la Caja de Jubilaciones de Empleados de Bancos y Afines Contrato CJB Nº: 09/2018 Certificado Nº: 3 (Orden de Servicio Nº: 2 Humaita)	102.630.060			102.630.060

VALOR PARCIAL: | | | 102.630.06

TOTAL A PAGAR: ciento dos millones seiscientos ochenta mil sesenta

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 9.334.551 TOTAL IVA: 9.334.551

Imprenta CLASE de José Antonio Rolón Ayala · Hab. Nº 1048 · RUC: 935192-2 · Calle, Tuyuti c/ Antequera numero #726 Casa · Tel.: (021) 390 695
001-002 Numerados de: 701 a 800

(Blanco) ORIGINAL: Comprador
(Rosa) COPIA: Archivo Tributario
(Verde) 2ª COPIA: Contabilidad (No válido para Crédito

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguari casi Aregua - Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com - Villa Elisa, Paraguay

- Actividades de Servicios de Ingeniería
- Comercio al por Mayor de otras Máquinarias y Equipos N.C.P.
- Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
- Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
- Construcción de Edificios
- Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 12895593
Fecha Inicio Vigencia: 02/08/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2019
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000785

FECHA DE EMISIÓN: 26 DE Julio DE 2019 | Cond. de Venta: CONTADO ☑ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caja de Jubilaciones y Pensiones del Empleados de Bancos y Afines | COND. DE PAGO:

DIRECCION: | TEL.:

C.I.: 3003312 1-1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Mant. de Edificios de la Caja de Jubilaciones de Empleados de Bancos y Afines Contrato CJB Nº: 09/2018 Certificado Nº: 1 (Orden de Servicio Nº 3 Humaitá)	235.667.240			235.667.240
VALOR PARCIAL:					

TOTAL A PAGAR: Doscientos ochenta y cinco millones seiscientos sesenta y siete mil doscientos cuarenta | 235.667.240

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 25.969.749 TOTAL IVA: 25.969.749

Imprenta CLASE de José Antonio Rolón Ayala - Hab. Nº 1049 - RUC: 935192-2 - Calle, Tuyuti c/ Antequera numero #726 /casa - Tel.: (021) 390 695
001-002 Numerados de: 701 a 800

(Blanco) ORIGINAL: Comprador
(Rosa) COPIA: Archivo Tributario
(Verde) 2ª COPIA: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

- Actividades de Servicios de Ingeniería
- Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
- Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
- Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
- Construcción de Edificios
- Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguari casi Aregua · Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com · Villa Elisa, Paraguay

TIMBRADO Nº 13593799
Fecha Inicio Vigencia: 21/08/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2020
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000804

FECHA DE EMISIÓN: 18 DE septiembre DE 2019 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines | COND. DE PAGO: Al pago

DIRECCION: | TEL.:

RUC ó C.I.: 80038121-1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Mant. de Edificio de la Caja de Jubilaciones de Empleados de Bancos y Afines según C.T.B. Nº: 07/2018 Certificado Nº 1 (Orden de Servicio Nº 4 Mensuales)	160.140.643			160.140.643

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR: Ciento sesenta millones ciento cuarenta mil seiscientos cuarenta y seis — | 160.140.643

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 14.558.241 TOTAL IVA: 14.558.241 —

Imprenta CLASE de José Antonio Rolón Ayala · Hab. Nº 1048 · RUC: 935192-2 · Calle, Tupá Nº 726 c/ Artigueras · Asunción · Tel.: (021) 300 695
001-002 Numerados de: 501 a 600

(Blanco) ORIGINAL: Comprador
(Rosa) COPIA: Archivo Tributario
(Verde) 2ª COPIA: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

- Actividades de Servicios de Ingeniería
- Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
- Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
- Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
- Construcción de Edificios
- Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguarí casi Aregua · Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com - Villa Elisa, Paraguay

TIMBRADO Nº 13593799
Fecha Inicio Vigencia: 21/08/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2020
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000814

FECHA DE EMISIÓN: 16 DE octubre DE 2019 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines | COND. DE PAGO:

DIRECCIÓN: | TEL.:

RUC ó C.I.: 80033201-1 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Servicio de Mant. de Edificios de la Caja de Jubilaciones de Empleados de Bancos y Afines Adenda Nº 1 del Contrato CJB Nº 09/2013				
	Certificado Nº 1 "Humaita"	22.743.740-			22.743.740-

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR: Veintidos millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta — 22.743.740-

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 2.068.067 TOTAL IVA: 2.068.067

Imprenta CLASE de José Antonio Rolón Ayala · Hab. Nº 1048 · RUC: 935192-2 · Calle, Tuyá Nº 726 c/ Artigaseras · Asunción · Tel: (021) 390 055
001-002 Numerados de: 801 a 900

(Blanco) ORIGINAL: Comprador
(Rosa) COPIA: Archivo Tributario
(Verde) 3ª COPIA: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 02/2020

*****

Entre el **"Comando de las Fuerzas Militares"**, domiciliado en la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Señor Director del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR,** con Cédula de Identidad Nº **1.444.732,** nombrado por Orden General Nº 297 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 30 de noviembre del 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero Nº 1 del Comando en Jefe **TTE 1º JM FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA,** con Cédula de Identidad Nº **3.215.139,** denominado en adelante la **CONTRATANTE,** por una parte, y por la otra, la **COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES de Carlos Perales Ortellado** con **RUC Nº 2.347.092-5,** fijando domicilio especial para este acto en Paraguari 9658, Villa Elisa - Paraguay, Teléfono **(0981) 603-016,** representada para este acto por el **SR. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO** con Cédula de Identidad Nº **2.347.092,** denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"MATENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL DESTACAMENTO MILITAR TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.**

   El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación al Contrato para el **"MATENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL DESTACAMENTO MILITAR TTE 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ"**, y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

   Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

   (a) Contrato;
   (b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
   (c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
   (d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
   (e) La oferta del Proveedor;
   (f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

   Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. **CLÁUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

   El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº 373575.**

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 1.1.10. OG 520 FF 10 Apoyo a Unidades Estratégicas y Tácticas – Comando de las Fuerzas Militares.	**Gs 1.597.343.200.-**

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 DIRECCION

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 02/2020

*****

4. **CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **Licitación Publica Nacional Plurianual Nº 03/2020 "MATENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL DESTACAMENTO MILITAR TTE 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ"**, convocado por la *Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 "Comando en Jefe"*.

La adjudicación fue realizada según acto Resolución de Adjudicación Nº 21 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 07 de febrero de 2020.

5. **CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (+IVA)	Precio total
1	72103003-001	Servicio de demolición de techo de teja sobre estructura de madera	Metros cuadrados	988	13.000	12.844.000
2	72103003-001	Servicio de demolición de mampostería de elevación	Metros cuadrados	335	15.500	5.192.500
3	72103003-001	Demolición de pilares	Unidad	31	60.300	1.869.300
4	72103003-001	Servicio de demolición de revoque de paredes	Metros cuadrados	837	11.300	9.458.100
5	72103003-001	Servicio de demolición de piso existente	Metros cuadrados	738	11.300	8.339.400
6	72101510-998	Retiro de cañerías de agua corriente	Mililitros	98	7.800	764.400
7	72103003-001	Estudio de Suelo	Unidad	1	6.000.000	6.000.000
8	72131601-004	Calculo de estructura de H° A°	Unidad	1	3.250.000	3.250.000
9	72131601-004	Calculo de estructura metálica para techo	Unidad	1	4.390.000	4.390.000
10	72131601-004	Colocación de Hormigón armado	Metros cúbicos	68	2.850.000	193.800.000
11	72131601-004	Pilares de H° A° armado tipo fustes	Metros cúbicos	17	2.900.000	49.300.000
12	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	12	505.000	6.060.000
13	72131601-005	Mampostería	Metros cuadrados	383	126.700	48.526.100
14	72131601-005	Mampostería de nivelación	Metros cuadrados	92	212.000	19.504.000
15	72131601-005	Mampostería de elevación	Metros cuadrados	140	126.000	17.640.000
16	72131601-006	Aislación horizontal de paredes	Mililitros	40	25.300	1.012.000
17	72131601-009	Retiro y reposición de contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	738	59.500	43.911.000
18	72131601-009	Carpeta impermeable para piso cerámico	Metros cuadrados	738	34.700	25.608.600

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales, O.
Cel.: (0981) 603 016

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 02/2020

*****

19	72131601-009	Piso cerámico esmaltado tipo PI 5	Metros cuadrados	687	97.000	66.639.000
20	72131601-009	Piso cerámico esmaltado tipo PI 5 para baños	Metros cuadrados	51	97.000	4.947.000
21	72131601-009	Zócalo cerámico	Mililitros	394	24.300	9.574.200
22	72131601-004	Provisión y colocación de estructura metálica para apoyo de cubierta de techo	Metros cuadrados	966	405.000	391.230.000
23	72131601-004	Provisión y colocación de cobertura de techo	Metros cuadrados	966	237.000	228.942.000
24	72131601-008	Revoque azotada impermeable	Metros cuadrados	253	14.500	3.668.500
25	72131601-008	Revoque hidrófugo	Metros cuadrados	253	47.000	11.891.000
26	72131601-008	Revoque interior grueso filtrado	Metros cuadrados	951	35.500	33.760.500
27	72131601-001	Retiro de instalaciones eléctricas	Mililitros	341	3.100	1.057.100
28	72131601-001	Retiro de artefactos eléctricos	Unidad	57	15.500	883.500
29	72131601-001	Instalaciones eléctricas	Mililitros	55	178.500	9.817.500
30	72131601-001	Provisión y Colocación de caños electroducto de PVC de 2 pulgadas	Mililitros	120	25.300	3.036.000
31	72131601-001	Alimentación trifásica de tablero seccional	Mililitros	45	105.300	4.738.500
32	72131601-001	Circuitos para luces y tomas	Unidad	6	305.850	1.835.100
33	72131601-002	Circuito de tomas de Fuerzas	Unidad	15	483.700	7.255.500
34	72131601-001	Circuitos trifásicos para AA	Unidad	8	303.000	2.424.000
35	72131601-002	Circuitos Monofásicos para AA	Unidad	10	256.000	2.560.000
36	72131601-001	Bocas de luces	Unidad	120	110.500	13.260.000
37	72131601-001	Bocas de tomas	Unidad	68	123.500	8.398.000
38	72131601-001	Bocas para ventiladores de techo	Unidad	15	100.000	1.500.000
39	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación	Unidad	120	201.000	24.120.000
40	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos tipo tortuga oval de adosar exterior	Unidad	18	160.000	2.880.000
41	72131601-001	Llave de corte general en puesto de distribución y tablero general	Unidad	1	310.500	310.500

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
DIRECCION

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 02/2020
*****

42	72131601-001	Llave de corte general en tablero seccional	Unidad	1	252.000	252.000
43	72131601-001	Disyuntor diferencial en tablero general	Unidad	1	424.500	424.500
44	72131601-001	Sistema de puesta a tierra con soldadura Cadwell	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
45	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos tipo AP	Unidad	6	2.850.000	17.100.000
46	72131601-001	Alimentación aérea desde puesto de distribución a tablero general	Mililitros	35	198.000	6.930.000
47	72131601-001	Cañerías para AA tipo split	Mililitros	120	115.000	13.800.000
48	72131601-001	Registro eléctrico	Unidad	5	233.000	1.165.000
49	72101510-009	Provisión y colación de Canaleta de alero y lima olla	Mililitros	186	94.500	17.577.000
50	72101510-009	Provisión y colocación de caño de bajada de PVC	Mililitros	63	110.000	6.930.000
51	72101510-009	Provisión y colocación de Tanque de agua de plástico	Unidad	1	9.800.000	9.800.000
52	72101510-998	Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión	Mililitros	120	34.200	4.104.000
53	72101510-998	Provisión y colocación de cañerías	Mililitros	111	31.800	3.529.800
54	72101510-998	Provisión y colocación de cañerías	Mililitros	74	29.500	2.183.000
55	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro agua corrientes y desagüe	Unidad	7	1.295.000	9.065.000
56	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	7	980.000	6.860.000
57	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorios	Unidad	2	595.000	1.190.000
58	72131601-011	Provisión y colocación de jabonera	Unidad	14	66.900	936.600
59	72131601-011	Provisión y colocación de perchero	Unidad	5	58.000	290.000
60	72131601-011	Provisión y colocación de toallera	Unidad	9	77.600	698.400
61	72131601-011	Provisión y colocación portarrollo	Unidad	7	68.300	478.100
62	72131601-011	Provisión y colocación de papelero	Unidad	7	62.000	434.000
63	72131601-011	Provisión y colocación de dos bachas con mesada de granito reconstituido	Unidad	3	365.000	1.095.000

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 02/2020

*****

64	72131601-011	Juego de grifería y accesorios para lavatorio cromado	Unidad	7	128.000	896.000
65	72131601-011	Juego de grifería y accesorios para mingitorios cromado	Unidad	2	172.000	344.000
66	72131601-011	Provisión y colocación de canilla de patio 3/4 de bronce con pico	Unidad	4	155.000	620.000
67	72131601-011	Provisión y colocación de canilla	Unidad	6	285.000	1.710.000
68	72131601-011	Provisión y colocación de canilla	Unidad	4	212.500	850.000
69	72131601-011	Provisión y colocación de canilla d	Unidad	10	240.000	2.400.000
70	72131601-011	Provisión y colocación de canilla	Unidad	10	172.000	1.720.000
71	72131601-001	Provisión y colocación de Sistema contra incendios	Unidad	5	250.000	1.250.000
72	72131601-001	Provisión y colocación Detectores de humo	Unidad	15	409.000	6.135.000
73	72131601-001	Provisión y colocación Carteles luminosos indicadores de salidas	Unidad	4	153.000	612.000
74	72131601-001	Provisión y colocación de Luces de emergencia autónomas	Unidad	6	145.000	870.000
75	72102602-005	Puerta placa de cedro de con marco	Unidad	14	955.000	13.370.000
76	72102602-005	Puerta placa de cedro de con marco	Unidad	19	890.000	16.910.000
77	72102602-005	Contramarcos de cedro	Mililitros	340	20.685	7.032.900
78	72101903-001	Ventana corrediza de chapa doblada con rejas	Unidad	32	1.500.000	48.000.000
79	72101903-001	Ventana corrediza de chapa doblada con rejas	Unidad	6	902.500	5.415.000
80	72101903-001	Ventana batiente de chapa doblada con rejas internas	Unidad	13	425.000	5.525.000
81	72101903-001	Puerta de chapa doblada	Unidad	10	1.200.000	12.000.000
82	72101903-001	Portón Metálico Corredizo	Unidad	1	4.450.000	4.450.000
83	72102602-004	Provisión y colocación de Espejos	Metros cuadrados	10	245.000	2.450.000
84	72102602-004	Provisión y colocación de Vidrio	Metros cuadrados	60	141.000	8.460.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 DIRECCION

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

85	72102401-001	Servicio de pintura al látex de paredes exterior con base de sellador acrílico	Metros cuadrados	759	26.000	19.734.000
86	72102401-001	Servicio de pintura al látex de paredes interior con base de sellador acrílico	Metros cuadrados	951	26.000	24.726.000
87	72102401-003	Servicio de pintura Al esmalte sintético de abertura metálica	Metros cuadrados	63	26.000	1.638.000
88	72102401-003	Servicio de pintura Al barniz de aberturas de madera	Metros cuadrados	104	23.900	2.485.600
89	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	12	350.000	4.200.000
Precio Total						**1.597.343.200**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **(Gs 1.597.343.200) Guaraníes mil quinientos noventa y siete millones trescientos cuarenta y tres mil doscientos.**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

El Banco y Número de cuenta, del PROVEEDOR, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **Banco Itau con cuenta corriente N° M/L 3000346551.**

6. **CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma de la presente hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

7. **CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.**

a) **Plazo de entrega:** El plazo de la recepción provisoria será de **Ciento Veinte (120)** días calendarios a partir del acta de inicio de las obras y la recepción definitiva se realizara 30 días calendarios posteriores a la recepción provisoria.

b) **Lugar:** Tte. 1° Irala Fernández - Ex 25 leguas; Finca: 11.531; Padrón: 15.729; Está situado en el noroeste del departamento de Presidente Hayes. Está ubicada a unos 389 km de Asunción; vía de acceso Ruta N° 9.

c) **Otros datos:** El inicio de los trabajos se regirá de acuerdo al siguiente procedimiento:

d) La Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria, remitirá una Orden de Servicio a la firma contratada, con un plazo de cinco (05) días hábiles desde la recepción de la misma para el inicio a la obra.

e) El inicio de la ejecución de la obra será instrumentada mediante un Acta de Inicio, suscripto entre los responsables de la empresa y la Fiscalía de Obras desde la recepción de la Orden de Servicio con un plazo de cinco (05) días hábiles desde la recepción de la misma para el inicio a la obra y a partir de la solicitud de Acta de inicio de obras por un periodo de 2 meses de trabajo de acuerdo al cronograma de obras.

f) Los plazos empezarán a ser computados desde la fecha de inicio indicada en el Acta, la cual formará parte de los documentos contractuales.

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 616

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 02/2020
*****

8. **CLÁUSULA OCTAVA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e**
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. **CLÁUSULA NOVENA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La administración del contrato estará a cargo de la Giraduría de la Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria.

10. **CLÁUSULA DECIMA: CONDICIONES DE PAGO.**
La factura deberá ser presentada en: Giraduría del Comando de las Fuerzas Militares, una vez aprobado el certificado.
La forma y condiciones de pago serán como sigue:
Por certificaciones mensuales:
Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato se paguen mediante la formulación de certificaciones mensuales que abarcarán un mes calendario.
Dentro de los seis (6) días siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, el Contratista presentará al Fiscal de Obra, una certificación mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecución del Contrato. Ese monto se establecerá a partir de la Lista de precios unitarios del Formulario de Oferta.
Los pagos **se efectuaran** dentro de los **30 (treinta)** días posteriores de recibida la Factura a Crédito, la Nota de Remisión y Copia de la certificaciones mensuales emitidas Comité de Recepción de Obras, en la Giraduría del Comando de las Fuerzas Militares; Intendente Girador: CAP F DEM AUGUSTO CESAR AGUIAR
Telefax: 021 2498225/228; Dirección; Gral Santos esq. Av. Mcal López.
La/s Factura/s a Crédito y la correspondiente Nota de Remisión serán entregado en forma simultánea con la entrega de certificaciones respectivas. El/los pago/s se realizaran en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.
El proveedor deberá emitir y remitir a la Giraduría del Comando de las Fuerzas Militares; donde presento la factura, el recibo por la transferencia recibida en su cuenta corriente, dentro de los 15 (quince) días hábiles, posterior a la fecha de acreditación.

11. **CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**
Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:
La multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: de 0,5 % del monto total del contrato.
Cuando el valor de la multa supera la garantía de fiel cumplimiento de contrato, la convocante podrá no rescindir el contrato y seguir cobrando las multas.

12. **CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**
Remitirse al Pliego de Bases y condiciones en la **"SECCION III - SUMINISTROS REQUERIDOS – Punto: 1. Especificaciones Técnicas".**

13. **CLAUSULA DECIMO TERCERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 02/2020

*****

14. **CLAUSULA DECIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

15. **CLÁUSULA DECIMO QUINTA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 18 **días del mes de** Febrero **del 2020.**

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

SR. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
REPRESENTANTE LEGAL
PROVEEDOR

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
CNEL DCEM – Dtor del CF Nº 1 COMANJEFE
CONTRATANTE

FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA
TTE 1º JM Asesora Jurídica del CF Nº 1 COMANJEFE

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
ESTADO MAYOR CONJUNTO
Dirección de Proyectos y Planificación de Obras de Ingeniería

CONSTANCIA DE ENTREGA SATISFACTORIA

REFERENCIA : **CONTRATO N.º 02/2020 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL DESTACAMENTO MILITAR TTE 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ- EN LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2020- ID N° 373.575".** –

UBICACIÓN : **Municipio tte. 1° Manuel Irala Férnandez, Dpto. Presidente Hayes, Republica del Paraguay**

DIRECCION : **Km 389 localidad de Tte. 1° Manuel Irala Fernandez – Ex 25 Leguas**

Por este medio se certifica que la Empresa **COIN "Conceptos Industriales y Navales" del Ing. Carlos A. Perales O.**, ha ejecutado a entera satisfacción nuestra, en tiempo y forma los trabajos en la obra de referencia.

Se expide el presente certificado en, la Ciudad de Asuncion, a los 12 días de enero de 2021.

JOSÉ LUIS CARRACELA F.
.....F.P. ARQ. – FISCAL DE OBRA.....
JOSE LUIS CARRACELA FRANCO
F.P. Arq. – Fiscal de Obras

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA
Comité de Fiscalización de Obras

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS

Referencia : ***CONTRATO N° 02/2020*** - **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL DESTACAMENTO MILITAR TTE 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ".**

Ubicación : Municipio Tte. 1° Manuel Irala Fernández, Dpto. Presidente Hayes, República del Paraguay

Dirección : Km 389 localidad de Tte. 1° Manuel Irala Fernández- Ex 25 Leguas

En la ciudad de Tte. 1°Manuel Irala Fernández, Departamento Presidente Hayes, Republica el Paraguay; en el asiento del **DESTACAMENTO MILITAR TTE. 1° MANUEL IRALA FERNNANDEZ**, a los cuatro días del mes Diciembre del año dos mil veinte, siendo las 9:30 horas se constituyen por una parte el Cnel DCEM MIGUEL ANGEL GAMARRA BENITEZ. Presidente del Comité de Fiscalización, el Cnel DCEM PEDRO GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ y el F.P. Arq. JOSÉ LUÍS CARRACELA FRANCO, (Fiscales de Obra), nombrados por Orden Particular N° 59 de fecha 03 de marzo de 2020 del Comando de las Fuerzas Militares, en representación de la CONTRATANTE, y; la Empresa COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES Representado por el ING.CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO, con C.I. N° 2.347.092, denominado en adelante el PROVEEDOR con RUC N° 2.347.092-5, adjudicataria de la Obra correspondiente a la presente Contratación, a los efectos de proveer el acta de recepción Definitiva de la obra "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL DESTACAMENTO MILITAR TTE. 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ", en cumplimiento del Contrato N° 02/2020 entre el COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES y la empresa COIN CONCEPTO INDUSTRIALES Y NAVALES, según lo establecido en la Cláusula Séptima "Plazo y Condiciones de Entrega de los Bienes y/o Servicios".----------

El CONTRATO N° 02/2020 es el resultado del Procedimiento de la Licitación Pública Nacional Plurianual N° 03/2020, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DEL DESTACAMENTO MILITAR TTE. 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ " convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 "Comando en Jefe" adjudicada mediante Resolución de Adjudicación de FF.MM. N° 21 de fecha 07 de febrero de 2020. ----------

El Comité de Fiscalización de Obras, luego de la verificación de los trabajos efectuados, comprueba y certifica que los mismos se ejecutaron de acuerdo a las planillas de cómputo métrico, presupuesto y

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

especificaciones técnicas, procediendo a elaborar el presente Acta de Recepción definitiva de Obras, referente al Contrato N° 02/2020.----------

Habiendo la firma COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES de Carlos Perales Ortellado cumplido con el contrato, se procede a la Recepción Definitiva por parte del Comité de Fiscalización de obras, dando de esta forma cumplimiento a las condiciones y exigencias del referido; además se da por cumplidas las objeciones realizadas en el Acta de Recepción Provisoria de Obras. ----------

Siendo las 11:00 Horas., y en prueba de conformidad y aceptación plena se da por terminado el presente acto firmando las personas nominadas más arriba la presente **Acta de Recepción Definitiva** en 4 (Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto. ----------

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
Representante COIN - Contratista

MIGUEL ANGEL GAMARRA BENITEZ
Cnel DCEM – presidente comisión de Fiscalización

JOSE LUIS CARRACELA FRANCO
F.P. Arq. – Miembro Fiscalizador

PEDRO GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ
Cnel DCEM – Miembro Fiscalizador

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguari casi Aregua · Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com · Villa Elisa, Paraguay

- Actividades de Servicios de Ingeniería
- Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
- Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
- Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
- Construcción de Edificios
- Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 13593799
Fecha Inicio Vigencia: 21/08/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2020
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000896

FECHA DE EMISIÓN: 24 DE Marzo DE 20 20

Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comando en Jefe

COND. DE PAGO:

DIRECCION: Avda. Eran Santos y Mcal Lopez

TEL.:

RUC ó C.I.: 2000 7145-0

NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
1	Mantenimiento y Reparaciones menores Destacamento Militar Tte. 2º Manuel Irala Fernández				
	Contrato Nº 02/2020				
	ID: 373.575				
	Certificado Nº 1	582.093.300			582.093.300
	VALOR PARCIAL:				
	TOTAL A PAGAR: Quinientos ochenta y dos millones noventa y tres mil trescientos.				582.093.300

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 52.917.573 TOTAL IVA: 52.917.573

Imprenta CLASE de José Antonio Rolón Ayala · Hab. Nº 1048 · RUC: 936192-2 · Calle, Tuyuti Nº 726 c/ Antequera · Asunción · Tel.: (021) 330 035
001-002 Numerados de: 801 a 900

(Blanco) ORIGINAL: Comprador
(Rosa) COPIA: Archivo Tributario
(Verde) 2ª COPIA: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

COIN
del Ing. Carlos A. Perales O.
Cel.: (0981) 603 016

CO IN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

- Actividades de Servicios de Ingeniería
- Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
- Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
- Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
- Construcción de Edificios
- Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguarí casi Aregua · Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com · Villa Elisa, Paraguay

TIMBRADO Nº 13954123
Fecha Inicio Vigencia: 21/02/2020
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2021
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000919

Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

FECHA DE EMISIÓN: 28 DE MAYO DE 2020

COND. DE PAGO:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO EN JEFE.

TEL.:

DIRECCION: AV. GRAL JOVITOS Y MCAL LOPEZ

NOTA DE REMISIÓN Nº:

RUC ó C.I.: 80007145-0

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	MANTENIMIENTO Y REPARACION MES MAYORES CRECIMIENTO MINISTR THE TTO MANUEL TRONCI FERNANDEZ CONTRATO 02/2020 ID: 273.575 CERTIFICADO Nº 2	139.939.400			139.939.400

VALOR PARCIAL: 139.939.400.

TOTAL A PAGAR: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS.

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 12.721.764.- TOTAL IVA: 12.721.764.-

(Blanco) ORIGINAL: Comprador
(Rosa) COPIA: Archivo Tributario
(Verde) 2ª COPIA: Contabilidad (No válido para Crédito Fi

Imprenta CLASE de José Antonio Rolón Ayala · Hab. Nº 1048 · RUC: 635192-2 · Calle, Tuyú Nº 120 c/ Anlequera · Asunción · Tel.: (021) 390 655
001-002 Numerados de: 901 a 1.000

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguari casi Arequa · Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com · Villa Elisa, Paraguay

- Actividades de Servicios de Ingeniería
- Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
- Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
- Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
- Construcción de Edificios
- Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 13954123
Fecha Inicio Vigencia: 21/02/2019
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2021
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000921

FECHA DE EMISIÓN: 24 DE Junio DE 20 20 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Concepcion Cui Jefe | COND. DE PAGO:

DIRECCION: Av Gral Santos c/ Hernandez | TEL.:

RUC ó C.I.: 2000-1145-0 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Mantenimiento y Reparaciones Mayores del Desecamiento Mi-Linea T.R. 1ª Manual Jaula Terminal				
	JD: 373.575				
	Certificado Nº 3	261.618.000			261.618.000.

COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

- Actividades de Servicios de Ingeniería
- Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
- Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
- Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
- Construcción de Edificios
- Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguarí casi Arequá · Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com · Villa Elisa, Paraguay

TIMBRADO Nº 13954123
Fecha Inicio Vigencia: 21/02/2020
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2021
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000934

FECHA DE EMISIÓN: 29 DE Junio DE 20 20 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Consorcio en Jefe | COND. DE PAGO:

DIRECCION: Av. Fidel Santos y Mcal López | TEL.:

RUC ó C.I.: 5000-1145-0 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Mantenimiento y Reparaciones Mayores del Destacamento Militar Tte. 1º Manuel Irala Fernández. Contrato Nº 2/20 ID 373.575 Certificado Nº 4	259.217.900			259.217.900
	VALOR PARCIAL:				
	TOTAL A PAGAR: Doscientos cincuenta y nueve millones doscien. los diecisiete mil novecientos.				259.217.900

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 23.565.264 TOTAL IVA: 23.565.264

Imprenta CLASE de José Antonio Rolón Ayala · Hab. Nº 1048 · RUC: 935192-2 · Calle. Tuyuti Nº 726 c/ Antequera · Asunción · Tel.: (021) 290 055
001-002 Numerados de: 001 a 1.000

(Blanco) ORIGINAL: Comprador
(Rosa) COPIA: Archivo Tributario
(Verde) 2ª COPIA: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CO IN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

- Actividades de Servicios de Ingeniería
- Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
- Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
- Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
- Construcción de Edificios
- Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguari casi Aregua · Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com · Villa Elisa, Paraguay

TIMBRADO Nº 13954123
Fecha Inicio Vigencia: 21/02/2020
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2021
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000937

Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑

FECHA DE EMISIÓN: 26 DE Agosto DE 2020

COND. DE PAGO:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Consorcio en Jefe

TEL.:

DIRECCION: Av Gral Santos & Mcal Lopez

NOTA DE REMISIÓN Nº:

RUC ó C.I.: 80007145-0

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Mantenimiento y Reparaciones				
	Menores destaccamento Militar				
	Tte 1ro Manuel Irala Fernandez				
	Contrato N: 02/2020				
	ID 373.575				
	Certificado N: 5	200.314.100			200.314.100

VALOR PARCIAL: 200.314.100.-

TOTAL A PAGAR: Doscientos millones trescientos catorce mil cien

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 18.210.373 TOTAL IVA: 18.210.373.-

Imprenta CLASE de José Antonio Rolón Ayala · Hab. Nº 1045 · RUC: 935172-2 · Calle. Tuyá Nº 726 c/ Aviaquera · Asunción · Tel.: (021) 590 895
001-002 Numerados de: 901 a 1.000

(Blanco) ORIGINAL: Comprador
(Rosa) COPIA: Archivo Tributario
(Verde) 2ª COPIA: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

- Actividades de Servicios de Ingeniería
- Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
- Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
- Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
- Construcción de Edificios
- Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguari casi Aregua · Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com · Villa Elisa, Paraguay

TIMBRADO Nº 13954123
Fecha Inicio Vigencia: 21/02/2020
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2021
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000945

FECHA DE EMISIÓN: 25 DE Setiembre DE 2020

Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑

COND. DE PAGO:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comando en Jefe

TEL.:

DIRECCION: Avda. Gral. Santos y Mcal. López

NOTA DE REMISIÓN Nº:

RUC ó C.I.: 80007145-0

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Mantenimiento y Reparaciones Mayores del Destacamento Militar Tte. 1ro. Manuel Irala Fernandez Contrato Nº 02/2020 ID: 343.575 Certificado Nº 6	135.420.500			135.420.500

VALOR PARCIAL: 135.420.500

TOTAL A PAGAR: Ciento treinta y cinco millones cuatrocientos veinte mil quinientos

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 12.312.955 TOTAL IVA: 12.312.955

(Blanco) ORIGINAL: Comprador
(Rosa) COPIA: Archivo Tributario
(Verde) 2ª COPIA: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

Imprenta CLASE de José Antonio Rolón Ayala · Hab. Nº 1048 · RUC: 935192-2 · Calle, Tuyuti Nº 726 c/ Artigueras · Asunción · Tel.: (021) 390 095
001-002 Numerados de: 501 a 1.000

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CONTRATO DNCP N° 39/2019
"PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TECHADO DE ESTRUCTURA METÁLICA"
LCO N° 05/2019 – ID N° 366.591

Entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**, domiciliada en EE.UU. N° 961 c/ Teniente Fariña de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Director Nacional, **ABG. PABLO SEITZ ORTIZ,** con Cédula de Identidad N° 2.068.393, calidad que acredita con la exhibición del testimonio de Decreto del Poder Ejecutivo N° 285 de fecha 21 de septiembre de 2018, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **COIN** con RUC N° 2347092-5, domicilio en la calle Paraguarí N° 9658 de la ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO,** con Cédula de Identidad N° 2.347.092, en adelante denominado EL PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato denominado **"PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TECHADO DE ESTRUCTURA METÁLICA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
Constituye el objeto del presente Contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la adjudicación del llamado realizado para la **"PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TECHADO DE ESTRUCTURA METÁLICA".**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) El Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del Consultor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº 366.591.** Por tener la contratación carácter Plurianual, la validez de las partidas presupuestarias de los Ejercicios Fiscales 2020 y 2021 estarán sujetas a la aprobación de la Ley de Presupuesto.

Abg. PABLO SEITZ ORTIZ
Director Nacional
DNCP

COIN del Ing. Carlos A. Perales. O. Cel.: (0981) 603 016

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2019**, convocado por la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS** La adjudicación fue realizada según Resolución DNCP N° 2708/2019 de fecha 15 de julio de 2019.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
1	Provisión y Colocación Chapa tipo teja color a definir N° 27 de 1,10 mts. de ancho sobre estructura (incluye, soldadura, cortes, pintura, etc.)	Metros cuadrados	1	94.900
2	Provisión y Colocación de Cumbrera de 0,40 cm de desarrollo color a definir sobre estructura (incluye, soldadura, cortes, pintura, etc.)	Metros	1	45.900
3	Provisión y colocación de estructura en Perfil u 3 (75 x 38) 1, 80 mm x 6 mts. (incluye, soldadura, cortes, pintura, etc.)	Metros cuadrados	1	62.850
4	Provisión y colocación de estructura tipo cabriada en Perfil c 3 (75 x 38 x 13) 1, 80 mm x 6mts. (incluye, soldadura, cortes, pintura, etc.)	Metros	1	134.650
5	Provisión y colocación de estructura en Chapa negra calibre 1/8 1,00 x 2,00 (3 mm) (incluye cortes, soldaduras, pintura anti oxida, remaches, bulones, tornillos, tarugos para concreto, etc.)	Metros cuadrados	1	254.750
6	Provisión y colocación de parasol tipo persiana en estructura en Caño rectangular de 40x20 x 1,2 mm de 6 mts de Chapa negra nº 20 de 2,00 x 1,00 (incluye soldaduras, cortes, pinturas, tornillos, remaches, etc.)	Metros cuadrados	1	182.250
7	Provisión y colocación de estructura en caño cuadrado 100 x 100 x 2,00 mm de 6mts (incluye, cortes, soldaduras, pintura, tornillos, planchuelas, etc.)	Metros cuadrados	1	183.600
8	Provisión y colocación de estructura de caño redondo de 5 1/8 x 1,2 mm de 6 mts. con cimentación (incluye arena, cemento, triturada, soldadura, pintura anti oxida, pintura sintética, tornillos, cortes, planchuelas, etc.)	Unidad	1	176.250
9	Provisión y colocación de Chapa trapezoidal N° 27 color a definir de 1,10 mts de ancho sobre estructura (incluye tornillos, aislación, uniones, etc.)	Metros cuadrados	1	72.800
10	Provisión y colocación de estructura en chapa Antideslizante de 2,5 mm de 1 x 2 mts. (incluye cortes, soldaduras, pintura anti oxida, remaches, bulones, tornillos, tarugos para concreto, etc.)	Metros cuadrados	1	233.500
11	Provisión y colocación de estructura en chapa Antideslizante de 1/8 de 1,20 x 2,40 mts. (incluye cortes, soldaduras, pintura anti oxida, remaches, bulones, tornillos, tarugos para concreto, etc.)	Metros cuadrados	1	275.000

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Por: PABLO SANTIZ ORTIZ
Director Nacional
DNCP

12	Provisión y colocación de chapa galvanizada Nº 28 2x1 mts. (incluye cortes, plegado, soldaduras, remaches, pintura, aislación, uniones, etc.)	Metros cuadrados	1	62.500
13	Provisión y colocación de chapa de fibra de vidrio translucida color a definir onduladas de 0.90 de ancho x 1,2 mm sobre estructura (incluye aislación, uniones, tornillos, remaches, cortes, etc.)	Metros cuadrados	1	110.800
14	Provisión y colocación de chapa de fibra de vidrio translucida color a definir trapezoidal de 0,90 de ancho x 1,2 mm sobre estructura (incluye aislación, tornillos, uniones, etc.)	Metros cuadrados	1	126.000
15	Provisión y colocación de placas de policarbonato (poligal) color a definir 2.10 x 5.80 de 6 milímetros (incluye, tornillos, tiras de unión o junta, membrana, etc.)	Metros cuadrados	1	209.300
16	Provisión y colocación de sistemas de desagüe (incluye codos, adhesivos, abrazaderas, obra civil, pintura, aislación, etc.)	Metros	1	60.000

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **₲ 150.000.000** (guaraníes ciento cincuenta millones) y el máximo de **₲ 300.000.000** (guaraníes trescientos millones).
El Proveedor se compromete a prestar los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.
Este contrato tendrá de vigencia de 24 (veinticuatro) meses, contado a partir del día hábil siguiente a la suscripción.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
Los servicios serán prestados conforme a las Especificaciones Técnicas y dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Servicios Generales dependiente de la Coordinación de Recursos Administrativos de la DNCP.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La Garantía para el Fiel Cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, y se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato.
La Garantía de Fiel Cumplimiento debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato y la validez deberá ser extendida por 26 (veintiséis) meses, contados desde la suscripción del contrato. La falta de constitución y entrega oportuna de la garantía será causal de rescisión del contrato por causa imputable al proveedor.

Ing. PABLO SEIFZ ORTIZ
Director Nacional
DNCP

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay el 01 de AGOSTO de 2019.

POR LA CONTRATANTE:

ABG. PABLO SEITZ ORTIZ
Cédula de Identidad N° 2.068.393
DNCP

POR EL PROVEEDOR:

ING. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
Cédula de Identidad N° 2.347.092
COIN

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE SERVICIO	O.S. Institucional N° 79/2019

Nivel de Entidad : 23-19 | Fecha de Emisión : 13 / 08 / 2019

Entidad : DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Unidad Compradora (Código SICP) : 1640

ID del Llamado : 366591 | Tipo de Procedimiento : CONCURSO DE OFERTAS

Descripción del Llamado : PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TECHADO DE ESTRUCTURA METÁLICA

Proveedor : COIN | RUC : 2347092-5

La presente orden tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan a continuación:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROC.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	2	Provisión y Colocación de Cumbrera de 0,40 cm de desarrollo color a definir sobre estructura (incluye, soldadura, cortes, pintura, etc)	m	n/a	Nacional	45,00	45.900	2.065.500
2	3	Provisión y colocación de estructura en Perfil u 3 (75 x 38) 1,80 mm x 6 mts. (incluye, soldadura, cortes, pintura, etc)	m³	n/a	Nacional	655,00	62.850	41.166.750
3	4	Provisión y colocación de estructura tipo cabriada en Perfil c 3 (75 x 38 x 13) 1,80 mm x 6 mts. (incluye, soldadura, cortes, pintura, etc)	m	n/a	Nacional	120,00	134.650	16.158.000
4	6	Provisión y colocación de parasol tipo persiana en estructura en Caño rectangular de 40 x 20 x 1,2 mm de 6 mts de Chapa negra n° 20 de 2,00 x 1,00 (incluye soldaduras, cortes, pinturas, tornillos, remaches, etc)	m²	n/a	Nacional	14,00	182.250	2.551.500
5	7	Provisión y colocación de estructura en caño cuadrado 100 x 100 x 2,00 mm de 6mts (incluye, cortes, soldaduras, pinturas, tornillos, planchuelas, etc)	m³	n/a	Nacional	96,00	183.600	17.625.600
6	9	Provisión y colocación de Chapa trapezoidal N° 27 color a definir de 1,10 mts de ancho sobre estructura (incluye tornillos, aislación, uniones, etc)	m²	n/a	Nacional	565,00	72.800	41.132.000
7	12	Provisión y colocación de chapa galvanizada N° 28 2x1 mts. (incluye cortes, plegado, soldaduras, remaches, pintura, aislación, uniones, etc)	m²	n/a	Nacional	65,00	62.500	4.062.500
8	14	Provisión y colocación de chapa de fibra de vidrio translucida color a definir trapezoidal de 0,90 de ancho x 1,2 mm sobre estructura (incluye aislación, tornillos, uniones, etc)	m²	n/a	Nacional	40,00	126.000	5.040.000
9	15	Provisión y colocación de placas de policarbonato (poligal) color a definir 2.10 x 5.80 de 6 milímetros (incluye, tornillos, tiras de unión o junta, membrana, etc.)	m²	n/a	Nacional	16,00	209.300	3.348.800
10	16	Provisión y colocación de sistemas de desague (incluye codos, adhesivos, abrazaderas, obra civil, pintura, aislación, etc)	m	n/a	Nacional	40,00	60.000	2.400.000
							TOTAL	135.550.650

SON GUARANÍES: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 30 DIAS CALENDARIOS----------

LUGAR DE ENTREGA: ESTADOS UNIDOS 961 C/ TTE. FARIÑA

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	1	1	0	0	520	30	1	0	135.550.650
								Total:	135.550.650

LIC. ANDRES GOMEZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	NATHALIA MELOT DIAZ COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	OSWAR PANDO JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
PATRICIA RAQUEL ROBLEDO JEFATURA DE PRESUPUESTO	OFERENTE / REPRESENTANTE COIN del Ing. Carlos A. Perales. O. Cel.: (0981) 603 016	ALBA NOELIA RICAGNO COORD. REC. ADMINISTRATIVOS

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP)

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

LCO N° 05/2019 "Provisión y Colocación de Techado de Estructura Metálica" – ID N° 366.591

En la ciudad de Asunción a los 03 días del mes de Octubre del año 2019, se reúnen en el local de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas DNCP (sito en EEUU 961 c/ Tte. Fariña – 5to Piso) el *Ing. Osmar Pando Jefe del Dpto. de Servicios Generales y Administrador del Contrato DNCP, el Ing. Diego Caceres Jefe del Dpto. de Auditoria de Gestion*, por parte de la Auditoria Interna Institucional, *la C.P Nathalia Melot D., por parte de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), el C.P Arturo Barrios V., por parte del Dpto. de Patrimonio de la DNCP; y* el *Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado, Representante de la Empresa COIN,* Contratista Adjudicada (Resolución DNCP N° 2708/2019), para dar cumplimiento a la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos correspondientes al proceso en cuestión, y según ORDEN DE SERVICIO N° 079 /2019 de fecha 13 de agosto de 2019 y según Contrato DNCP Nº 039/2019 de fecha 01 de agosto de 2019, entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)** y la Empresa **COIN de Carlos Alberto Perales Ortellado**, para los trabajos de **"PROVISIÓN Y COLOCACION DE TECHADO DE ESTRUCTURA METALICA"**.----------

Ing. Diego F. Cáceres V.
de Auditoría de Gestión
DAII - DNCP

Se da lectura al ACTA DE RECEPCION PROVISORIA de fecha martes 03 de setiembre de 2019, refrendado por los mismos representantes supra mencionados. En la misma se condiciona para la recepción definitiva, que en dicho periodo no se hayan constatados alteraciones o deficiencias de calidad. ----------

C.P. Arturo Barrios
Jefe Dpto. de Patrimonio y Suministros
DNCP

En conformidad a los trabajos realizados, no habiéndose detectados fallas, deficiencias ni alguna otra alteración conforme a las condiciones del proyecto; y todos los presentes dando su conformidad se recomienda proceder a la RECEPCIÓN DEFINITIVA de los trabajos estipulados ORDEN DE SERVICIO N° 079 /2019 de

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales
DNCP

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección Nacional

C.P. NATHALIA MELOT DÍAZ
Encargada
Coordinación de Adquisiciones

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

fecha 13 de agosto de 2019 entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)** y la Empresa **COIN de Carlos Alberto *Perales Ortellado.***----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN, suscriben la presente Acta las personas mencionadas más arriba, en CINCO (5) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, siendo las 12:00 horas de mes y año mencionado. ----------

Ing. Osmar Pando
Jefe Dpto. Servicios Generales
Administrador del Contrato

Ing. Diego Caceres
Jefe Dpto. Auditoria de Gestion

Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado
COIN
COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

C.P Nathalia Melot D.
COORD. DE UOC

C.P Arturo Barrios V.
DPTO. DE PATRIMONIO

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS * Dirección Nacional *

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

- Actividades de Servicios de Ingeniería
- Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
- Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
- Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
- Construcción de Edificios
- Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

guarí casi Aregua - Tel.: (0981)603016
electromecanica@gmail.com - Villa Elisa, Paraguay

TIMBRADO Nº 13593799
Fecha Inicio Vigencia: 21/08/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2020
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000813

DE EMISIÓN: 07 DE octubre DE 20 19 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

O RAZÓN SOCIAL: Dirección Nacional de Aduanas Mdeh | COND. DE PAGO:

ON: | TEL.:

C.I.: 80048729-6 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
		EXENTAS	5 %	10 %
Provisión y Colocación de Tablero de estilo Mdeh –				
Contrato Nº: 37/2019				
Orden de Compra Nº: 37/2019	135.550.650			135.550.650

ARCIAL:

AGAR: Ciento treinta y cinco millones quinientos cincuenta mil seiscientos cincuenta | 135.550.650

ION DEL IVA: (5%): (10%): 12.322.786 TOTAL IVA: 12.322.786

E de José Antonio Rolón Ayala · Hab. Nº 1048 · RUC: 935192-2 · Calle, Tuyuti Nº 726 c/ Antequera · Asunción · Tel.: (021) 390 695
lumerados de: 801 a 900

(Blanco) **ORIGINAL:** Comprador
(Rosa) **COPIA:** Archivo Tributario
(Verde) **2ª COPIA:** Contabilidad *(No válido para Crédito Fiscal)*

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE SERVICIO	O.S. Institucional N° 103/2019

Nivel de Entidad : 23-19 | Fecha de Emisión : 26 / 09 / 2019

Entidad : DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Unidad Compradora (Código SICP) : 1640

ID del Llamado : 366591 | Tipo de Procedimiento : CONCURSO DE OFERTAS

Descripción del Llamado : PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TECHADO DE ESTRUCTURA METÁLICA

Proveedor : COIN | RUC : 2347092-5

La presente orden tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan a continuación:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROC.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
2	3	Provisión y colocación de estructura en Perfil u 3 (75 x 38) 1,60 mm x 6 mts. (incluye, soldadura, cortes, pintura, etc)	m²	n/a	Nacional	150,00	62.850	9.930.300
3	4	Provisión y colocación de estructura tipo cabriada en Perfil c 3 (75 x 38 x 13) 1,60 mm x 6 mts. (incluye, soldadura, cortes, pintura, etc)	m	n/a	Nacional	56,00	134.650	7.540.400
5	7	Provisión y colocación de estructura en caño cuadrado 100 x 100 x 2,00 mm de 6mts (incluye, cortes, soldaduras, pinturas, tornillos, planchuelas, etc)	m²	n/a	Nacional	12,00	183.600	2.203.200
6	9	Provisión y colocación de Chapa trapezoidal N° 27 color a definir de 1,10 mts de ancho sobre estructura (incluye tornillos, aislación, uniones, etc)	m²	n/a	Nacional	109,00	72.800	7.935.200
7	12	Provisión y colocación de chapa galvanizada N° 28 2x1 mts. (incluye cortes, plegado, soldaduras, remaches, pintura, aislación, uniones, etc)	m²	n/a	Nacional	44,00	62.500	2.750.000
8	14	Provisión y colocación de chapa de fibra de vidrio translucida color a definir trapezoidal de 0,90 de ancho x 1,2 mm sobre estructura (incluye aislación, tornillos, uniones, etc)	m²	n/a	Nacional	22,00	126.000	2.772.000
9	15	Provisión y colocación de placas de policarbonato (polígal) color a definir 2.10 x 5.80 de 6 milimetros (incluye, tornillos, tiras de unión o junta, membrana, etc.)	m²	n/a	Nacional	43,00	209.300	8.999.900
10	16	Provisión y colocación de sistemas de desague (incluye codos, adhesivos, abrazaderas, obra civil, pintura, aisación, etc)	m	n/a	Nacional	4,00	60.000	240.000
							TOTAL	42.371.000

SON GUARANÍES: CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 35 DIAS CALENDARIOS----------

LUGAR DE ENTREGA: ESTADOS UNIDOS 961 C/ TTE. FARIÑA

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	1	1	0	0	520	30	1	0	42.371.000
								Total:	42.371.000

Lic. Andrés Gómez Casco
Director de Administración y Finanzas - DNCP
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

C.P. NATHALIA MELOT DÍAZ
Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

Lic. Verónica Dávalos
Presupuesto
DNCP
JEFATURA DE PRESUPUESTO

Ing. Oscar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales
DNCP
ÁREA REQUIRENTE

El método oficial para toda solicitud de servicio será vía correo electrónico. Será de total responsabilidad del proveedor la revisión del mismo, siendo suficiente respaldo para la contratante, la solicitud de servicio enviada mediante correo electrónico de la Convocante a la dirección de correo electrónico establecida por el proveedor, por ende, ésta órden deberá ser cumplida acorde a la descripción y al plazo estipulado en la misma. Los plazos serán computados desde la remisión de la órden por parte de la Convocante al correo electrónico del proveedor.

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP)

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

LCO N° 05/2019 "Provisión y Colocación de Techado de Estructura Metálica" – ID N° 366.591

En la ciudad de Asunción a los 15 días del mes de noviembre del año 2019, se reúnen en el local de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas DNCP (sito en EEUU 961 c/ Tte. Fariña – 5to Piso) el *Ing. Osmar Pando Jefe del Dpto. de Servicios Generales y Administrador del Contrato DNCP, el Ing. Diego Caceres Jefe del Dpto. de Auditoria de Gestión*, por parte de la Auditoria Interna Institucional, *la C.P Nathalia Melot D., por parte de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), el C.P Arturo Barrios V., por parte del Dpto. de Patrimonio de la DNCP; y* el *Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado, Representante de la Empresa COIN,* Contratista Adjudicada (Resolución DNCP N° 2708/2019), para dar cumplimiento a la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos correspondientes al proceso en cuestión, y según **ORDEN DE SERVICIO N° 103/2019** de fecha 26 de setiembre de 2019 y según Contrato DNCP Nº 039/2019 de fecha 01 de agosto de 2019, entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)** y la Empresa **COIN de Carlos Alberto Perales Ortellado**, para los trabajos de **"PROVISIÓN Y COLOCACION DE TECHADO DE ESTRUCTURA METALICA".----**

Ing. Diego F. Cáceres V.
Jefe de Auditoría de Gestión
DAII - DNCP

Se da lectura al ACTA DE RECEPCION PROVISORIA de fecha 16 de octubre de 2019, refrendado por los mismos representantes supra mencionados. En la misma se condiciona para la recepción definitiva, que en dicho periodo no se hayan constatados alteraciones o deficiencias de calidad. ----------

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

En conformidad a los trabajos realizados, no habiéndose detectados fallas, deficiencias ni alguna otra alteración conforme a las condiciones del proyecto; y todos los presentes dando su conformidad se recomienda proceder a la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos estipulados **ORDEN DE SERVICIO N° 103/2019** de fecha

COIN del Ing. Carlos A. Perales. O. Cel.: (0981) 603 016

C.P. Arturo Barrios
Jefe Dpto. de Patrimonio y Suministros
DNCP

C.P. NATHALIA MELOT DÍAZ
Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones

COIN del Ing. Carlos A. Perales. O. Cel.: (0981) 603 016

26 de setiembre de 2019 entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)** y la Empresa **COIN de Carlos Alberto Perales Ortellado.**-------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN, suscriben la presente Acta las personas mencionadas más arriba, en CINCO (5) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, siendo las 12:00 horas de mes y año mencionado. --------

Ing. Osmar Pando
Jefe Dpto. Servicios Generales
Administrador del Contrato

Ing. Diego Caceres
Jefe Dpto. Auditoria de Gestión

Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado
COIN
COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

C.P Nathalia Melot D.
COORD. DE UOC

C.P Arturo Barrios V.
DPTO. DE PATRIMONIO

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguari casi Aregua - Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com - Villa Elisa, Paraguay

* Actividades de Servicios de Ingeniería
* Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
* Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
* Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
* Construcción de Edificios
* Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 13593799
Fecha Inicio Vigencia: 21/08/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2020
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000828

:CHA DE EMISIÓN: 25 DE noviembre DE 20 19 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑

)MBRE O RAZÓN SOCIAL: Dirección Nacional de Aduanas PAR | COND. DE PAGO:

RECCION: | TEL.:

.. ó C.I.: 80048257-6 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
01	Provisión y Colocación de				
	Tablero Estructura				
	Contrato Nº 31/2019				
	Orden de Servicio Nº 203/2019	42.314.000			42.314.000

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE SERVICIO	O.S. Institucional N° 007/2020

Nivel de Entidad : 23-19 | Fecha de Emisión : 29 / 01 / 2020

Entidad : DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Unidad Compradora (Código SICP) : 1640

ID del Llamado : 366591 | Tipo de Procedimiento : CONCURSO DE OFERTAS

Descripción del Llamado : PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TECHADO DE ESTRUCTURA METÁLICA

Proveedor : COIN | RUC : 2347092-5

La presente orden tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan a continuación:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROC.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	3	Provisión y colocación de estructura en Perfil u 3 (75 x 38) 1,80 mm x 6 mts. (incluye, soldadura, cortes, pintura, etc)	m²	n/a	Nacional	101,30	62.850	6.366.705
2	4	Provisión y colocación de estructura tipo cabriada en Perfil c 3 (75 x 38 x 13) 1,80 mm x 6 mts. (incluye, soldadura, cortes, pintura, etc)	m	n/a	Nacional	34,00	134.650	4.578.100
3	5	Provisión y colocación de estructura en Chapa negra calibre 1/8 1,00 x 2,00 (3 mm) (incluye cortes, soldaduras, pintura anti oxida, remaches, bulones, tornillos, tarugos para concreto, etc.)	m	n/a	Nacional	1,00	254.750	254.750
4	6	Provisión y colocación de parasol tipo persiana en estructura en Caño rectangular de 40x20 x 1,2 mm de 6 mts de Chapa negra n° 20 de 2,00 x 1,00 (incluye soldaduras, cortes, pinturas, tornillos, remaches, etc.)	m	n/a	Nacional	17,50	182.250	3.189.375
5	7	Provisión y colocación de estructura en caño cuadrado 100 x 100 x 2,00 mm de 6mts (incluye, cortes, soldaduras, pinturas, tornillos, planchuelas, etc)	m²	n/a	Nacional	91,10	183.600	16.726.960
6	9	Provisión y colocación de Chapa trapezoidal N° 27 color a definir de 1,10 mts de ancho sobre estructura (incluye tornillos, aislación, uniones, etc)	m²	n/a	Nacional	51,30	72.800	3.734.640
7	12	Provisión y colocación de chapa galvanizada N° 28 2x1 mts. (incluye cortes, plegado, soldaduras, remaches, pintura, aislación, uniones, etc)	m²	n/a	Nacional	19,00	62.500	1.187.500
8	15	Provisión y colocación de placas de policarbonato (poligal) color a definir 2.10 x 5.80 de 6 milimetros (incluye, tornillos, tiras de unión o junta, membrana, etc.)	m²	n/a	Nacional	59,75	209.300	12.505.675
9	16	Provisión y colocación de sistemas de desague (incluye codos, adhesivos, abrazaderas, obra civil, pintura, aislación, etc)	m	n/a	Nacional	3,00	60.000	180.000
							TOTAL	48.722.705

SON GUARANÍES: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y DOS MIL SETECIENTOS CINCO----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 30 DIAS CALENDARIOS----------

LUGAR DE ENTREGA: ESTADOS UNIDOS 961 C/ TTE. FARIÑA

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2020	1	1	0	0	520	30	1	0	48.722.705
								Total:	48.722.705

Lic. Andrés Gómez Casco
Director de Administración
Interinazas - DNCP

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fátima Segovia
Técnico
Coordinación de Adquisiciones

COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

Verónica Dávalos
Presupuesto
DNCP

JEFATURA DE PRESUPUESTO

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

ÁREA REQUIRENTE

El método oficial para toda solicitud de servicio será vía correo electrónico. Será de total responsabilidad del proveedor la revisión del mismo, siendo suficiente respaldo para la contratante, la solicitud de servicio enviada mediante correo electrónico de la Convocante a la dirección de correo electrónico establecida por el proveedor, por ende, ésta órden deberá ser cumplida acorde a la descripción y al plazo estipulado en la misma. Los plazos serán computados desde la remisión de la órden por parte de la Convocante al correo electrónico del proveedor.

COIN
del Ing. Carlos A. Peralta
Cel.: (0981) 803 046

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP)

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

LCO N° 05/2019 "Provisión y Colocación de Techado de Estructura Metálica" – ID N° 366.591

En la ciudad de Asunción a los 01 día del mes de abril del año 2020, se reúnen en el local de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas DNCP (sito en EEUU 961 c/ Tte. Fariña – 5to Piso) el *Ing. Osmar Pando Jefe del Dpto. de Servicios Generales y Administrador del Contrato DNCP, el Ing. Diego Caceres Jefe del Dpto. de Auditoria de Gestión, por parte de la Auditoria Interna Institucional, la Abg. Liz Duarte, por parte de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), el C.P Arturo Barrios V., por parte del Dpto. de Patrimonio de la DNCP; y* el *Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado, Representante de la Empresa COIN,* Contratista Adjudicada (Resolución DNCP N° 2708/2019), para dar cumplimiento a la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos correspondientes al proceso en cuestión, y según **ORDEN DE SERVICIO N° 007/2020** de fecha 29 de enero de 2020 y según Contrato DNCP Nº 039/2019 de fecha 01 de agosto de 2019, entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)** y la Empresa **COIN de Carlos Alberto Perales Ortellado**, para los trabajos de **"PROVISIÓN Y COLOCACION DE TECHADO DE ESTRUCTURA METALICA"**.----------

Se da lectura al ACTA DE RECEPCION PROVISORIA de fecha 28 de febrero de 2020, refrendado por los mismos representantes supra mencionados. En la misma se condiciona para la recepción definitiva, que en dicho periodo no se hayan constatados alteraciones o deficiencias de calidad. ----------

En conformidad a los trabajos realizados, no habiéndose detectados fallas, deficiencias ni alguna otra alteración conforme a las condiciones del proyecto; y todos los presentes dando su conformidad se recomienda proceder a la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos estipulados **ORDEN DE SERVICIO N° 007/2020** de fecha 29 de enero de 2020 entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)** y la Empresa **COIN de Carlos Alberto Perales Ortellado.**-------

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.

COIN
del Ing. Carlos A. Perales O.

COIN
del Ing. Carlos A. Perales O.

Ing. Diego F. Cáceres V.
Jefe de Auditoría de Gestión

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN, suscriben la presente Acta las personas mencionadas más arriba, en CINCO (5) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, siendo las 11:00 horas de mes y año mencionado. --------

Ing. Osmar Pando
Jefe Dpto. Servicios Generales
Administrador del Contrato

Ing. Diego Cáceres
Jefe Dpto. de Auditoria de Gestión

Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado
COIN

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Abg. Liz Duarte
COORD. DE UOC

Lic. Andrés Gómez Casco
Director de Administración y Finanzas - DNCP

C.P Arturo Barrios V.
DPTO. DE PATRIMONIO

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS • Dirección Nacional •

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguarí casi Aregua - Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com - Villa Elisa, Paraguay

* Actividades de Servicios de Ingeniería
* Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
* Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
* Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
* Construcción de Edificios
* Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

TIMBRADO Nº 13954123
Fecha Inicio Vigencia: 21/02/2020
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2021
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0000911

FECHA DE EMISIÓN: 20 DE Mayo DE 2020 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas COND. DE PAGO:

DIRECCION: E.E.U.U 961 c/ Tte. Farriña. TEL.:

RUC ó C.I.: 80048717-6 NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
01	Provisión y colocación de Techado de estructura metalica.				
	Contrato Nº 39/2019				
	Orden de Servicio Nº 007/2020	48.722.705			48.722.705.-
	VALOR PARCIAL:				

TOTAL A PAGAR: Cuarenta y ocho millones setecientos veintidos mil setecientos cinco. 48.722.705.-

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 4.429.337.- TOTAL IVA: 4.429.337.-

Imprenta CLASE de José Antonio Rolón Ayala - Hab. Nº 1048 - RUC: 935192-2 - Calle, Tuyuti Nº 726 c/ Antequera - Asunción - Tel.: (021) 390 695
001-002 Numerados de: 901 a 1.000

(Blanco) ORIGINAL: Comprador
(Rosa) COPIA: Archivo Tributario
(Verde) 2° COPIA: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE SERVICIO	O.S. Institucional N° 02/2021

Nivel de Entidad : 23-19 | Fecha de Emisión : 22 / 02 / 2021

Entidad : DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Unidad Compradora (Código SICP) : 1840

ID del Llamado : 366591 | Tipo de Procedimiento : CONCURSO DE OFERTAS

Descripción del Llamado : PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TECHADO DE ESTRUCTURA METÁLICA

Proveedor : COIN | RUC : 2347092-5

La presente orden tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan a continuación:

N° ORDEN	N° de ITEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROC.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	2	Provisión y Colocación de Cumbrera de 0,40 cm de desarrollo color a definir sobre estructura (incluye, soldadura, cortes, pintura, etc.)	m	n/a	Nacional	18,00	45.900	826 200
2	3	Provisión y colocación de estructura en Perfil u 3 (75 x 38) 1,60 mm x 6 mts. (incluye, soldadura, cortes, pintura, etc)	m²	n/a	Nacional	148,00	62 850	9.301.800
3	5	Provisión y colocación de estructura en Chapa negra calibre 1/8 1,00 x 2,00 (3 mm) (incluye cortes, soldaduras, pintura anti oxida, remaches, bulones, tornillos, tarugos para concreto, etc.)	m²	n/a	Nacional	4,00	254.750	1.019.000
4	7	Provisión y colocación de estructura en caño cuadrado 100 x 100 x 2,00 mm de 6mts (incluye, cortes, soldaduras, pinturas, tornillos, planchuelas, etc)	m²	n/a	Nacional	50,00	183.600	9 180.000
5	9	Provisión y colocación de Chapa trapezoidal N° 27 color a definir de 1,10 mts de ancho sobre estructura (incluye tornillos, aislación, uniones, etc)	m²	n/a	Nacional	148,00	72.800	10.774.400
6	12	Provisión y colocación de chapa galvanizada N° 28 2x1 mts. (incluye cortes, plegado, soldaduras, remaches, pintura, aislación, uniones, etc)	m²	n/a	Nacional	45,00	62.500	2.812.500
7	13	Provisión y colocación de chapa de fibra de vidrio translucida color a definir onduladas de 0.90 de ancho x 1,2 mm sobre estructura (incluye aislación, uniones, tornillos, remaches, cortes, etc)	m²	n/a	Nacional	3,00	110.800	332.400
8	15	Provisión y colocación de placas de policarbonato (poligal) color a definir 2 10 x 5.80 de 6 milímetros (incluye, tornillos, tiras de unión o junta, membrana, etc)	m²	n/a	Nacional	22,65	209.300	4.740.645
9	16	Provisión y colocación de sistemas de desague (incluye codos, adhesivos, abrazaderas, obra civil, pintura, aislación, etc)	m	n/a	Nacional	30,00	60.000	1.800 000
							TOTAL	40.786.945

SON GUARANÍES: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO.

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 30 DIAS CALENDARIOS

LUGAR DE ENTREGA: ESTADOS UNIDOS 961 C/ TTE. FARIÑA

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2021	1	1	0	1	520	30	1	0	40.786.945
								Total	40.786.945

Lic. Andrés Gómez Casco
Director de Administración y Finanzas - DNCP
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Liz Duarte
Coordinadora de Adq. de Bienes y Servicios - UOC
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

Lic. Verónica Dávalos
Presupuesto
DNCP
JEFATURA DE PRESUPUESTO

Ing. Omar Pando
Adq. de Servicios Generales
DNCP
ÁREA REQUIRENTE

El método oficial para toda solicitud de servicio será vía correo electrónico. Será de total responsabilidad del proveedor la revisión del mismo, siendo suficiente respaldo para la contratante, la solicitud de servicio enviada mediante correo electrónico de la Convocante a la dirección de correo electrónico establecida por el proveedor, por ende, ésta orden deberá ser cumplida acorde a la descripción y al plazo estipulado en la misma. Los plazos serán computados desde la remisión de la orden por parte de la Convocante al correo electrónico del proveedor

del Ing. Carlos
Cel.: (0981)

Escaneado con CamScanner

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP)

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

LCO N° 05/2019 "Provisión y Colocación de Techado de Estructura Metálica" – ID N° 366.591

En la ciudad de Asunción, a los 30 día del mes de abril del año 2021, se reúnen en el local de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas DNCP (sito en EEUU 961 c/ Tte. Fariña – 5to Piso) el *Lic. Alba Ricagno, Coordinadora de Recursos Administrativos en representación del Ing. Osmar Pando, Administrador del Contrato DNCP, Lic. Evelyn Recalde Directora de Auditoria Interna Institucional, la Abg. Liz Duarte, por parte de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), el C.P Arturo Barrios V., por parte del Dpto. de Patrimonio de la DNCP; y* el *Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado, Representante de la Empresa COIN,* Contratista Adjudicada (Resolución DNCP N° 2708/2019), para dar cumplimiento a la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos correspondientes al proceso en cuestión, y según **ORDEN DE SERVICIO N° 04/2021** de fecha 22 de febrero de 2021; y según Contrato DNCP Nº 039/2019 de fecha 01 de agosto de 2019, entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)** y la Empresa **COIN de Carlos Alberto Perales Ortellado**, para los trabajos de **"PROVISIÓN Y COLOCACION DE TECHADO DE ESTRUCTURA METALICA".**----------

Se da lectura al ACTA DE RECEPCION PROVISORIA de fecha 30 de marzo de 2021, refrendado por los mismos representantes supra mencionados. En la misma se condiciona para la recepción definitiva, que en dicho periodo no se hayan constatados alteraciones o deficiencias de calidad. ----------

En conformidad a los trabajos realizados, no habiéndose detectados fallas, deficiencias ni alguna otra alteración conforme a las condiciones del proyecto; y todos los presentes dando su conformidad se recomienda proceder a la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos estipulados **ORDEN DE SERVICIO N° 04/2021** de fecha 22 de febrero de 2021 entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)** y la Empresa **COIN de Carlos Alberto Perales Ortellado.**----------

Abg. Liz Duarte
Coordinadora de Adq. de Bienes y Servicios - UOC

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Lic. Alba Noelia Ricagno
Coordinadora de Recursos Administrativos
DNCP

C. Arturo Barrios
Jefe Dpto. de Patrimonio y Suministro
DNCP

Lic. Evelyn Recalde
Directora de Auditoría Interna
DNCP

COIN
Carlos A. Perales. O.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN, suscriben la presente Acta las personas mencionadas más arriba, en CINCO (5) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, siendo las 11:00 horas de mes y año mencionado. ----------

*Aclaración: Lote 05 N° 02/2020

Lic. Alba Noelia Ricagno
Coordinadora de Recursos Administrativos

Lic. Evelyn Recalde
Directora de Auditoría Interna Institucional

Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado
COIN

COIN
del Ing. Carlos A. Perales, O.
Cel.: (0981) 603 016

Abg. Liz Duarte
COORD. DE UOC

C.P Arturo Barrios V.
DPTO. DE PATRIMONIO

EEUU Nº 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

- Actividades de Servicios de Ingeniería
- Comercio al por Mayor de otras Maquinarias y Equipos N.C.P.
- Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
- Fabricación de Productos Metálicos para uso Estructural
- Construcción de Edificios
- Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas

de Carlos Alberto Perales Ortellado
Ingeniero

Paraguarí casi Aregua - Tel.: (0981)603016
coin.electromecanica@gmail.com - Villa Elisa, Paraguay

TIMBRADO Nº 14546533
Fecha Inicio Vigencia: 23/12/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2021
RUC: 2347092 - 5

FACTURA

Nº 001-002- 0001027

FECHA DE EMISIÓN: 24 DE Mayo DE 2021 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. | COND. DE PAGO:

DIRECCION: Edificio 961 c/ Pte Franco | TEL.:

RUC ó C.I.: 2004871 6 | NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
01	Provisión y colocación de tanque de estructura metálica.				
	Contrato Nº 39/2019.				
	Orden de servicio Nº 02/2021.	40.786.945			40.786.945

VALOR PARCIAL:

TOTAL A PAGAR: Cuarenta millones setecientos ochenta y seis mil novecientos cuarenta y cinco. | 40.786.945

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 3.707.904 TOTAL IVA: 3.707.904.

Imprenta CLASE de José Antonio Rolón Ayala · Hab. Nº 1048 · RUC: 935192-2 · Tuyuti Nº 726 c/ Antequera · Asunción · Tel.: (021) 390 695
001-002 Numerados de: 1.001 a 1.150

(Blanco) **ORIGINAL:** Comprador
(Rosa) **COPIA:** Archivo Tributario
(Verde) **2ª COPIA:** Contabilidad *(No válido para Crédito*

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016