Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa N° 15/2018

"Construcción de 01 (Un) Aula Preescolar en la Escuela Básica N 7.171 Jardin de America" Plurianual Ejercicio 2.018- 2.019

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	**Preparación de la Obra**				
1,1		**Cartel de Obra**	M²	3,00	500.000	1.500.000
1,2		Replanteo	M²	81,39	5.000	406.950
1,3		Limpieza y preparación del terreno	M²	81,39	4.000	325.560
1,4		**Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C**	M³	17,26	490.000	8.457.400
2	72131601-004	**Estructura de Hormigón Armado**				
2,1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	M³	0,92	2.000.000	1.840.000
2,2		Pilar y zapata de H°A°	M³	0,62	2.000.000	1.240.000
2,3		Encadenado H°A°	M³	3,15	2.000.000	6.300.000
3	72131601-003	**Muros de Nivelación h=0,50**				
3,1		De 0,45	M²	6,10	245.000	1.494.500
3,2		De 0,30	M²	17,15	185.000	3.172.750
3,3		**Relleno y Compactación**	M³	35,00	135.000	4.725.000
4	72131601-006	**Aislación Asfáltica De Muros**				
4,1		De 0,15- Horizontal	M²	8,43	45.000	379.350
4,2		De 0,30- Horizontal	M²	4,20	45.000	189.000
4,3		De canteros	M²	5,25	45.000	236.250
5	72131601-005	**Muros de Elevación**				
5,1		De 0,30 para Revocar	M²	19,52	160.000	3.123.200
5,2		De 0,15 para Revocar	M²	39,40	100.000	3.940.000
5,3		De 0,30 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros	M²	25,62	245.000	6.276.900
5,4		De 0,15 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros ;0,15 c/ Cantero-Parapeto	M²	20,40	150.000	3.060.000
5,5		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	ML	40,25	30.000	1.207.500
6	72131601-015	**Pilares**				
6,1		De 0,45 x 0,45 visto de Ladrillos Prensados 3 Agujeros para Revocar	ML	9,00	160.000	1.440.000
7	72131601-007	**Techo:**				
7,1		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de H°A° pretensado de 7x15 y listones de 2"x3"	M²	98,55	320.000	31.536.000
8	72131601-008	**Revoques**				
8,1		Interior- exterior a 1 Capa	M²	154,00	41.600	6.406.400
8,2		De pilares de mampostería	ML	9,00	45.000	405.000
8,3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	15,46	41.600	643.136
8,4		De Nivelación	M²	16,70	30.000	501.000
9	72131601-009	**Piso**				
9,1		Contrapiso de Ho de cascote	M²	65,75	40.000	2.630.000
9,2		Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización (Galería, Aula y SSHH)	M²	60,47	98.000	5.926.060
9,3		Zócalo	ML	37,10	23.000	853.300
9,4		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	M²	20,16	110.000	2.217.600

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

10	72131601-010	**Aberturas de madera**				
10.1'		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	UN	1,00	1.350.000	1.350.000
10.2'		De marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	UN	2,00	850.000	1.700.000
10.3'		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	UN	1,00	1.725.000	1.725.000
11	72131601-010	**Aberturas Metálicas**				
11.1'		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	M²	10,20	450.000	4.590.000
11.2'		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	M²	6,00	450.000	2.700.000
12	72131601-010	**Alféizar de ventana**				
12.1'		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2,50	45.000	112.500
12.2'		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	ML	49,60	30.000	1.488.000
13	72131601-012	**Pintura**				
13.1'		De Paredes Revocadas interior al látex con enduido a dos manos	M²	131,14	39.000	5.114.460
13.2'		De Abertura de Madera con Barniz	M²	8,50	30.000	255.000
13.3'		De viga cumbrera con enduido a 2 manos	M²	15,46	39.000	602.940
13.4'		Pintura de techo	M²	98,55	30.000	2.956.500
13.5'		De ladrillo Visto al Barniz sintético Brillante	M²	48,89	30.000	1.466.700
13.6'		De paredes revocada exterior al látex con enduido a 2 manos	M²	52,36	42.500	2.225.300
13.7'		Balancines	M²	16,20	30.000	486.000
14	72131601-009	**Revestimientos**				
14,1		Azulejo	M²	19,50	93.000	1.813.500
14,2		**Vidrios dobles**	M²	17,00	150.000	2.550.000
14,3		**Postillones de patio en rampa**	M²	5,28	250.000	1.320.000
15	72131601-007	**Desagüe Pluvial**				
15,1		Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms	ML	27,05	85.000	2.299.250
16	72131601-001	**Instalación eléctrica**				
16,1		**Instalación eléctrica y artefactos eléctricos**	Gl	1,00	6.850.000	6.850.000
17	72131601-011	**Instalación Sanitaria**				
17,1		Agua corriente	Gl	1,00	1.900.000	1.900.000
17,2		Desagüe cloacal	Gl	1,00	2.500.000	2.500.000
17,3		Artefactos sanitarios con mesada	Gl	1,00	3.250.000	3.250.000
17,4		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Gl	1,00	7.500.000	7.500.000
18	72131601-011	**Instalación Sanitaria**				
18,1		Espejo	M²	1,00	450.000	450.000
19	72131601-012	**Mobiliario**				
19,1		Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	Gl	1,00	2.000.000	2.000.000
19,2		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Gl	1,00	1.300.000	1.300.000
20	72131601-013	**Limpieza de Obra**				
20,1		Limpieza final y retiro de desechos	Gl	1,00	1.499.994	1.499.994
		TOTAL GUARANÍES				**162.438.000**