Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 58/2.019

"CONSTRUCCIÓN DE SSHH DE 4,40 M X 6,15 M CON TECHO DE TEJA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 4.820 SAGRADA FAMILIA" ID Nº 369.215

DATOS DEL LLAMADO				ROMÁN IBARS		IGNACIO EDWARDS	
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	precio total	precio unitario	precio total
1	Preparacion de obra	Unidad	1		1.151.350		1.151.350
1.1	Destroque de árbol	Unidad	1	650.000	650.000	650.000	650.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	8.500	230.350	8.500	230.350
1.3	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	10.000	271.000	10.000	271.000
2	Excavación y carga de cimiento con PCB	Unidad	1		5.100.000		5.100.000
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	Unidad	10	510.000	5.100.000	510.000	5.100.000
3	Estructura de hormigon armado	Unidad	1		5.520.000		5.520.000
3.1	Encadenado de HºAº	Metros cúbicos	2,4	2.300.000	5.520.000	2.300.000	5.520.000
4	Muro de nivelacion	Unidad	1		2.415.600		2.415.600
4.1	De 0,30 cm	Metros cuadrados	12,2	198.000	2.415.600	198.000	2.415.600
5	Relleno y apisonado de interiores	Unidad	1		1.700.000		1.700.000
5.1	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	8,5	200.000	1.700.000	200.000	1.700.000
6	Aislacion asfaltica	Unidad	1		429.300		429.470
6.1	De paredes	Metros cuadrados	5,3	81.000	429.300	81.032	429.470
7	Muro de elevación	Unidad	1		12.040.000		12.040.000
7.1	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	88.000	4.840.000	88.000	4.840.000
7.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48	140.000	6.720.000	140.000	6.720.000
7.3	Envarillado bajo abertura 2ø8 por hilada (total 2 hiladas)	Metro lineal	20	24.000	480.000	24.000	480.000
8	Techo	Unidad	1		14.190.000		9.890.000
8.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	43	330.000	14.190.000	230.000	9.890.000
9	Revoque de pared	Unidad	1		5.670.000		5.670.000
9.1	De paredes interiores y exteriores a una capa	Metros cuadrados	162	35.000	5.670.000	35.000	5.670.000
10	Contrapiso de Hº de cascote	Unidad	1		880.000		880.000
10.1	Contrapiso de Hº de cascote	Metros cuadrados	22	40.000	880.000	40.000	880.000
11	Piso	Unidad	1		1.760.000		1.760.000
11.1	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	22	80.000	1.760.000	80.000	1.760.000
12	Piso alisada de cemento de 6cm	Unidad	1		821.600		5.237.700
12.1	Piso alisada de cemento de 6cm	Metros cuadrados	10,27	80.000	821.600	510.000	5.237.700
13	Zocalo Calcareo	Unidad	1		67.600		67.600
13.1	Zocalo calcareo	Metro lineal	2,6	26.000	67.600	26.000	67.600
14	Aberturas de madera	Unidad	1		6.800.000		7.150.000
14.1	Puerta tablero	Unidad	1	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000
14.2	Para boxes enchapados con formica	Unidad	5	900.000	4.500.000	950.000	4.750.000
15	Aberturas metalicas	Unidad	1		2.856.000		3.192.000
15.1	ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	850.000	2.856.000	950.000	3.192.000
16	Alfeizar de ventana	Unidad	1		252.000		252.000
16.1	De revoque m1:3 (Cemento-Arena)	Metro lineal	7	36.000	252.000	36.000	252.000
17	Servicio de pintura	Unidad	1		2.763.240		2.792.040
17.1	De paredes a la cal	Metros cuadrados	66	15.000	990.000	15.000	990.000
17.2	De abertura de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	10,1	18.000	181.800	18.000	181.800
17.3	De abertura metalica con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	29.000	97.440	29.000	97.440
17.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	48	15.000	720.000	15.600	748.800
17.5	De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43	18.000	774.000	18.000	774.000
18	Revestimiento de azulejos	Unidad	1		7.800.000		7.800.000
18.1	De azulejos de 0,30x0,30cm	Metros cuadrados	97,5	80.000	7.800.000	80.000	7.800.000
19	Vidrios dobles	Unidad	1		705.600		705.600
19.1	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	210.000	705.600	210.000	705.600
20	Construccion de desague pluvial	Unidad	1		1.324.800		1.324.800
20.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 desarrollo 33 cm	Metro lineal	16,56	80.000	1.324.800	80.000	1.324.800
21	Instalaciones electricas	Unidad	1		4.500.000		4.700.000
21.1	Instalación electrica	Unidad	1	4.500.000	4.500.000	4.700.000	4.700.000
22	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1		3.200.000		3.400.000
22.1	Artefactos electricos	Unidad	1	3.200.000	3.200.000	3.400.000	3.400.000
23	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		24.052.910		24.545.500
23.1	Agua corriente. Desague cloacal. Camara de inspeccion de artefactos sanitario completo	Unidad	1	13.890.910	13.890.910	14.000.000	14.000.000
23.2	Camara septica tipo 2 de 1,50 x3,00	Unidad	1	5.200.000	5.200.000	5.000.000	5.000.000
23.3	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	4.800.000	4.800.000	5.370.000	5.370.000
23.4	limpieza fina	Metros cuadrados	27	6.000	162.000	[illegible]	175.500
					106.000.000		107.723.660

Abog. Julian [illegible]ha Fiorotin
Director de D.O.O.