Municipalidad de Pirapó

Tel. :(0768) 245260
Itapúa – Paraguay

ANEXO B-02-48

Anexo al Decreto 5806/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas
LOTE 1: AMPLIACION DE TECHO EN CANTINA

Item	Descripción	Empresa 1: BENITEZ CONSTRUCCIONES					Empresa 2:METAL HIERRO					Empresa 3:METALURGICA NUNEZ				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza de Terreno y preparación del sitio de la obra. Replanteo	B.C	Pya	60.00	5.000	300.000	M.H	Pya	60.00	2.000	120.000	M.N	Pya	60.00	5.000	300.000
2	Estructura de techo con chapas de zinc-aluminio N°26. Pilares, vigas y correas con varillas de hierro 12, 10, 8 mm. (tinglado). Pend.15%. Con 3 columnas de Estructura metálica de 20x25 cm. pintadas con 2 manos de antioxido de aluminio.-Incluido zapata de Hormigón Armado 80cm x80cm x profundidad 80 cm. dentro del terreno firme rellenado de hormigón ciclópeo	B.C	Pya	60.00	130,000	7,800,000	M.H	Pya	60.00	130,000	7,800,000	M.N	Pya	60.00	135.000	8,100,000
3	Mampostería de Nivelación de 0,30 m ladrillos comunes	B.C	Pya	7.00	90,000	630,000	M.H	Pya	7.00	110,000	770,000	M.N	Pya	7.00	95.000	665,000
4	Piso de hormigón con refuerzos de varillas de 6 y 8 mm c/50 cm en masa espesor 6 cm con pavimento	B.C	Pya	60.00	85.000	5.100.000	M.H	Pya	60.00	80.000	4.800.000	M.N	Pya	60.00	85.000	5.100.000
5	Revoque de pilares exteriores e=2,50 cm.	B.C	Pya	6.00	40,000	240,000	M.H	Pya	6.00	35,000	210,000	M.N	Pya	6.00	40.000	240,000
6	Pintura de Pilares Exteriores al latex	B.C	Pya	6.00	8,000	48,000	M.H	Pya	6.00	11,000	66,000	M.N	Pya	6.00	10.000	60,000
7	Instalación Eléctrica: Artefactos para lámparas de bajo consumo de adosar	B.C	Pya	4.00	100,000	400.000	M.H	Pya	4.00	100.000	400.000	M.N	Pya	4.00	90.000	360.000
8	Desagüe pluvial: canaleta con 3 caños PVC 100 mm, de bajada incrustados dentro de pilares de tinglado	B.C	Pya	16.00	50,000	800,000	M.H	Pya	16.00	45,000	720,000	M.N	Pya	16.00	50.000	800,000
9	Limpieza Final	B.C	Pya	60.00	4,000	240,000	M.H	Pya	60.00	1,000	60,000	M.N	Pya	60.00	3,000	180,000
	Total IVA incluido					**15,553,000**					**14,946,000**					**16,805,000**

Lic. Roxana Vera Brizo
Encargada U.O.C. Pirapó

Municipalidad de Pirapó

Tel. :(0768) 245260
Itapúa – Paraguay

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 2: CONSTRUCCION DEL ACCESO DEL CLUB 15 DE MAYO Y DESFILODROMO

Item	Descripción	Empresa 1: BENITEZ CONSTRUCCIONES					Empresa 2: JULIO FERREIRA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Empedrado del acceso : piedra negra con cordón escondido de hormigón 10x20	B.C	Pya	1,272.00	31,000	39,432,000	JF	Pya	1,272.00	28,000	35,616,000
2	Empedrado del desfilodromo frente a gradería: piedra negra con cordón escondido de hormigón 10x20 con revestimiento de hormigón en masa	B.C	Pya	840.00	50,000	42,000,000	JF	Pya	840.00	78,000	65,520,000
3	2 (dos) portones corredizos de 7.00 m x 1.60 m: de reja con caños estructurales: 40x60x1,60, la estructura metálica con refuerzo 40x40x1,20. Tejido de malla n°5, las rueditas de 2(dos) unidades de teflón de 4"	B.C	Pya	22.40	250,000	5,600,000	JF	Pya	22.40	400,000	8,960,000
4	Traslado de cercado existente con re-utilización de postes de hormigón prefabricado y tejido de alambre	B.C	Pya	120.00	50,000	6,000,000	JF	Pya	120.00	40,000	4,800,000
5	Cercado con postes de hormigón prefabricado y tejido de alambre similar al existente: tejido de alambre soldados los postes de hierro galvanizado , con malla romboidal de de 4cm x 4 cm 110" calibre 12 altura 1,50(uno y medio) metros, con 4 (cuatro) líneas de alambre liso galvanizado con sus correspondientes catracas y seguros . Cordón nivel del suelo de hormigón pobre en masa 0,15 x 0,30	B.C	Pya	13.50	270,000	3,645,000	JF	Pya	13.50	110,000	1,485,000
6	Limpieza y retiro de escombros	B.C	Pya	1.00	300,000	300,000	JF	Pya	1.00	500,000	500,000
	Total IVA incluido					**96,977,000**					**116,881,000**

Item	Descripción	Empresa 3:METAL HIERRO MILCIADES FLORES					Empresa 4: METALURGICA NUNEZ				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Empedrado del acceso : piedra negra con cordón escondido de hormigón 10x20	M.H	Pya	1,272.00	30,000	38,160,000	MN	Pya	1,272.00	28,000	35,616,000
2	Empedrado del desfilodromo frente a gradería: piedra negra con cordón escondido de hormigón 10x20 con revestimiento de hormigón en masa	M.H	Pya	840.00	50,000	42,000,000	MN	Pya	840.00	55,000	46,200,000
3	2 (dos) portones corredizos de 7.00 m x 1.60 m: de reja con caños estructurales: 40x60x1,60, la estructura metálica con refuerzo 40x40x1,20. Tejido de malla n°5, las rueditas de 2(dos) unidades de teflón de 4"	M.H	Pya	22.40	280,000	6,272,000	MN	Pya	22.40	285,000	6,384,000
4	Traslado de cercado existente con re-utilización de postes de hormigón prefabricado y tejido de alambre	M.H	Pya	120.00	60,000	7,200,000	MN	Pya	120.00	65,000	7,800,000
5	Cercado con postes de hormigón prefabricado y tejido de alambre similar al existente: tejido de alambre soldados los postes de hierro galvanizado , con malla romboidal de de 4cm x 4 cm 110" calibre 12 altura 1,50(uno y medio) metros, con 4 (cuatro) líneas de alambre liso galvanizado con sus correspondientes catracas y seguros . Cordón nivel del suelo de hormigón pobre en masa 0,15 x 0,30	M.H	Pya	13.50	250,000	3,375,000	MN	Pya	13.50	240,000	3,240,000
6	Limpieza y retiro de escombros	M.H	Pya	1.00	500,000	500,000	MN	Pya	1.00	250,000	250,000
	Total IVA incluido					**97,507,000**					**99,490,000**

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
Dra. Rosana Nora Báez
Encargada U.O.C. Pirapó