LOTE Nº 2 CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE SALTO DEL GUAIRA

			VISION CONSTRUCCIONES DE LUIS ACOSTA FLORES				JULIO CESAR GOMEZ			
Item	Catal	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total
1	72102304-	DESAGUE PLUVIAL Y MANTENIMIENTO OF	GL	1	28.190.000	28.190.000	GL	1	6.438.600	6.438.600
1.1.		ADECUACION DESAGUE PLUVIAL								
1.1.1		Construcción de canaleta de Hª Aª	ml	53	480.000	25.440.000	ml	53	438.200	4.674.600
1.1.2		Registro pluvial 1.00 x 1.00 x 1.00	unid.	1	2.000.000	2.000.000	unid.	1	1.891.000	441.000
1.1.3		Entubamiento sector caminero, incluye	m2	3	250.000	750.000	m2	3	441.000	1.323.000
		ALCANTARILLAS TUBULARES Y DESAGÜES PLUVIALES - SECT								
2	72131701-017	TUBULARES Y REGISTROS PLUVIALES - RAMPA	GL	1	20.382.700	20.382.700	GL	1	17.458.455	17.458.455
2.1		Demolición de pavimento rígido existente en rampa SECTOR ALCANTARILLAS TUBULARES	m2	36	30.000	1.080.000	m2	36	29.400	1.058.400
2.2		Excavación para canales a cielo abierto	m3	31,5	15.000	472.500	m3	31,5	58.800	1.852.200
2.3		Excavación para colocación de alcantarillas tubulares	m3	15,12	15.000	226.800	m3	15,12	58.800	889.056
2.4		Excavación para construcción de sumideros pluviales	m3	6,28	15.000	94.200	m3	6,28	58.800	369.264
2.5		Provisión y colocación de caños dobles de Hº Prefabricado de Ø0,60ml sobre lecho o base de hormigón de limpieza	ml	12	800.000	9.600.000	ml	12	514.500	6.174.000
2.6		Relleno compactado sobre alcantarillas tubulares	m3	5,04	85.000	428.400	m3	5,04	73.500	370.440
2.1.7		Construcción de sumideros pluviales de entrada y salida con mampostería de ladrillos comunes de 0,30ml, revoque interior con hidrófugo, base de hormigon armado. Bandeja de hormigón armado en boca de entrada a sumidero	unidad	2	500.000	1.000.000	unidad	2	441.000	882.000
2.1.8		Provisión y colocación de rejilla de hierro de 3mm de espesor y planchuelas metálicas de 1/16	m2	1,8	350.000	630.000	m2	1,8	294.000	529.200
2.1.9		Construcción de canal pluvial a cielo abierto de base de Hº de 5cm de espesor para encausamiento de agua pluvial en entrada y salida. Muro de esfuerzo de contención lateral de mampostería de ladrillos comunes de 0,30ml revocados con hidrófugo	ml	15	200.000	3.000.000	ml	15	117.600	1.764.000
2.1.10		Relleno y compactación general de sector afectado a la construcción de canales, sumideros y alcantarillas tubulares, con provisión de suelo seleccionado	m3	36	85.000	3.060.000	m3	36	58.800	2.116.800
2.1.11		Pintura general de canales pluviales a cielo abierto, muro de contención sumideros pluviales y Encausadores de mampostería revocados al látex	m2	31,5	12.000	378.000	m2	31,5	22.050	694.575
2.1.12		Pintura general de rejillas metálicas de sumideros al esmalte sintético y encebrado de Encausadores de mampostería al esmalte sintético	m2	25,8	16.000	412.800	m2	25,8	29.400	758.520
		PRECIO TOTAL				48.572.700				23.897.055

LIC. LIDIA PIEDRBUENA
Sub Gerente de Contrataciones
Administración Nacional de Navegación y Puertos