MUNICIPALIDAD DE SAN LÁZARO
I Departamento –Concepción
Av. Río Apa y 13 de Junio
Tel.: (0351) 230764 –Email: municipalidaddesanlazaro@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Obra: "CONSTRUCCION DE AULA CON GALERIA EN EL COLEGIO NACIONAL TRES CERROS", ID Nº 319.201.-

Fecha: 05-12-2016

OFERTA DE LA EMPRESA: LUXUS CONSULTORA

N°	Código de catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
1	72131601-002	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	12.000	764.400
2	72131601-002	c- Replanteo	M2	63,7	12.000	764.400
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	275.000	3.850.000
		Estructura de H° A° :				
4	72131601-004	b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	2.500.000	2.050.000
5	72131601-004	d- Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.500.000	5.425.000
		Muros de nivelación :				
6	72131601-004	a- De 0,45 cm.	M2	3,6	190.000	684.000
7	72131601-004	b- De 0,30 cm.	M2	7,5	170.000	1.275.000
8	72131601-004	c- De 0,60 cm.	M2	0,6	220.000	132.000
9	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	205.000	4.776.500
		Aislación asfaltica :				
10	72131601-006	a- De paredes	M2	6,4	150.000	960.000
		Muros de elevación :				
11	72131601-005	b- De 0,15 para revocar	M2	3,4	95.000	323.000
12	72131601-005	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	165.000	5.692.500
13	72131601-005	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	140.000	1.890.000
14	72131601-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,3	100.000	3.430.000
15	72131601-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	45.000	540.000
		Pilares :				
16	72131601-015	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,6	110.000	726.000
		Techo :				
17	72131601-007	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,5	240.000	21.720.000
18	72131601-007	d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1	2.000.000	2.000.000
		Revoques :				
19	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,3	34.000	2.186.200
20	72131601-008	e- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,3	40.000	412.000
21	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	34.000	1.972.000
22	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	M2	58	80.000	4.640.000
23	72131601-009	Zocalo calcareo	ML	34	40.000	1.360.000
		Aberturas de madera :				

MUNICIPALIDAD DE SAN LÁZARO
I Departamento –Concepción
Av. Río Apa y 13 de Junio
Tel.: (0351) 230764 –Email: municipalidaddesanlazaro@gmail.com

24	72131601-010	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1	1.800.000	1.800.000
		Aberturas metálicas :				
25	72131601-010	a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	380.000	2.599.200
		Alfeizar de ventanas :				
26	72131601-008	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5	30.000	150.000
		Pinturas :				
27	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	64,3	20.000	1.286.000
28	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,9	25.000	297.500
29	72131601-012	e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,3	20.000	206.000
30	72131601-012	f- De aberturas metálicas	M2	6,84	28.000	191.520
31	72131601-012	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,3	28.000	3.116.400
32	72131601-012	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	28.000	2.534.000
33	72131601-012	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,5	28.000	154.000
34	72131601-010	Vidrios dobles	M2	6,84	95.000	649.800
		Desague Pluvial				
35	72131601-011	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	23	165.000	3.795.000
36	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1	5.000.000	5.000.000
37	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1	5.000.000	5.000.000
		Mobiliarios :				
38	72131601-001	a- Pizarrones	UN.	1	1.800.000	1.800.000
39	72131601-013	Limpieza final	M2	60	12.000	720.000
		TOTAL				96.872.420

MUNICIPALIDAD DE SAN LÁZARO * Unidad Operativa de Contrataciones *

LIC. FELICIA FERNANDEZ G.
Encargada de la UOC