Municipalidad de Ñacunday
Unidad Operativa de Contrataciones
Puerto Paranambú RUC: 80013971-2
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 16/2.019 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Varias Calles en Puerto Paranambú.- con ID Nº 369.334.-

			• Construcción Santo Domingo de José Domingo Ferreira Martínez con RUC 1071827-3				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	U.M	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo empedrado en Varias Calles en Puerto Paranambu. Distrito de Ñacunday**	**Unidad Medida Global**	**1**		**75.050.000**								
1.1		**Trabajos preliminares**								0				0
1.1.1		Movilización : Provisión de cartel de Obras	Unidad Medida	1	750.000	750.000								
1.1.2		Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación	Metros cuadrado	1.420	500	710.000								
1.2		**MOVIMIENTO DE SUELO**												
1.2.1		Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrado	1.420	2.500	3.550.000								
1.3		**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**												
1.3.1		Cordón de H° 12 x 30, tipo escondido	Metro lineal	364	35.000	12.740.000								
1.3.2		Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada y enripiado con mezcla de tierra colorada y piedra trituturada	Metros cuadrado	1.420	40.000	56.800.000								
1.4		**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**												
1.4.1		Limpieza Final, retiro de desechos	Unidad Medida	1	500.000	500.000								
						75.050.000				**0**				**0**

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
U.O.C

César Augusto Vera Caballero
Responsable de la U.O.C.