ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Empresa RD CONSTRUCCIONES – RUC N° 4528751-1

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – LCO Nº: 19/2019 – CONSTRUCCIÓN DE AULAS UNICAN – (FONACIDE - PLURIANUAL) – ID N°: 372108

OBRA: Construcción de 2 (Dos) Aulas con Galería - Techo de Tejas
UBICACIÓN: Universidad Nacional de Canindeyu - UNICAN - Distrito de Curuguaty

Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Cant.	Unid.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	162,80	4.500	732.600
2	72131601-002	Relleno y compactación	M3	60,00	80.000	4.800.000
3	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	M2	22,00	160.000	3.520.000
4	72131601-004	Est H°A° zapatas	M3	6,50	2.800.000	18.200.000
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	4,70	2.800.000	13.160.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	2,50	2.800.000	7.000.000
7	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura	M3	3,00	3.000.000	9.000.000
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	4,80	2.800.000	13.440.000
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	20,00	20.000	400.000
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	88,00	95.000	8.360.000
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	M2	88,00	115.000	10.120.000
12	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	57,00	20.000	1.140.000
13	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/tirantes de Hº Pº de -2"X6"	M2	202,80	300.000	60.840.000
14	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	153,50	38.000	5.833.000
15	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	153,50	30.000	4.605.000
16	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	153,50	120.000	18.420.000
17	72131601-009	Zócalo cerámico	M2	72,00	29.000	2.088.000
18	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	44,80	80.000	3.584.000
19	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	256,80	39.000	10.015.200
20	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	120,00	39.000	4.680.000
21	72131601-008	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	M2	38,00	40.000	1.520.000
22	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	UNI	2,00	1.100.000	2.200.000
23	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	UNI	2,00	1.200.000	2.400.000
24	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	M2	19,20	320.000	6.144.000
25	72102602-004	Vidrio doble de 3 mm	M2	19,20	140.000	2.688.000
26	72131601-012	Pintura interior pared látex c/sellador	M2	184,00	20.000	3.680.000
27	72131601-012	Pintura exterior pared látex c/sellador	M2	88,00	20.000	1.760.000
28	72131601-012	Pintura pared/pila con pintura sintetica	M2	109,00	27.000	2.943.000
29	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	11,50	27.000	310.500
30	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	10,00	27.000	270.000
31	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	M2	38,40	27.000	1.036.800
32	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	M2	200,00	20.000	4.000.000
33	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	34,80	100.000	3.480.000
34	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	24,00	30.000	720.000
35	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	ML	50,00	10.000	500.000
36	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
37	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	6,00	130.000	780.000
38	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	13,00	130.000	1.690.000
39	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de45 W	UNI	5,00	120.000	600.000
40	72131601-001	Inst Eléct Lampara bajo consumo de 85 W	UNI	8,00	140.000	1.120.000
41	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	4,00	130.000	520.000
42	72131601-001	Colcaciòn Ventilador techo	UNI	4,00	500.000	2.000.000
43	72131601-005	Rampa para minusvalidos	UNI	1,00	700.000	700.000
44	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.334.000	1.334.000
45	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
		Total General				244.834.100

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

.....
ING. JULIO C. MELGAREJO S.
ENCARGADO UOC