# MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**Contratación Directa (CD) N° 20/2020 "Reparación de pavimento tipo empedrado con alcantarillado en el Barrio Felsina y construcción de rampa vehicular en el Barrio San Miguel" ID N° 385583**

## LOTE NRO: 1

## Reparación de pavimento tipo empedrado con alcantarillado

| | | | | | Consultora San Miguel | | MLF Proyectos y Constr. | | AMADO ENCISO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total |
| **1** | **72131701-008** | **Reparacion de empedrado** | **Unidad Medida Global** | **1** | **14.932.154** | **14.932.154** | **14.056.289** | **14.056.289** | **15.270.897** | **15.270.897** |
| 1.1 | | Cartel indicador | Unidad Medida Global | 1 | 471.000 | 471.000 | 471.825 | 471.825 | 512.600 | 512.600 |
| 1.2 | | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 292,24 | 1.000 | 292.240 | 945 | 276.167 | 1.026 | 299.838 |
| 1.3 | | Demolición de empedrado con recuperación | Metros cuadrados | 292,24 | 13.500 | 3.945.240 | 11.610 | 3.392.906 | 12.613 | 3.686.023 |
| 1.4 | | Colchón de arena para empedrado espesor de 0,20 | Metros cuadrados | 292,24 | 6.800 | 1.987.232 | 5.771 | 1.686.517 | 6.270 | 1.832.345 |
| 1.5 | | Reposición de empedrado | Metros cuadrados | 292,24 | 20.000 | 5.844.800 | 20.007 | 5.846.846 | 21.736 | 6.352.129 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | | Enripiado sobre empedrado | Metros cuadrados | 292,24 | 1.650 | 482.196 | 1.620 | 473.429 | 1.760 | 514.342 |
| 1.7 | | Compactación de empedrado con máquina | Metros cuadrados | 292,24 | 1.650 | 482.196 | 1.640 | 479.274 | 1.782 | 520.772 |
| 1.8 | | Provisión y colocación de cordón de hormigón (nuevo) | Metro lineal | 86,5 | 16.500 | 1.427.250 | 16.524 | 1.429.326 | 17.952 | 1.552.848 |
| **2** | **72131701-017** | **Construccion de alcantarilla** | **Unidad Medida Global** | **1** | **6.664.865** | **6.664.865** | **7.942.717** | **7.942.717** | **7.171.255** | **7.171.255** |
| 2.1 | | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 11,36 | 1.500 | 17.040 | 2.484 | 28.218 | 2.698 | 30.649 |
| 2.2 | | Demolición de cañería existente | Metro lineal | 7,1 | 4.250 | 30.175 | 4.253 | 30.196 | 4.620 | 32.802 |
| 2.3 | | Construcción de muro de PBC incluye excavación | Metros cúbicos | 9,37 | 325.000 | 3.045.250 | 400.000 | 3.748.000 | 352.000 | 3.298.240 |
| 2.4 | | Alisada de cemento bajo puente | Metros cuadrados | 11,36 | 26.000 | 295.360 | 25.602 | 290.839 | 27.822 | 316.058 |
| 2.5 | | Construcción de losa de H°A° e:0,15m | Metros cúbicos | 1,7 | 1.600.000 | 2.720.000 | 1.950.000 | 3.315.000 | 1.716.000 | 2.917.200 |
| 2.6 | | Construcción de registro de 0,60mx0,60m | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 285.520 | 285.520 | 310.194 | 310.194 |
| 2.7 | | Limpieza final de Obras | Metros cuadrados | 302,4 | 850 | 257.040 | 810 | 244.944 | 880 | 266.112 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | **21.597.019** | | **21.999.007** | | **22.442.152** |

## LOTE NRO: 2
## Construcción de rampa de H° A°

| | | | | | Consultora San Miguel | | MLF PROYECTOS | | AMADO ENCISO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total |
| 1 | 72131601-004 | Demolición de H° A° | Metros cuadrados | 24,36 | 22.000 | 535.920 | 27.500 | 669.900 | 24.200 | 589.512 |
| 2 | 72131601-004 | Muro de PBC e:0,30 | Metros cúbicos | 1,5 | 300.000 | 450.000 | 370.000 | 555.000 | 325.600 | 488.400 |
| 3 | 72131601-004 | Losa de H° A° | Metros cúbicos | 2,4 | 1.350.000 | 3.240.000 | 1.666.667 | 4.000.001 | 1.466.666 | 3.519.998 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | **4.225.920** | | **5.224.901** | | **4.597.910** |

.....

**CP Leticia M. Echeverz N.**
**Encargada de la UOC**
**Municipalidad de Guarambaré**