Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: RIVAS CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE AULA DE PRE ESCOLAR - ESCUELA BASICA N° 2.053 ARANDUREKAVO					
	Preparacion de la obra					
1	Replanteo			81,39	6.300	512.757
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC			17,26	275.000	4.746.500
	ESTRUCTURA DE H° A°					-
3	Vigas y dado de H°A°			1,40	1.400.000	1.960.000
4	Encadenado de H° A°			3,15	1.000.000	3.150.000
	MAMPOSTERIA DE NIVELACION					-
5	a- de 0,45 cm			6,10	170.000	1.037.000
6	b- de 0,30 cm			17,15	110.000	1.886.500
	Relleno y apisonado de interior			32,30	89.000	2.874.700
	Aislacion asfaltica en muros					-
7	a- De 0,15 - horizontal			8,43	60.000	505.800
8	b- De 0,30 - horizontal			4,20	60.000	252.000
9	c- De canteros			5,25	45.000	236.250
	Muro de elevacion					-
10	a- de 0,30 para revocar			19,52	110.000	2.147.200
11	b- de 0,15 para revocar			39,40	75.000	2.955.000
12	d- de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes			25,62	122.500	3.138.450
13	e- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			20,40	80.000	1.632.000
14	Envarillado dos hiladas con 3 var de 8 mm			40,25	13.000	523.250
	Pilares					-
15	a- De 0,30 x0,45 para revocar			9,00	140.000	1.260.000
	TECHO					-
16	De teja española y tejuelon con tirante de ybyrapyta			98,55	230.000	22.666.500
	Revoque					-
17	Interior - exterior a 1 capa			154,00	22.000	3.388.000
18	De pilares de mamposteria			9,00	43.000	387.000
19	De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°			15,46	25.000	386.500
20	De nivelacion			16,70	22.000	367.400
21	Contrapiso de cascote			65,75	32.000	2.104.000
22	Piso de baldosa carcarea en aula, galeria y SSHH			60,47	60.000	3.628.200
23	**Zócalo:** ceramico			37,05	25.000	926.250
	Colocacion de aberturas de madera					-
24	a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero			1,00	90.000	90.000
25	b- De marco 0,15 y puerta para boxes- baño 0,60x1,20			2,00	90.000	180.000
	Colocacion de aberturas de metalicas					-
26	a- Marco y puerta 1,10x2,50 (2 hojas)			1,00	50.000	50.000
27	b- Ventana tipo balancin de 1,50x1,70 p/ SSHH			4,00	70.000	280.000
28	c- Ventana tipo balancin de 1,50x1,00 p/ SSHH			4,00	80.000	320.000
	Alfeizar de ventana					-
29	De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero			2,50	20.000	50.000
30	Mocheta de revoque			49,60	7.250	359.600
	Pinturas					-
31	De paredes revocadas interior a la cal - blanco o color			131,14	8.500	1.114.690
32	De aberturas de madera con barniz	LGC	Nnal.	3,36	17.500	58.800
33	De viga cumbrera y galeria a la cal			15,46	8.500	131.410
34	De pintura de techo (maderamen) al barniz			98,55	13.500	1.330.425
35	De mamposteria visto comun enras latex color vino			48,89	15.000	733.350
36	De revoque comun latex, exterior color mostaza			52,36	14.000	733.040
37	De aberturas metalicas					-
38	a- Balancines			16,80	24.000	403.200
39	b- Puerta metalica de acceso			5,06	23.000	116.380
	Revestimientos					-
40	Azulejo			19,50	58.000	1.131.000
41	Colocacion de vidrios en aberturas			16,77	94.500	1.584.765
42	Espejo			1,00	90.000	90.000
43	Colocacion de planchuelas de hierro en techo			34,00	24.500	833.000
44	Construccion de mesada azulejada de 1,80x0,50x0,70			1,00	700.000	700.000
40	Instalacion de agua corriente y desague clocal			1,00	6.300.000	6.300.000
41	Instalacion electrica			1,00	4.000.000	4.000.000
42	Artefactos sanitarios			1,00	3.400.000	3.400.000
43	Aberturas maderas y metalicas			1,00	4.350.000	4.350.000
44	Pizarron			1,00	1.000.000	1.000.000
40	Limpieza			66,76	4.000	267.040
TOTAL IVA INCLUIDO						**92.277.957**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA — Contrataciones

Rubén Galeano Mussi