República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

					CONSORCIO VILLABOGA		EMTEC EMPRESA TECNICA	
Nº	COD. CATALOGO	RUBROS	UN	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	P.UNIT.	P.TOTAL
1		CONTRAPISO						
1.1	72131601-009	contrapiso de hormigon de cascote de 10cm de espesor	m2	1.125,00	35.000	39.375.000	40.000	45.000.000
2		HORMIGON ARMADO						
2.1	72131601-004	HORMIGON ARMADO DE 8CM PULIDO (hierros de 8mm en ambas direcciones, dosifiacion 1:3:3)	m3	90,00	1.350.000	121.500.000	1.430.000	128.700.000
3		ACABADO DE HORMIGO						
3.1	72102209-9995	alisado de cemento con maquina tipo helicoptero	m2	1.125,00	9.800	11.025.000	8.600	9.675.000
4		PINTURA PARA PISTA						
4.1	72131601-012	resina acrilica para pistas (marcacion incluida, ver detalle de cancha)	litros	116,50	35.000	4.077.500	25.000	2.912.500
5		REPARACIONES VARIAS						
5.1	72131601-005	reposicion de mamposteria	m2	1,00	75.000	75.000	75.000	75.000
5.2	72101607-001	retiro de revoque deteriorado	m2	41,85	12.000	502.200	10.000	418.500
5.3	72101607-006	revoque para muro pantalla del escenario a una capa con hidrof.	m2	83,70	40.000	3.348.000	28.000	2.343.600
5.4	72101607-006	revoque para muro del podio del escenario a una capa con hidrof.	m2	56,46	45.000	2.540.700	28.000	1.580.880
5.5	72131601-012	pintura al latex para muro pantalla del escenario con enduido	m2	83,70	38.000	3.180.600	25.000	2.092.500
5.6	72131601-012	pintura al latex para podio del escenario con enduido	m2	56,46	38.000	2.145.480	25.000	1.411.500

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

5.7	72131601-009	carpeta regularizadora de cemento para piso del escenario	m2	135,98	28.000	3.807.440	25.000	3.399.500
6		INSTALCION ELECTRICA						
6.1	72102201-9998	reflector v.m.h 400 w c/ EQ layrton negro	un	12,00	400.000	4.800.000	400.000	4.800.000
6.2	72102201-9998	lampara v.m.halog. 400w e40 tubular	un	12,00	130.000	1.560.000	127.000	1.524.000
6.3	72102201-9998	proyector tipo gaviota sap/vmh 150w sin proyector	un	24,00	340.000	8.160.000	350.000	8.400.000
6.4	72102201-9998	proyector ado v.m.h./v.s. 150w c/eq negro	un	24,00	280.000	6.720.000	250.000	6.000.000
6.5	72102201-9998	lampara v.m.halog. 150w rx7s fria	un	24,00	75.000	1.800.000	79.000	1.896.000
6.6	72131601-001	cable 4x2 tipo taller (forrado)	ml	350,00	10.000	3.500.000	10.000	3.500.000
6.7	72131601-001	cable de 2mm	ml	1.050,00	4.000	4.200.000	2.000	2.100.000
6.8	72102201-003	camaras de inspeccion	un	24,00	50.000	1.200.000	50.000	1.200.000
6.9	72102201-003	soporte metalico para reflectores	m2	4,00	300.000	1.200.000	300.000	1.200.000
6.10	72102201-003	fotocelulas	un	10,00	42.000	420.000	40.000	400.000
6.11	72131601-004	pedestal de hª para proyector tipo gaviota	m3	1,10	1.700.000	1.870.000	1.580.000	1.738.000
7		ESTRUCURAS METALICAS						
7.1	73121602-002	porton de acceso	m2	16,00	900.000	14.400.000	280.000	4.480.000
7.2	73121602-002	arcos para cancha de futsal, incluye red (ver detalle)	unidad	2,00	1.296.540	2.593.080	3.876.510	7.753.020
TOTAL						244.000.000		242.600.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

CARLOS BAREIRO
Responsable Dpto. UOC