ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2015
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	Limpieza general de pavimento existente con hidrolavadora y productos químicos, sector afectado a la construcción.	m2	540	20.000	10.800.000
2	Construcción de carpeta de regularización. Hormigón masa de 100 Kgr/cm², de 8 cm de espesor mínimo promedio	m2	540	100.000	54.000.000
3	Mampostería para separación interna de 0,15 m.de espesor y de 2,50 m de altura, con envarillado longitudinal de 2 Ø 8mm c/1,00 m de altura, incluye Pilares de HºAº de 15 x 30 c/5,00 m.	ml	30	400.000	12.000.000
4	Revoque a 2 capas fratacheado y filtrado	m2	150	50.000	7.500.000
5	Pintura látex.	m2	150	20.000	3.000.000
6	Coronamiento superior en forma longitudinal con malla de tejido de alambre de 1,20 m de altura , incluye estructura metálica (caños 20 x 30 pared gruesa) pintados con anti oxido y pintura sintética.	m2	36	200.000	7.200.000
7	Construcción de canaleta perimetral con colocación de rejilla metálica, de chapa doblada de 5x5x3mm, con planchuela soldada c/5 cm de 5x1]/16. Incluye dos manos de pintura anti óxido y dos manos a soplete de pintura al esmalte sintético brillante. Serán construidos como módulos móviles de apoyar de longitud máxima de 1,00 metro	ml	96	150.000	14.400.000
8	Caño de desagüe PVC Ø100mm reforzado para soportar alto tránsito, con accesorios, codos, curvas, abrazaderas, uniones. Incluye excavación, provisión, colchón de arena de 20 cm de espesor, relleno compactado con suelo seleccionado y reposición de pavimento pétreo en sector removido.	ml	3	150.000	450.000
9	Registro de inspección de 30 x 30 - h=variable, con base de hormigón armado 60*60 (1Ø6mmc/20cm), paredes de mampostería de ladrillos comunes de 0,15 cm, revocados internamente con hidrófugo y tapa de hormigón prefabricado de 4 cm de espesor.	unidad	1	750.000	750.000
10	Cámara colectora de fluidos de 1,20x0,60 - h=variable, con base de hormigón armado (1Ø6mmc/20cm), paredes de mampostería de ladrillos comunes de 0,15 cm, revocados internamente con hidrófugo y tapa de hormigón prefabricado de 4 cm de espesor con caño de 150 mm.y tapa metálica	unidad	1	1.800.000	1.800.000
11	Construcción de base con relleno sanitario de 0,20 m de altura, incluye aislación horizontal con asfalto liquido.	m2	20	35.000	700.000
12	Construcción de mampostería de ladrillos comunes 0,15 m., altura de 2,70 m	m2	60	90.000	5.400.000
13	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo y pintura latex incluido	m2	60	30.000	1.800.000
14	Revoque interior para base de azulejado y pintura látex incluido	m2	60	20.000	1.200.000
15	Viga cadena perimetral de HºAº de 0,15*0,30 - Ølong 4 Ø10mm - Estribos 1Ø6mm c/20 cm - fck =220 Kgr/cm²	m3	1	1.800.000	1.800.000
16	Losa de Hormigón armado de 10 cm de espesor, fck=220 kgr/cm² - Malla ortogonal de 1Ø8mmc/20 cm	m3	2	2.000.000	4.000.000
17	Revoque de cielorraso y viga perimetral a dos capas	m2	26	50.000	1.300.000
18	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	m2	20	40.000	800.000
19	Carpeta de alisado de cemento	m2	20	40.000	800.000
20	Base de asiento de azulejos	m2	25	40.000	1.000.000
21	Piso y azulejado cerámico	m2	45	80.000	3.600.000
22	Instalación de alimentación y conexiones para duchas y lava ojos a pedal y sus desagües. Incluye la provisión y colocación de ducha y lavamanos a pedal, equipamiento completo con conexiones y desagües.	unidad	2	500.000	1.000.000
23	Provisión de abertura metálica para salida de emergencia. Incluye demolición de pared existente, reparación y revoque de sectores demolidos, accesorios, herrajes y manivela lateral de cerramiento con cerradura - 1,00 x 2,10. Incluye dos manos de anti óxido y dos manos a soplete de pintura al esmalte sintético	unidad	1	1.800.000	1.800.000

María Ortiz Ayala
Gerente
NNP | Unidad Operativa de Contrataciones

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2015
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
24	Provisión y montaje de abertura metálica de 0,6x2,10 para acceso a lavamos y lavaojos a pedal con accesorios, herrajes y cerradura. Incluye dos manos de antióxido y dos manos a soplete de pintura al esmalte sintético	unidad	1	1.600.000	1.600.000
25	Instalación eléctrica gral., incluye cableado interno, provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo fluorescentes 2 x 40 de adosar en paredes.	unidad	5	200.000	1.000.000
				MONTO TOTAL	**139.700.000**

María Ortiz Ayala
Gerente
ANNP - Unidad Operativa de Contrataciones