MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE CIA. 5 YATAITY BARRIO SAN MIGUEL - ID Nº 431249

OFERENTES:		VILLSER COMERCIAL DE CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA - RUC Nº 2082221-9				SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON - RUC Nº 1361240-9			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000	Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	891.000	891.000	Unidad	1	900.000	900.000
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metros cuadrados	498	31.650	15.761.700	Metros cuadrados	498	32.000	15.936.000
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.600	54.450	87.120.000	Metros cuadrados	1.600	55.000	88.000.000
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	1.600	2.450	3.920.000	Metros cuadrados	1.600	2.500	4.000.000
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	100	7.450	745.000	Metros cuadrados	100	7.500	750.000
7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros	1.600	2.000	3.200.000	Metros	1.600	2.000	3.200.000
		Precio Total			**114.837.700**	**Precio Total**			**115.986.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Directora de UOC
Municipalidad de Capiatá