Gobernación del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Concurso de Ofertas Nº 020/2019
ID Llamado: 371.746
Bien/Servicio: "PAVIMENTO DE Hº MASA CALLE EEUU HASTA MONUMENTO AL HACHERO DEL DISTRITO DE PUERTO PINASCO"
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

EMPRESAS					MMD CONSTRUCCIONES		G-SIL CONSTRUCTORA		STUDIO CONSTRUCTORA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	**Preparacion de obra. PAVIMENTO DE Hº MASA CALLE EEUU HASTA MONUMENTO AL HACHERO DEL DISTRITO DE PUERTO PINASCO**	**Unidad Medida Global**	1						
1.1		CARTEL DE OBRAS DE METAL DE 1,60 X 2,00 CON TEXTO DETERMINADO SEGUN EL PBC EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL MISMO SERA COLOCADO DONDE DETERMINE EL FISCAL DE OBRAS CON SOPORTE DE MADERA O METAL	Unidad	1	1.066.500	1.066.500	1.144.804	1.144.804	1.156.950	1.156.950
1.2		REPLANTEO Y MARCACIÓN	Metros cuadrados	2.210	5.214	11.522.940	5.597	12.369.370	5.656	12.499.760
1.3		LIMPIEZA Y DESMONTE	Unidad Medida Global	1	2.765.000	2.765.000	2.967.538	2.967.538	2.999.500	2.999.500
1.4		OBRADOR Y VALLADO DE PROTECCIÓN	Unidad Medida Global	1	14.220.000	14.220.000	15.265.964	15.265.964	15.426.000	15.426.000
1.5		MONOLITO INAUGURAL CON PLACA DE BRONCE DE 30 X 40 CM	Unidad	1	5.135.000	5.135.000	5.506.111	5.506.111	5.570.500	5.570.500
2	72131701-004	**PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO**	**Unidad Medida Global**	1						
2.1		PAVIMENTO DE HORMIGON MASA EN LOSAS DE 10 CM DE ESPESOR, DE 7 MTROS DE ANCHO Y 360,00 METROS DE LARGO, CON JUNTAS EN SENTIDO TRANSVERSAL CASA 4 MTROS Y EN SENTIDO LONGITUDINAL A LO LARGO DE LA CALZADA. CON BADENES PARA DESAGUE PLUVIAL EN CADA INTERSECCION	Metros cúbicos	221	1.817.000	401.557.000	1.950.993	431.169.453	1.971.100	435.613.100
2.2		ALCANTARILLADO CON TUBOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM DE DIAMETRO PARA PASO DE AGUAS DE LLUVIA EN 7 BOCA CALLES	Unidad	48	726.800	34.886.400	780.271	37.453.008	788.440	37.845.120
2.3		RELLENO Y COMPACTACION CON ESPESOR DE 10 CM	Metros cúbicos	221	75.840	16.760.640	81.425	17.994.925	82.272	18.182.112
3	72131601-013	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	1						
3.1		LIMPIEZA GENERAL	Unidad Medida Global	1	2.765.000	2.765.000	2.970.000	2.970.000	2.999.942	2.999.942
PRECIO TOTAL						**490.678.480**		**526.841.173**		**532.292.984**

Lic. Mirna Martínez
Dir. Contabilidad y Presupuesto
Gobernación de Pdte. Hayes

ABG. FELIX D. RUIZ LARRAMENDIA
SECRETARIO GENERAL
Gobernación de Pdte. Hayes

Lic. Bernardo Zárate
Secretaría de Adm. y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes