		- Pilares (circulares diámetro 60cm)	ml.	52,80	410.902.-	21.695.626.-
		- Pilares rectangulares fachadas	ml.	52,80	260.069.-	13.731.643.-
		- Pilares	ml.	235,40	223.731.-	52.666.277.-
		- Vigas	ml.	189,20	329.460.-	62.333.832.-
		- Losa, vigas	m3.	113,47	1.897.640.-	215.325.211.-
		- Escaleras	m3.	6,80	1.927.012.-	13.103.682.-
		- Canalón tipo 1	ml.	35,40	377.520.-	13.364.208.-
		- Canalón tipo 2 (incluye viga 7 N300)	ml.	45,00	1.082.412.-	48.708.540.-
		- Canalón tipo 3 (incluye viga 7 N300)	ml.	7,40	599.202.-	4.434.095.-
		- Viga ménsula canalón tipo 1	un.	6,00	374.850.-	2.249.100.-
		- Viga ménsula canalón tipo 2	un.	8,00	201.050.-	1.608.400.-
		- Viga babeta	ml.	375,93	119.618.-	44.967.995.-
		- Tanque de hormigón para incendio	m3.	16,17	2.211.295.-	35.756.640.-
8	72131601-005	**MAMPOSTERÍAS**				
		- Mamp. De elevación de 0,15 lad. Común	m2.	1.246,09	97.340.-	121.294.401.-
		- Mamp. De elevación de 0,20 lad. Común	m2.	185,90	129.225.-	24.022.928.-
		- Mamp. De elevación de 0,30 lad. Común	m2.	884,81	208.804.-	184.751.867.-
		- Mamp. De elevación de 0,45 lad. Común (pared acceso principal)	m2.	66,72	193.205.-	12.890.638.-
		-Cordón de mamp. De 0,15 lad. Común (escalones plateas)	ml.	349,14	51.732.-	18.061.710.-
		- Muro de contención PBC ESCENARIO	m2.	38,71	248.292.-	9.611.383.-
		- Dintel de mampostería armada	ml.	373,52	30.409.-	11.358.370.-
9	72131601-008	**REVOQUES**				
		- Azotada ext. Imp.	m2.	2.005,38	23.851.-	47.830.318.-
		- Azotada de losa	m2.	203,14	17.895.-	3.635.190.-
		- Azotada interior impermeable - baños	m2.	276,40	20.277.-	5.604.563.-
		- Revoque interior una capa filtrado	m2.	3.028,07	36.617.-	110.878.839.-
		- Revoque exterior filtrado	m2.	2.005,38	45.073.-	90.388.493.-
		- Revoque de losa filtrado	m2.	203.14	37.161.-	7.548.886.-
		- Revoque un capa peinado interior - baños	m2.	188,66	31.852.-	6.009.198.-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES

Carlos A. Ocampos
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Municipalidad de Villa Hayes