MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 13/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE - BARRIO SAN MIGUEL". I.D. 400,763

OFERENTES		ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES						ING. IGNACIO J. EDWARDS				BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO			
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
1	CARTEL DE OBRA (1,50x1,20)	s/m	s/p	Unidad	1	798.000	798.000	s/m	s/p	850.000	850.000	s/m	s/p	798.000	798.000
2	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.760	1.650	2.904.000	s/m	s/p	1.650	2.904.000	s/m	s/p	1.650	2.904.000
3	MARCACION Y REPLANTEO	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.760	2.000	3.520.000	s/m	s/p	2.000	3.520.000	s/m	s/p	2.000	3.520.000
4	DESMONTE DE TIERRA (CAJA PARA EMPEDRADO)	s/m	s/p	Metros cubicos	528	6.500	3.432.000	s/m	s/p	6.500	3.432.000	s/m	s/p	6.500	3.432.000
5	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO (PIEDRA + ARENA + MANO DE OBRA)	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.760	50.000	88.000.000	s/m	s/p	50.000	88.000.000	s/m	s/p	50.000	88.000.000
6	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES DE HORMIGON PREFABRICADO DE ESPESOR= 10 CM (ANCHO), 40 CM (ALTURA) Y 50 CM DE LARGO, FCK 18 MPA, TERMINACION CONCAVA	s/m	s/p	Metro lineal	440	42.500	18.700.000	s/m	s/p	42.500	18.700.000	s/m	s/p	42.500	18.700.000
7	MACIZADA DE CORDONES CON MORTERO 1:3 (CEMENTO: ARENA LAVADA), MAS PINTURA	s/m	s/p	Metro lineal	440	5.500	2.420.000	s/m	s/p	5.500	2.420.000	s/m	s/p	5.500	2.420.000
8	ENRIPIADO CON PIEDRA TRITURADA 6TA (20 KG/M2) Y COMPACTACION DE EMPEDRADO	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.760	3.750	6.600.000			3.750	6.600.000	s/m	s/p	3.750	6.600.000
9	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA, TERMINACION DE EMPEDRADO (8 X 0,4 X0,6) M	s/m	s/p	Metros cubicos	1,92	550.000	1.056.000	s/m	s/p	550.000	1.056.000	s/m	s/p	550.000	1.056.000
10	SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACION DE OBRA, EQUIPOS DE PROTECCION PARA PERSONAL).	s/m	s/p	Unidad	1	950.000	950.000	s/m	s/p	1.000.000	1.000.000	s/m	s/p	1.040.000	1.040.000
11	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.760	2.000	3.520.000	s/m	s/p	2.000	3.520.000	s/m	s/p	2.000	3.520.000
	TOTAL						131.900.000				132.002.000				131.990.000

Abg. Edgar Giménez
Encargado de UOC
Municipalidad de Paraguarí