ADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

REPARACIONES DE BLOQUE DE AULAS EN LA ES. BAS. BAS. N° 2223 "FELICIANO MORALES" DE LA CÑIA. YTU.- con ID: 416476

			1-JV ARQUITECTURA					
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	MARCA	PROCEDENCIA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	N/A	N/A	Unidad	1	1.268.667	1.268.667
2	72102802-003	Demoliciones: - Desmonte de techo existente, incluidos tirantes y vigas de madera c/ recuperación de tejuelones	N/A	N/A	Metros cuadrados	151,7	33.750	5.119.875
3	72102802-003	Desmonte de tejas de aula con tirantes de hormigón	N/A	N/A	Metros cuadrados	76,4	15.888	1.213.843
4	72102802-003	De piso de layota	N/A	N/A	Metros cuadrados	121,35	14.767	1.791.975
5	72102802-003	De mampostería de elevación de 0,30 m.	N/A	N/A	Metros cuadrados	17,2	17.617	303.012
6	72102802-003	De mampostería de elevación de 0,15 m.	N/A	N/A	Metros cuadrados	14,3	13.033	186.372
7	72102802-003	De pilares de ladrillos de 0,40x0,40 m.	N/A	N/A	Metro lineal	1	363.277	363.277
8	72102802-003	Artefactos eléctricos y ventiladores de techo	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	273.333	273.333
9	72102802-003	Excavaciones:Excavaciones para zapatas (0,80x0,80x0,80 m.)	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,54	49.150	75.691
10	72102802-003	Excavación para C.P.B.C. de pilares de galería (0,90x0,90x0,80 m.)	N/A	N/A	Metros cúbicos	3,24	49.483	160.325
11	72102802-003	Estructuras de Hormigón Armado Zapatas (0,80x0,80x0,30 m.)	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,6	2.367.783	1.420.670
12	72102802-003	Pilares (0,27x0,27 m.)	N/A	N/A	Metros cúbicos	1	2.823.200	2.823.200
13	72102802-003	Núcleo de pilares galería (0,15x0,15 m.)	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,35	2.823.200	988.120

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ - UNIDAD DE CONTRATACIONES - LEY Nº 2051/2003

14	72102802-003	Viga cadena superior (0,27x0,27 m.)	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,35	2.736.908	3.694.826
15	72102802-003	Viga cadena superior (0,13x0,27 m.)	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,05	2.736.908	2.873.753
16	72102802-003	Dado, apoyo de cumbrera (0,20x0,60 m.)	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,15	2.736.908	410.536
17	72102802-003	Viga cumbrera (0,20x0,45 m.)	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,35	2.822.455	3.810.314
18	72102802-003	Viga galería (0,20x0,25 m.)	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,75	2.822.455	2.116.841
19	72102802-003	Cimiento de Piedra Bruta ColocadaCimiento de PBC para pilares	N/A	N/A	Metros cúbicos	3,24	424.559	1.375.571
20	72102802-003	Mamposterías De Nivelación de 0,60 m.para pilares	N/A	N/A	Metros cuadrados	3	412.050	1.236.150
21	72102802-003	De elevación de ladrillos comunes de 0,30 m.	N/A	N/A	Metros cuadrados	10,9	200.137	2.181.493
22	72102802-003	De elevación de ladrillos comunes de 0,15 m.	N/A	N/A	Metros cuadrados	7,15	116.097	830.094
23	72102802-003	Pilares de 0,40x0,40 m, de ladrillos comunes	N/A	N/A	Metro lineal	11	168.620	1.854.820
24	72102802-003	Aislación asfáltica Aislación asfáltica horizonal de pilares	N/A	N/A	Metro lineal	6	26.023	156.138
25	72102802-003	Revoques:Revoque interior a una capa	N/A	N/A	Metros cuadrados	18,05	38.317	691.622
26	72102802-003	Revoque exterior a una capa c/ hidrófugo	N/A	N/A	Metros cuadrados	34,45	39.367	1.356.193
27	72102802-003	De vigas cumbrera y galería	N/A	N/A	Metros cuadrados	33	53.438	1.763.454
28	72102802-003	Pisos y zócalosPisos de baldosas calcáreas 20x20 cm, color rojo	N/A	N/A	Metros cuadrados	129,9	90.558	11.763.484
29	72102802-003	Zócalos calcáreos de 10x30 cm, color rojo	N/A	N/A	Metro lineal	72	39.068	2.812.896

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY N° 2051/2003

30	72102802-003	Techo :De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de H° A° de 2"x6" con listón de boca, reutilizando tejuelones existentes y reponiendo los faltantes, tejas nuevas. Aislación hidrófuga con cartón asfáltico	N/A	N/A	Metros cuadrados	151,7	398.250	60.414.525
31	72102802-003	Reparación de goteras, colocación de cartón asfáltico y reposición de tejas de aula con tirantes de hormigón	N/A	N/A	Metros cuadrados	76,4	113.500	8.671.400
32	72102802-003	Pinturas:De paredes interiores revocadas al látex	N/A	N/A	Metros cuadrados	284	25.100	7.128.400
33	72102802-003	De paredes exteriores revocadas al látex	N/A	N/A	Metros cuadrados	189	24.075	4.550.175
34	72102802-003	De paredes y pilares en galería con pintura sintética (h: 1,00 m.)	N/A	N/A	Metros cuadrados	63,2	29.825	1.884.940
35	72102802-003	De tejuelones con barniz	N/A	N/A	Metros cuadrados	228,1	22.350	5.098.035
36	72102802-003	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	N/A	N/A	Metros cuadrados	165	25.058	4.134.570
37	72102802-003	De viga cumbrera y galería al látex	N/A	N/A	Metros cuadrados	33	39.650	1.308.450
38	72102802-003	De balancines con pintura sintética	N/A	N/A	Metros cuadrados	16,2	42.067	681.485
39	72102802-003	De puertas con pintura sintética	N/A	N/A	Metros cuadrados	12,6	40.623	511.850
40	72102802-003	Instalación eléctrica Adecuación de tableros existentes	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	621.833	621.833
41	72102802-003	Instalación de tableros comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	Unidad	3	115.625	346.875
42	72102802-003	Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	Unidad	24	126.867	3.044.808
43	72102802-003	Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	Unidad	12	140.200	1.682.400
44	72102802-003	Artefactos eléctricos Artefactos flourescentes de 3 x 40 W.	N/A	N/A	Unidad	6	317.983	1.907.898

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/03

45	72102802-003	Artefactos flourescentes de 2 x 40 W.	N/A	N/A	Unidad	12	243.700	2.924.400
46	72102802-003	Artefactos flourescentes de 1 x 40 W. c/ fotocélula en galería	N/A	N/A	Unidad	6	146.050	876.300
47	72102802-003	Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	N/A	N/A	Unidad	1	593.333	593.333
48	72102802-003	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	N/A	N/A	Unidad	3	186.683	560.049
49	72102802-003	Ventilador de techo de 56" de 7 vel. caja metálica	N/A	N/A	Unidad	12	603.775	7.245.300
50	72102802-003	Varios Envarillado de paredes c/ 50 cm con varilla de 8 mm y mortero 1.3 (cemento-arena lavada de rio)	N/A	N/A	Metro lineal	24	40.667	976.008
51	72102802-003	Relleno y compactación	N/A	N/A	Metros cúbicos	7	102.000	714.000
52	72102802-003	Imprevistos, mermas y roturas	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.506.331	1.506.331
53	72102802-003	Limpieza final	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.053.596	2.053.596
							Precio Total	**174.353.508**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/03

LIC. KAREN ESCOBAR
JEFA DE LA UOC