República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE: 22 DE SETIEMBRE ENTRE PIO HERRERIA Y PROFESORA DORA Y EUFROSINA RIOS; PROFESORA DORA Y EUFROSINA RIOSENTRE 22 DE SETIEMBRE Y ALBERDI; ALBERDI ENTRE PROFESORA DORAY EUFROSINA RIOS Y EMILIANO R. FERNANDEZ;				CONSTRUCTORA GARAY		GUS GAR CONSTRUCTORA		LAPACHO CONSTRUCCIONES		CONSTRUCCIONES SAN RAMON	
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL
1	Replanteo general y fijación de cotas	m2	3.751	800	3.000.800	800	3.000.800	700	2.625.700	200	750.200
2	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con moto niveladora	m2	3.751	900	3.375.900	3.000	11.253.000	1.400	5.251.400	1.200	4.501.200
3	Construcción de cordón cuneta según detalle H°= 1:2:4	ml	892	56.000	49.952.000	35.000	31.220.000	45.000	40.140.000	60.000	53.520.000
4	Badén de H°A°, con varilla de 8mm c/ 12 cm y varilla de 6mm c/ 20 cm H°= 1:2:4	m2	47	120.000	5.640.000	92.000	4.324.000	130.000	6.110.000	210.000	9.870.000

MUNICIPALIDAD CNEL BOGADO Unidad Operativa

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

5	Empedrado de piedra negra basáltica sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, y compacta con pisón a mano, y terminación con pisón a rodillo con 7.000 kg. Mínimo.	m2	3.752	30.500	114.436.000	34.000	127.568.000	34.700	130.194.400	31.540	118.338.080
6	Limpieza final, retirando todos los escombros	global	1	2.000.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL					178.404.700		178.565.800		185.821.500		187.979.480
									185.786.800		
									34.700		

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

CARLOS BAREIRO
Responsable Dpto. UOC