Construccion de un aulas en Arroyos y Esteros.- Plurianual con ID: 372544

		MORENO INGENIERIA				ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS				RBA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	UN BLOQUE DE AULA EN PLANTA BAJA DE 5,80M X 6,80M CON TECHO DE LOSA(ESTRUCTURA DE H° A°): COLEGIO NACIONAL LUISA GONZÁLEZ DE BENÍTEZ_a- Cartel de obra (1,50 x 1,2) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	1	1.275.000	1.275.000,00
2	b- Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	Unidad Medida Global	1	425.000	425.000,00
3	c- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	61,5	6.400	393.600	Metros cuadrados	61,5	8.000	492.000	Metros cuadrados	61,5	6.800	418.200,00
4	Excavación manual y carga de cimiento de PBC.	Metros cúbicos	5,85	352.000	2.059.200	Metros cúbicos	5,85	440.000	2.574.000	Metros cúbicos	5,85	374.000	2.187.900,00
5	Estructura de H° A° :a- Excavación manual y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	3,93	1.520.000	5.973.600	Metros cúbicos	3,93	1.900.000	7.467.000	Metros cúbicos	3,93	1.615.000	6.346.950,00
6	b1- Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,44	1.840.000	2.649.600	Metros cúbicos	1,44	2.300.000	3.312.000	Metros cúbicos	1,44	1.955.000	2.815.200,00
7	b2- Vigas de H° A°	Metros cúbicos	5,72	1.760.000	10.067.200	Metros cúbicos	5,72	2.200.000	12.584.000	Metros cúbicos	5,72	1.870.000	10.696.400,00
8	b3- Losa de H° A°	Metros cúbicos	5,4	1.800.000	9.720.000	Metros cúbicos	5,4	2.250.000	12.150.000	Metros cúbicos	5,4	1.912.000	10.324.800,00
9	Mampostería de nivelación a- Mampostería de nivelación De 0,30m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	3,6	116.000	417.600	Metros cuadrados	3,6	145.000	522.000	Metros cuadrados	3,6	123.250	443.700,00
10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	22	80.000	1.760.000	Metros cúbicos	22	100.000	2.200.000	Metros cúbicos	22	85.000	1.870.000,00
11	Aislación asfáltica: a- Aislación asfáltica De paredes	Metros cuadrados	5,6	49.600	277.760	Metros cuadrados	5,6	62.000	347.200	Metros cuadrados	5,6	52.700	295.120,00
12	b- Aislación asfáltica De techo con membrana asfáltica	Metros cuadrados	61,5	64.000	3.936.000	Metros cuadrados	61,5	80.000	4.920.000	Metros cuadrados	61,5	68.000	4.182.000,00
13	Mampostería de elevación a- Mampostería de elevación De 0,30m de ladrillos prensados de tres agujeros para revocar	Metros cuadrados	1,43	144.000	205.920	Metros cuadrados	1,43	180.000	257.400	Metros cuadrados	1,43	153.000	218.790,00
14	b- Mampostería de elevación De 0,15m de ladrillos prensados de tres agujeros para revocar	Metros cuadrados	4,6	88.000	404.800	Metros cuadrados	4,6	110.000	506.000	Metros cuadrados	4,6	93.500	430.100,00
15	c- Mampostería de elevación De 0,30m visto ambas caras de ladrillos prensados de tres agujeros	Metros cuadrados	34,3	176.000	6.036.800	Metros cuadrados	34,3	220.000	7.546.000	Metros cuadrados	34,3	187.000	6.414.100,00
16	d- Mampostería de elevación De 0,15m visto a una cara de ladrillos prensados de tres agujeros	Metros cuadrados	29	112.000	3.248.000	Metros cuadrados	29	140.000	4.060.000	Metros cuadrados	29	119.000	3.451.000,00
17	f- Envarillado bajo aberturas 2 de diámetro 8mm por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	17.600	211.200	Metro lineal	12	22.000	264.000	Metro lineal	12	18.700	224.400,00
18	Revoques: a- Revoques De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	47,5	31.200	1.482.000	Metros cuadrados	47,5	39.000	1.852.500	Metros cuadrados	47,5	33.150	1.574.625,00
19	c- Revoques De pilares de H°A°	Metro lineal	21,6	40.800	881.280	Metro lineal	21,6	51.000	1.101.600	Metro lineal	21,6	43.350	936.360,00

GOBERNACION III DEPARTAMENTO Unidad Operativo de Contrataciones CORDILLERA

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

18	Revoques: a- Revoques De paredes interior y exterior a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	47,5	31.200	1.482.000	Metros cuadrados	47,5	39.000	1.852.500	Metros cuadrados	47,5	33.150	1.574.625,00
19	c- Revoques De pilares de H°A°	Metro lineal	21,6	40.800	881.280	Metro lineal	21,6	51.000	1.101.600	Metro lineal	21,6	43.350	936.360,00
20	d- Revoques De losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	80	40.000	3.200.000	Metros cuadrados	80	50.000	4.000.000	Metros cuadrados	80	42.500	3.400.000,00
21	Piso: Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m	Metros cuadrados	56	39.200	2.195.200	Metros cuadrados	56	49.000	2.744.000	Metros cuadrados	56	41.650	2.332.400,00
22	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	56	36.000	2.016.000	Metros cuadrados	56	45.000	2.520.000	Metros cuadrados	56	38.250	2.142.000,00
23	Piso cerámico esmaltado PEI 5 (antideslizante)	Metros cuadrados	56	96.000	5.376.000	Metros cuadrados	56	120.000	6.720.000	Metros cuadrados	56	102.000	5.712.000,00
24	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	31	20.000	620.000	Metro lineal	31	25.000	775.000	Metro lineal	31	21.250	658.750,00
25	Abertura de madera: a- Puerta de madera de 1,20m x 2,10m, con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.360.000	1.360.000	Unidad	1	1.700.000	1.700.000	Unidad	1	1.445.000	1.445.000,00
26	Aberturas metálicas a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	280.000	1.915.200	Metros cuadrados	6,84	350.000	2.394.000	Metros cuadrados	6,84	297.500	2.034.900,00
27	Alfeizar de ventanas a- Alfeizar de ventanas De revoque de 1:3 (cemento:arena)	Metro lineal	5	20.000	100.000	Metro lineal	5	25.000	125.000	Metro lineal	5	21.250	106.250,00
28	Pinturas: a- Pinturas De paredes al látex	Metros cuadrados	47,5	17.600	836.000	Metros cuadrados	47,5	22.000	1.045.000	Metros cuadrados	47,5	18.700	888.250,00
29	b- Pinturas De pilares al látex	Metros cuadrados	11,7	17.600	205.920	Metros cuadrados	11,7	22.000	257.400	Metros cuadrados	11,7	18.700	218.790,00
30	c- Pinturas De losas y vigas al látex	Metros cuadrados	80	17.600	1.408.000	Metros cuadrados	80	22.000	1.760.000	Metros cuadrados	80	18.700	1.496.000,00
31	d- Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84	30.400	207.936	Metros cuadrados	6,84	38.000	259.920	Metros cuadrados	6,84	32.300	220.932,00
32	e- Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	94	20.000	1.880.000	Metros cuadrados	94	25.000	2.350.000	Metros cuadrados	94	21.250	1.997.500,00
33	f- Pinturas De abertura de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	30.400	167.200	Metros cuadrados	5,5	38.000	209.000	Metros cuadrados	5,5	32.300	177.650,00
34	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	6,84	132.000	902.880	Metros cuadrados	6,84	165.000	1.128.600	Metros cuadrados	6,84	140.250	959.310,00
35	Instalacion eléctrica	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000	Unidad Medida Global	1	7.500.000	7.500.000	Unidad Medida Global	1	6.375.000	6.375.000,00
36	Artefactos eléctricos(ver planta)	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	Unidad Medida Global	1	4.250.000	4.250.000,00
37	Mobiliarios a- Pizarronesq	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	1	1.275.000	1.275.000,00
38	Limpieza Final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.276.304	1.276.304	Unidad Medida Global	1	1.595.380	1.595.380	Unidad Medida Global	1	1.356.073	1.356.073,00
				Precio Total	86.191.200			Precio Total	107.739.000			Precio Total	91.575.600,00

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.