Computo Metrico					KASUGA		MB ING.	
	Codigo de Catalogo	**Rubros**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
		Limpieza y preparacion de la obra						
1	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	m2	27,10	3.000	81.300	2.765	74.926
2	72131601-002	Replanteo	m2	27,10	3.000	81.300	2.765	74.926
3	72131601-001	Vallado,Obrador,Cartel de Obra	m3	1,00	1.600.000	1.600.000	1.321.920	1.321.920
4	72131601-005	Rellenos y apisonados de interiores	m3	8,50	100.000	850.000	106.298	903.535
5	72131601-002	Excavacion y carga de cimiento con PBC	m3	10,00	314.000	3.140.000	284.950	2.849.498
6	72131601-001	H°A° Encadenados superior e inferior	m3	2,40	1.700.000	4.080.000	1.476.681	3.544.034
		Mamposteria						
7	72131601-005	Nivelacion de 0,3 cm	m2	12,20	100.000	1.220.000	140.780	1.717.512
8	72131601-006	Aislacion de paredes	m2	5,30	69.000	365.700	25.265	133.907
9	72131601-005	De 0,15 para revocar	m2	55,00	69.000	3.795.000	147.792	8.128.584
10	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	48,00	70.000	3.360.000	115.972	5.566.673
11	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 y 8 por hilada (2 hiladas)	ml	20,00	13.500	270.000	19.964	399.273
12	72131601-007	Techo de tejas españolas, tejuelones prensadas a maquina y tirantes H° A°. Pendiente 35 %	m2	38,00	310.000	11.780.000	347.878	13.219.357
13	72131601-008	Revoques de paredes int. ext. a una capa	m2	162,00	19.000	3.078.000	18.797	3.045.152

		Pisos						
14	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	m2	22,00	36.600	805.200	23.616	519.552
15	72131601-009	Piso de baldoza calcarea	m2	22,00	72.000	1.584.000	77.236	1.699.200
16	72131601-009	Zocalo calcareo	ml	2,60	23.500	61.100	26.902	69.945
17	72131601-009	Guarda obra de baldoson de 40 x 40 incluye cordon de ladrillo comun y contrapiso	ml	21,10	68.000	1.434.800	69.251	1.461.194
		Aberturas						
18	72131601-010	Puerta tablero	m2	5,04	686.000	3.457.440	789.827	3.980.728
19	72131601-010	Puerta en boxes enchapados en formica	un.	5,00	412.000	2.060.000	492.663	2.463.316
20	72131601-010	Ventanas tipo balancines	m2	3,36	275.000	924.000	340.102	1.142.742
21	72131601-010	Alfeizar de ventanas: De revoque 1:3 (cemento arena)	ml	7,00	12.000	84.000	17.738	124.167
22	72131601-001	Vidrios dobles	m2	3,36	114.500	384.720	139.287	468.005
		Pinturas						
23	72131601-012	De paredes revocadas, enduido y latex acrilico semibrillo color arena. Del mismo tono mas oscuro hasta 1,00 de altura o hasta antepecho de ventanas	m2	66,00	24.000	1.584.000	31.226	2.060.899
24	72131601-012	De aberturas de madera al barniz	m2	10,10	26.000	262.600	29.405	296.988
25	72131601-012	De aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	3,36	26.000	87.360	29.049	97.604
26	72131601-012	De ladrillos vistos con resina acrilica	m2	48,00	16.000	768.000	18.969	910.499

		color cerámico						
27	72131601-012	De tejas con resina acrilica transparente hacia el exterior	m3	38,00	16.000	608.000	18.969	720.812
28	72131601-012	De techo ceramico y maderamen al barniz	m2	38,00	28.600	1.086.800	29.405	1.117.382
		Instalacion Electrica						
29	72131601-001	Instalacion Electrica en General	Gl	1,00	1.100.000	1.100.000	1.269.818	1.269.818
30	72131601-001	Artefactos electricos	Gl	1,00	1.000.000	1.000.000	867.927	867.927
		Instalacion sanitaria						
31	72131601-011	De azulejos de 0,20 x 0,30	m2	97,50	65.000	6.337.500	65.389	6.375.436
32	72131601-011	Agua corriente-desague clocal-camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo	Gl	1,00	8.200.000	8.200.000	7.789.091	7.789.091
33	72131601-011	Camara septica tipo: 1,5 x 3,00	un	1,00	2.200.000	2.200.000	1.734.218	1.734.218
34	72131601-011	Pozo absorvente tipo: 2,5 x 3,00	un	1,00	3.000.000	3.000.000	2.911.091	2.911.091
35	72131601-013	Limpieza final	m2	27,00	32.000	864.000	31.418	848.291
		TOTAL GENERAL				**71.594.820**		79.908.203

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
Unidad Operativa de Contrataciones

Jorge Adrián Cantero Franco
Unidad Operativa de Contrataciones