MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2022

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 16º URUGUAY BARRIO KOE PYAHU - ID Nº 405201

OFERENTES:		CASTULO GAMARRA ROLÓN - RUC 1361240-9			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**132.473.250**	**132.473.250**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1421	1.000	1.421.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	900.000	900.000
1.3	RELLENO	Metros cubicos	500	60.000	30.000.000
1.4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	406	32.000	12.992.000
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1421	54.500	77.444.500
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1421	2.500	3.552.500
1.7	MURO DE CORDONES PRE - FABRICADOS (7,00 mts x 2)	Metro lineal	14	32.000	448.000
1.8	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (12,00 m x 0,80 m x 0,40m) x1	Metros cubicos	3,84	550.000	2.112.000
1.9	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	Metros cuadrados	101,5	7.500	761.250
1.10	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1421	2.000	2.842.000
Precio Total					**132.473.250**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY YACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones