ITEM	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO OFERTADO	PRECIO TOTAL	PRECIO OFERTADO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**PREPARACIÓN DE OBRA**								
1.1	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.	M2	290,00	2.483	720070,0	2500	725.000	2500	725.000
1.2	Replanteo y Marcación.	M2	290,00	1.986	575940,0	2000	580.000	2000	580.000
1.3	Vallado, Obrador (chapa).	GL	1,00	1.786.517	1786517,0	1780000	1.780.000	1800000	1.800.000
1.4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2,00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	UN	1,00	1.241.250	1241250,0	1245000	1.245.000	1250000	1.250.000
1.5	Placa de inauguración.	UN	1,00	943.350	943350,0	940000	940.000	950000	950.000
2	**DESMONTE Y DEMOLICIÓN**				0,0		-		-
2.1	Desmonte de techo, incluye tapas dobles, caballetes y machimbre.	M2	355,40	8.937	3176209,8	8900	3.163.060	9000	3.198.600
2.2	Desmonte de artefactos eléctricos c/ recuperación artefactos por ambiente.	UN	4,00	84.405	337620,0	85000	340.000	85000	340.000
2.3	Demolición de piso de baldosa de 20x20, incluye zócalo. En galería posterior y zonas necesarias (pisos en mal estado).	M2	30,00	11.916	357480,0	11900	357.000	12000	360.000
2.4	Desmonte de la instalación eléctrica por ambiente.	UN	4,00	89.370	357480,0	89500	358.000	90000	360.000
3	**PISO Y REVESTIMIENTOS**				0,0		-		-
3.1	Contrapiso de cascotes (dosif. 1:6) de 10 cm en galería posterior y escalera.	M2	30,00	23.832	714960,0	24000	720.000	24000	720.000
3.2	Carpeta de cemento con hidrófugo - regularización de base para piso cerámico - dosg: (1:3) de 2 cm.	M2	30,00	21.846	655380,0	22000	660.000	22000	660.000
3.3	Piso de baldosa. Incluye regularización de base si cuyo trabajo lo requiere.	M2	30,00	84.405	2532150,0	84000	2.520.000	85000	2.550.000
3.4	Zócalo baldosa de 8 cm de altura.	ML	25,00	24.825	620625,0	24900	622.500	25000	625.000
3.5	Reparación de Guarda Obra: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común.	M2	56,50	62.360	3523340,0	62500	3.531.250	62800	3.548.200
4	**TECHO**				0,0		-		-
4.1	Provisión y colocación de techo de chapa onduladas N° 26 sobre machimbre y aislante térmico (membrana de aluminio doble de 5 mm). Sobre tirantes existentes, reutilizar tirantes de madera, prever 20 % de tirantes dañados. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.	M2	355,40	243.285	86463489,0	245000	87.073.000	245000	87.073.000
4.2	Canaleta de chapa Nº 26. con pintura sintética.	ML	55,00	69.510	3823050,0	69000	3.795.000	70000	3.850.000
4.3	Caño de bajada de chapa Nº 26.- Incluye con pintura sintética.	ML	35,00	74.475	2606625,0	74000	2.590.000	75000	2.625.000
5	**ABERTURAS.**				0,0		-		-
5.1	Provisión y colocación de puertas tablero de 0,90 x 2,10 provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Con pintura al barniz. Incluye desmonte de puerta existente.	UN.	4,00	1.271.040	5084160,0	1278000	5.112.000	1280000	5.120.000
5.2	Reacondicionamiento y mantenimiento de ventanas tipo balancín, reposición de vidrios dañados, limpieza de las mismas. Incluye Pintura al sintético y arreglo de pinturas.	UN.	11,00	248.250	2730750,0	250000	2.750.000	250000	2.750.000
6	**PINTURA.**				0,0		-		-
6.1	De paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena. Incluye pilares.	M2	485,50	21.846	10606233,0	22000	10.681.000	22000	10.681.000
6.2	De paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico color tabaco, hasta antepecho de ventanas, h: 0,90m. Incluye pilares.	M2	173,15	23.832	4126510,8	24000	4.155.600	24000	4.155.600
6.3	De nivelación al sintético.	M2	32,00	23.832	762624,0	24000	768.000	24000	768.000
6.4	De machimbre al barniz	M2	355,40	18.867	6705331,8	185000	65.749.000	19000	6.752.600
7	**INSTALACION ELECTRICA.**				0,0		-		-
7.1	Alimentación de toma corriente alto y bajo.	UN.	26,00	84.405	2194530,0	85000	2.210.000	85000	2.210.000
7.2	Alimentación para foco de bajo consumo 105w.	UN.	16,00	84.405	1350480,0	85000	1.360.000	85000	1.360.000
7.3	Alimentación para foco de bajo consumo 60w en galería.	UN.	4,00	84.405	337620,0	85000	340.000	85000	340.000
7.4	Alimentación para foco de bajo consumo 60w exteriores.	UN.	6,00	84.405	506430,0	85000	510.000	85000	510.000
7.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores.	UN.	7,00	84.405	590835,0	85000	595.000	85000	595.000
7.6	Alimentación de los circuitos del TC.	UN.	4,00	84.405	337620,0	85000	340.000	85000	340.000
7.7	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	UN.	4,00	139.020	556080,0	139000	556.000	140000	560.000
7.8	Instalación de tableros de comando TC.	UN.	4,00	158.880	635520,0	159000	636.000	160000	640.000
8	**ARTEFACTOS ELECTRICOS**				0,0		-		-
8.1	Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 150 w.	UN.	16,00	446.850	7149600,0	450000	7.200.000	450000	7.200.000
8.2	Base y foco de bajo consumo de 60 w para galería.	UN.	4,00	139.020	556080,0	139000	556.000	140000	560.000
8.3	Base y foco de bajo consumo de 60 w con protector para exterior.	UN.	6,00	158.880	953280,0	159000	954.000	160000	960.000
8.4	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.	UN.	4,00	446.850	1787400,0	450000	1.800.000	450000	1.800.000
8.5	Tablero TC de 6 AG.	Un.	4,00	139.020	556080,0	140000	560.000	140000	560.000
8.6	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.	UN.	4,00	139.020	556080,0	140000	560.000	140000	560.000
9	Construcción de baranda metálica en galería posterior H: 0,90 cm (Detalles en plano).	ML	12,90	233.355	3010279,5	300000	3.870.000	235000	3.031.500
10	Reparación y mantenimiento de pizarrón existente de 4,00x1,15 m.	UN.	4,00	248.250	993000,0	25000	100.000	250000	1.000.000
11	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	M2	290,00	1.986	575940,0	2000	580.000	2000	580.000
					163.098.000		165.578.310		164.248.500

Sr. Oscar Benítez
Encargado de UOC