MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 108/2017 - ID N° 337.457 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS: CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 2416, 2417, 2418, 2419 Y ÁREA NO CENSADA DE LA CÑÍA. 3 KA'AGUY KUPE, BARRIO SAN MIGUEL; CALLE BELÉN, TRAMO: 3617 Y 3618 DE LA CÑÍA. 6° POSTA YBYCUA, BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA; CALLE 15 DE MAYO, TRAMO: 902 Y 9180 DE LA CÑÍA. 4° YCUA CORA, BARRIO CAACUPEMÍ DE CAPIATÁ

OFERENTE					ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO CON RUC 1203999-3	
Ítems	Cógido de Catálogo.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO 2416, 2417, 2418, 2419 Y AREA NO CENSADA CÑIA 3 KA'AGUY KUPE BARRIO SAN MIGUEL**	**Unidad Medida Global**	**1**	**76.406.000**	**76.406.000**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.400	780	1.092.000
1.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN)	Unidad	1	974.000	974.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	400	23.800	9.520.000
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.400	43.000	60.200.000
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	1.400	2.200	3.080.000
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	80	7.000	560.000
1.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	980.000	980.000
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE BELÉN, TRAMO: 3617 Y 3618 DE LA CÑÍA. 6° POSTA YBYCUA, BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**45.603.800**	**45.603.800**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	838	1.200	1.005.600
2.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN)	Unidad	1	980.000	980.000
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	266	23.800	6.330.800
2.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	838	41.000	34.358.000
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	838	2.000	1.676.000
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	66,5	6.000	399.000
2.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	854.400	854.400
3	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE 15 DE MAYO, TRAMO: 902 Y 9180 DE LA CÑÍA. 4° YCUA CORA, BARRIO CAACUPEMÍ**	**Unidad Medida Global**	**1**	**22.396.200**	**22.396.200**
3.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	312	1.200	374.400
3.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN)	Unidad	1	980.000	980.000
3.3		CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO DE ALTURA 15cm , LARGO 1,20cM ANCHO 90cm PEND MAX 10%	Unidad	3	140.000	420.000
3.4		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	301	23.800	7.163.800
3.5		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	312	38.000	11.856.000
3.6		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	312	2.000	624.000
3.7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	38	6.000	228.000
3.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
		TOTAL				**144.406.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JULIO CESAR ACUÑA QUIROZ
RESPONSABLE DE LA UOC