Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (Sub - UOC)
Modalidad: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Bien/Servicio: "Construcción o Remodelación de Unidades Zonales del SENACSA "
ID Llamado: 232.728

ANEXO I: CUADRO DE ADJUDICACION

LOTE 2		ARQ. CALOS MEZA F.			
ITEM	RUBRO	UNI D	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	**DEMOLICION**				
1.1	De revoque	M2	38,20	6.408	244.767
1.2	De mamposteria	M2	20,00	6.408	128.150
1.3	De aberturas	UND	4,00	16.539	66.157
1.4	De Aire acondicionado tipo split	UND	1,00	42.934	42.934
1.5	De techo de tejas	M2	45,00	11.085	498.824
	SERVICIO DE REMOCION Y EXCAVACION DE TERRENO				
	Cimiento de PBC	M3	3,68	385.370	1.418.161
	Encadenados de Nivelacion de Hº Aº 17x30cm	M3	0,50	1.942.667	971.333
	INSTALACION DE MAMPOSTERIA				
	Mamposteria de elevacion ladrillo convoco 0,15 m	M2	8,00	147.726	1.181.810
	Mamposteria de Elevacion Ladrillos Comunes 0,15 m	M2	38,80	81.719	3.170.711
	Pilar Ladrillo comun 35x35 de 2,5 Mts	ML	10,00	67.639	676.391
	AISLACION HORIZONTAL	ML	20,00	15.668	313.362
	AISLACION DE TECHO DE BOBEDILLA	M2	10,00	73.313	733.131
	ENVARILLADO SOBRE TODA MAMPOSTERIA	ML	20,00	21.036	420.712
	ENVARILLADO EN Z/P/ REPARACION DE MAMPOSTERIA	ML	30,00	20.395	611.846
	REVOQUE DE PARED				
	Revoque fino de pared con hidrofugo y terminacion al fieltro	M2	39,00	26.402	1.029.697
	Revoque fino de pared	M2	60,00	23.735	1.424.121
	Mochetas	ML	25,00	19.819	495.484
	COLOCACION DE TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS				
	Provision y colocacion de techo de tejas españolas con tejuelones ceramicos y estructura de madera, tirantes y vigas	M2	27,00	215.599	5.821.163
	Provision y colocacion de techo tipo bovedilla	M2	10,00	174.665	1.746.649
	PISO				
	Contrapiso de cascote apisonado 0,08	M2	97,44	32.675	3.183.850
	Piso ceramico	M2	25,00	70.589	1.764.718
	Zocalo ceramico	ML	15,00	18.775	281.632
	Piso de Canto rodado	M2	80,00	62.057	4.964.548
	Piso de Hormigon 0,10 m	M2	120,00	116.952	14.034.219
	PROVISION Y COLOCACION				
	Provision y colocacion de cortina	M2	16,20	290.554	4.706.969
	Provision y colocacion de vidrio traslucido de 3 mm	M2	10,00	141.287	1.412.874
	Provision y colocacion de Mueble de Cocina	ML	3,00	273.908	821.724
	Provision y colocacion de cerraduras	UND	3,00	167.275	501.825
	Provision y colocacion de rejas para ventana de 1,5x1,2m	M2	35,00	274.969	9.623.905
	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA				
	Provision y colocacion de canilla de patio de 3/4"	UND	2,00	64.053	128.106
	Canaletas y bajadas de chapas galvanizadas D=33	ML	30,00	43.700	1.311.011
	INSTALACION BOCA DE TELEFONO	UND	3,00	139.176	417.528
	INSTALACION ELECTRICA				
	Mantenimiento de la Instalacion electrica	GL	1,00	958.397	958.397
	Provision y colocacion de toma con tierra para computadora con jabalina	BC	8,00	241.311	1.930.489
	Bocas	UND	10,00	87.264	872.637
	Linea de circuito para AA	UND	2,00	310.592	621.184
	Provision y colocacion de llaves Termomagneticas	GL	1,00	289.006	289.006
	Ventilador de techo de 56"	UND	3,00	461.242	1.383.727
	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes				
	2 x 40 W - equipo completo(tipo colgante)	UND	2,00	129.727	259.455
	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes				
	2 x 40 W - equipo completo	UND	2,00	115.977	231.955
	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes				
	1 x 40 W - equipo completo	UND	4,00	63.809	255.238
	Equipo alumbrado publico completo	UND	2,00	490.805	981.610
	Provision y colocacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	UND	2,00	4.265.137	8.530.273
	CONSTRUCCION DE REGISTRO				
	Caño PVC 100mm	ML	60,00	27.606	1.656.373
	Registro 30x30x30 con regilla metalica para desague pluvial	UND	12,00	179.261	2.151.134
	SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA				
	Puerta tablero de madera en cedro de 1ra dos hojas (completo) 0,90 x 2,10 mts c/ marcos	UND	1,00	955.704	955.704
	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo) 0,80 x 2,10 mts c/ marcos	UND	1,00	221.112	221.112
	Ventana vidriera 1,50x1,2 m de 3 hojas	UND	1,00	234.127	234.127
	Colocacion de ventana existente	UND	4,00	42.549	170.195
	Contramarco de cedro de 45mm	ML	20,00	16.955	339.100
	SERVICIO DE PINTURA				
	De paredes exterior al latex acrilico	M2	137,70	16.904	2.327.644
	De paredes interior al latex	M2	488,00	16.904	8.249.022
	De techo-estructura de madera	M2	143,00	19.599	2.802.673
	De aberturas de madera al barniz	M2	60,00	19.599	1.175.947
	De aberturas metalicas al sintetico	M2	6,00	28.433	170.599
	De canaletas y bajadas al sintetico	ML	50,00	17.116	855.812
	De rejas frontal	M2	96,00	28.433	2.729.579
	De rejas de ventanas	M2	35,00	28.453	995.159
	EXTERIORES				-
	Rejas de caños de hierro c/ porton de 1,00 m	ML	24,00	293.269	7.038.468
	Porton de caños de 3,50x2,00 m corredizo autom.	UND	1,00	2.132.917	2.132.917
	Jardineria de fachada-Provision de pasto en pan y flores	GL	1,00	1.300.963	1.300.963
	Extintores P.Q.S.	UND	2,00	342.788	685.575
	Limpieza y retiro de escombros	GL	1,00	930.084	930.084
				Total	**117.584.471**

LOTE 5					
ITEM	RUBRO	UNID	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	**DEMOLICION**				
1.1	De revoque	M2	50,00	6.408	320.375
1.2	De mamposteria	M2	15,00	6.408	96.113
1.3	De alambre tejido	ML	12,00	8.814	105.765
1.4	De porton de acceso vehicular	GL	1,00	48.300	48.300
1.5	De estructura de madera	UND	2,00	90.469	180.939
1.6	De mueble	UND	2,00	90.469	180.939
1.7	De piso ceramico	M2	100,00	6.408	640.750
1.8	De techo de tejas	M2	20,00	11.085	221.700

3	**INSTALACION DE MAMPOSTERIA**				
3.1	Mamposteria de nivelacion	M2	15,00	147.812	2.217.177
3.2	Mamposteria de Elevacion Ladrillos Comunes blanco visto 0,15 m	M2	113,00	81.719	9.234.286
4	**AISLACION HORIZONTAL**	ML	77,00	15.668	1.206.443
5	**ENVARILLADO C/ 2 VARILLAS DE 6MM**				
5.1	Envarillado C/ 2 varillas de 6mm	ML	56,50	21.036	1.188.512
5.2	Envarillado en z en toda la mamp deteriorada	GL	1,00	20.395	20.395
6	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
6.1	Pilar de Hº Aº 18x18mts con dados de Hº Aº 50x50mts	M3	3,60	1.942.667	6.993.600
7	**RELLENO**	M3	351,50	117.679	41.364.059
8	**REVOQUE DE PARED**				
8.1	Revoque fino de pared con hidrofugo y terminacion al fieltro	M2	180,00	26.402	4.752.446
9	**COLOCACION DE TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS**				
9.1	Rep. y colocacion de Techo de tejas españolas con tejuelones ceramicos y estructura de madera, tirantes y vigas de ybyrapyta	M2	10,00	203.905	2.039.049
9.2	Provision y colocacion de tejas españolas en areas afectadas	M2	160,60	86.869	13.951.116
10	**PISO**				
10.1	Contrapiso de cascote apisonado 0,08	M2	100,00	32.675	3.267.498
10.2	Piso ceramico	M2	100,00	70.589	7.058.872
10.3	Zocalo ceramico	ML	120,00	18.775	2.253.059
10.4	Compactacion de contrapiso existentes	M2	100,00	27.702	2.770.247
11	**PROVISION Y COLOCACION**				
11.1	Provision y colocacion de paredes tipo durloc	M2	36,00	407.705	14.677.369
11.2	Provision y colocacion de azulejo 25x40	M2	40,00	72.901	2.916.059
11.3	Provision y colocacion de cortinas verticales	M2	15,00	290.554	4.358.305
11.4	Provision y colocacion de vidrio traslucido de 3 mm	M2	3,00	141.287	423.862
11.5	Provision y colocacion de Mueble de atencion al publico	UND	1,00	744.516	744.516
11.6	Provision y colocacion de cerraduras	UND	10,00	167.275	1.672.749
11.7	Provision y colocacion de rejas plegables en acceso	M2	2,64	274.969	725.917
11.8	Provision y colocacion de rejas en ventanas de 1,50x1,20m	M2	12,60	274.969	3.464.606
12	**INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA**				
12.1	Provision y colocacion de inst de agua corriente en baño	UND	2,00	377.997	755.994
12.2	Provision y colocacion de canilla de patio de 3/4"	UND	2,00	64.053	128.106
12.3	Provision y colocacion de inst de desague cloacal del baño hasta el primer registro	UND	2,00	475.449	950.898
12.4	Caño PVC O 50 mm	ML	6,00	23.137	138.825
12.5	Caño PVC O 100	ML	120,00	27.606	3.312.746
12.6	Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er Registro (considerando el desengrasador)	UND	1,00	199.342	199.342
12.7	Caño PVC 3/4"	ML	20,00	14.423	288.452
12.8	Canaletas y bajadas de chapas galvanizadas D=33	ML	40,00	43.700	1.748.014
13	**ARTEFACTOS SANITARIOS**				-
13.1	En baño de servicio	UND	2,00	1.124.323	2.248.647
13.2	Pileta de acero inoxidable 1 bacha	UND	1,00	313.571	313.571
13.3	Canilla para cocina FV	UND	1,00	168.516	168.516
14	**INSTALACION BOCA DE TELEFONO**	UND	3,00	139.176	417.528
15	**INSTALACION ELECTRICA**				
15.1	Puesto de medicion definitivo	UND	1,00	1.290.769	1.290.769
15.2	Linea aerea cable preensamblado 4x16	ML	25,00	52.069	1.301.734
15.3	Linea subterranea desde caja presintable al T.P	ML	20,00	18.547	370.937
15.4	Tablero principal	UND	1,00	553.465	553.465
15.5	Bocas	UND	30,00	87.264	2.617.911
15.6	Bocas con puesto a tierra	UND	3,00	310.592	931.777
15.7	Ventilador de techo de 56"	UND	4,00	461.242	1.844.970
15.8	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes				
15.9	2 x 40 W - equipo completo	UND	8,00	115.977	927.820
15.10	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes				
15.11	1 x 40 W - equipo completo	UND	2,00	63.809	127.619
15.12	Provision y colocacion de equipo alumbrado publico	UND	1,00	490.805	490.805
15.13	Provision y colocacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	UND	5,00	4.265.137	21.325.683
16	**CONSTRUCCION DE REGISTRO**				
16.1	Registro 40x40x60 para desague cloacal	UND	3,00	171.355	514.065
16.2	Registro 60x60x60 para desague cloacal	UND	2,00	216.262	432.525
16.3	Registro 30x30x30 con regilla metalica para desague pluvial	UND	18,00	179.261	3.226.701
17	**SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA**				
17.1	Marco recto de 0,15 cm p/puerta de 2,10 alto de petereby de 0,80	UND	3,00	221.112	663.337
17.2	Marco recto de 0,15 cm p/puerta de 2,10 alto de petereby de 0,70	UND	2,00	221.112	442.225
17.3	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo) 0,80 x 2,10 mts c/ marcos	UND	3,00	399.024	1.197.071
17.4	Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo) 0,70 x 2,10 mts c/ marcos	UND	2,00	399.024	798.047
17.5	Contramarco	ML	50,00	16.955	847.749
18	**SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA**				-
18.1	Ventana de chapa doblada vidriera 0,60x0,60m	UND	2,00	234.127	468.255
18.2	Ventana corrediza vidrio templado esp 8mm de 1,50x1,20m	UND	2,00	1.174.747	2.349.494
18.3	Puerta de abrir de vidrio templado de 1,20x2,20 m	UND	1,00	1.939.247	1.939.247
19	**SERVICIO DE PINTURA**				
19.1	De paredes exterior al latex	M2	270,00	16.904	4.564.008
19.2	De paredes interior al latex	M2	250,00	16.904	4.225.934
19.3	De techo-estructura de madera	M2	65,00	19.599	1.273.942
19.4	De aberturas de madera al barniz	M2	20,00	19.599	391.982
19.5	De aberturas metalicas al sintetico	M2	50,00	28.433	1.421.655
19.6	De canaletas y bajadas al sintetico	ML	40,00	17.116	684.650
19.7	De pilares de madera al barniz	ML	15,00	9.966	149.494
19.8	Enduido de paredes tipo durloc	M2	68,40	10.791	738.121
19.9	De rejas al sintetico	M2	58,00	28.433	1.649.120
20	**EXTERIORES**				
20.1	Construccion de contrapiso cascote apisonado 0,08 p/ vereda	M2	155,20	32.675	5.071.158
20.2	Construccion de vereda de canto rodado	M2	155,20	62.057	9.631.222
20.3	Porton de caño tipo rejas de 1,00 x 2,00 m	UND	1,00	532.062	532.062
20.4	Rejas de caño de hierro	M2	22,96	288.127	6.615.407
20.5	Porton de abrir dos hojas de chapa doblada 3x2 m	UND	1,00	1.093.962	1.093.962
20.6	Extintores P.Q.S.	UND	2,00	342.788	685.575
20.7	Limpieza y retiro de escombros	GL	1,00	930.084	930.084
				TOTAL	**226.475.537**