CUADRO COMPARATIVO DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE SS.HH 7.75X5.05 EN LA ESCUELA BASICA Nº 3424 SAN BLAS con ID: 436219										
					Oscar Rodas		MAGNO DARIO BENITEZ VERA		GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de obra	Unidad	1	960.000	960.000	950.000	950.000	1.020.000	1.020.000
2	72131601-002	Desmonte de puertas, ventanas, artefactos sanitarios, Electricidad.	Unidad	1	2.005.126	2.005.126	2.000.000	2.000.000	2.130.000	2.130.000
3	72131601-002	Demolición de mampostería de 0,15	Metros cuadrados	120	42.647	5.117.640	41.500	4.980.000	45.300	5.436.000
4	72101601-9999	Demolición de tejas, tejuelones y tirantes sin recuperación	Metros cuadrados	45	50.666	2.279.970	50.000	2.250.000	53.800	2.421.000
5	72131601-002	Demolición de Pisos , escombros	Metros cuadrados	38	40.000	1.520.000	40.000	1.520.000	42.500	1.615.000
6	72102303-005	Relleno de camara septica y pozo ciego en desuso (c/ arena lavada)	Unidad	1	990.629	990.629	980.000	980.000	1.052.000	1.052.000
7	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombro en contenedores	Unidad	1	3.440.000	3.440.000	3.450.000	3.450.000	3.655.000	3.655.000
8	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	58,76	11.720	688.667	11.500	675.740	12.400	728.624
9	72141511-001	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	12,6	520.094	6.553.184	520.000	6.552.000	552.600	6.962.760
10	72131601-004	Encadenados de H° A° encadenado inferior	Metros cúbicos	1,5	2.150.251	3.225.377	2.150.000	3.225.000	2.284.000	3.426.000
11	72102504-002	Muros de nivelación 0.30 común-revocado	Metros cuadrados	13,5	288.746	3.898.071	290.000	3.915.000	306.000	4.131.000
12	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	15,3	180.446	2.760.824	180.000	2.754.000	191.700	2.933.010
13	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal	Metro lineal	39,6	35.920	1.422.432	35.000	1.386.000	38.165	1.511.334
14	72131601-005	Mamposteria de elevacion 0.15 Ladrillo prensado visto una cara (H =2,35 m)	Metros cuadrados	55	29.382	1.616.010	29.500	1.622.500	31.200	1.716.000
15	72131601-005	Mamposteria de elevacion 0.15 comun para revocar	Metros cuadrados	64,84	143.990	9.336.312	144.000	9.336.960	153.000	9.920.520

16	72131601-010	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16,8	33.202	557.794	33.000	554.400	35.200	591.360
17	72131601-007	Techo de tejas tejuelones y tirantes de hormigon	Metros cuadrados	53,62	418.819	22.457.075	415.000	22.252.300	444.000	23.807.280
18	72101607-006	Revoque de paredes interior y exterior a una capa (incluye encadernado superior)	Metros cuadrados	150,42	40.826	6.141.047	41.000	6.167.220	43.300	6.513.186
19	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	32,9	42.896	1.411.278	43.000	1.414.700	45.500	1.496.950
20	72131601-009	Piso mosaíco ceramica pei 5	Metros cuadrados	32,9	136.311	4.484.632	135.000	4.441.500	144.800	4.763.920
21	72101607-005	Zocalo ceramica pei 5 de 10 x 30 cms. Acceso discapacitados	Metro lineal	3,1	42.946	133.133	43.000	133.300	45.600	141.360
22	72131601-010	Provision y colocacion de Marco, Puerta metalica de 0.90 x 2.10 c/ cerradura	Unidad	1	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
23	72131601-010	Provision y colocacion de Marco y Puerta metalica de 0.80 x 2.10 c/cerradura	Unidad	2	1.453.334	2.906.668	1.450.000	2.900.000	1.545.000	3.090.000
24	72131601-010	Provision y colocacion de Marco y Puerta placa para boxes	Unidad	5	1.386.666	6.933.330	1.385.000	6.925.000	1.473.000	7.365.000
25	72131601-010	Ventanas vidrio templado	Metros cuadrados	2,2	366.458	806.208	367.000	807.400	389.300	856.460
26	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,55	79.690	1.557.940	79.500	1.554.225	84.600	1.653.930
27	72101607-002	Nivelacion de 0,15 para guarda obra	Metro lineal	30,86	41.872	1.292.170	41.500	1.280.690	44.500	1.373.270
28	72131601-9984	Rampa peatonal (borde de ladrillo c/ contrapiso y alisado)	Metros cuadrados	1,95	725.334	1.414.401	725.000	1.413.750	770.000	1.501.500
29	72131601-008	Alfeizar de ventanas, Revoque 1:3 (cemento y arena)	Metro lineal	15,8	35.200	556.160	35.000	553.000	37.400	590.920
30	72131601-012	Pintura De paredes a la cal- Base y Látex	Metros cuadrados	150	38.898	5.834.700	38.000	5.700.000	41.300	6.195.000
31	72131601-012	Pintura de ladrillo visto Antí moho	Metros cuadrados	55	22.974	1.263.570	23.000	1.265.000	24.400	1.342.000
32	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	18,6	27.798	517.043	28.000	520.800	29.500	548.700

33	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	13,6	35.946	488.866	36.000	489.600	38.100	518.160
34	72131601-012	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	26,5	29.600	784.400	30.000	795.000	31.450	833.425
35	72102508-003	Revestido de azulejos	Metros cuadrados	111	88.534	9.827.274	87.500	9.712.500	94.000	10.434.000
36	72101603-002	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	26,5	84.266	2.233.049	84.500	2.239.250	89.500	2.371.750
37	72131601-001	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	150.134	300.268	150.000	300.000	159.500	319.000
38	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	151.334	1.513.340	151.500	1.515.000	160.800	1.608.000
39	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	30	78.562	2.356.860	78.500	2.355.000	83.400	2.502.000
40	72131601-001	Artefactos de Aplique y lamparas tipo LED 40 W	Unidad	10	121.734	1.217.340	121.500	1.215.000	129.300	1.293.000
41	72131601-001	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	389.334	389.334	390.000	390.000	413.600	413.600
42	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	2	465.334	930.668	465.000	930.000	494.400	988.800
43	72131601-001	Registros de de desague cloacal , 2 de 40x40 , 1 de 60x60 y 1 de 100x60	Unidad	1	1.621.462	1.621.462	1.625.000	1.625.000	1.722.800	1.722.800
44	72101510-9998	Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Inodoro , barras , lavatorio de colgar, espejos, accesorios Baño Inclusivo)	Unidad	1	2.821.974	2.821.974	2.950.000	2.950.000	2.998.300	2.998.300
45	72101510-9998	Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Mesada de Hº Aº con lavatorios y accesorios inodoros , Mingitorio de pared accesorios Baño Mujeres y varones)	Unidad	1	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.150.000	16.150.000
46	72101510-007	Instalaciones desague cloacal y agua corriente interior de los baños	Unidad	1	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.885.000	6.885.000
47	72102303-002	Pozo ciego tipo 1 (2 x 2,50)	Unidad	1	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.250.000	4.250.000
48	72102303-003	Camara septica tipo 3 (3 x 1,50)	Unidad	1	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.400.000	3.400.000
49	76111702-001	Limpieza final	Unidad	1	240.000	240.000	240.000	240.000	255.000	255.000
					Precio Total	160.106.223	Precio Total	159.536.835	Precio Total	169.131.919

Abg. Ruth Barr
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
U.O.C.