DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Concurso de Ofertas N° 08/2020

Convocatoria de la Licitación 385488 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y AMPLIACION DEL COMEDOR DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS (RESOLUCIÓN DNCP 1890/20)

Ítems del llamado MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y AMPLIACION DEL COMEDOR DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA con ID: 385488

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. RUC N° 80062328			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	Porcentaje	Precio total
1	Limpieza del terreno en zona de ampliacion cocina-comedor y su area de pisos y jardines incluye podas talas y destronques	Metros cuadrados	515	10.417	8.334	-2.083	-19,9962	4.292.010
2	Construccion de obrador provisional chapas galvanizadas y estructura madera piso alisado de cemento Dim 3x6 x h 2 40 y un retrete provisorio	Metros cuadrados	22	229.167	183.334	-45.833	-19,9998	4.033.348
3	Cartel de obra 3 00m x 1 80m lona vinilica Front Lightcon bastidor y soporte de metal con base de hormigon texto y emplazamiento a confirmar	Metros cuadrados	5,4	471.000	376.800	-94.200	-20,0000	2.034.720
4	Replanteo y marcacion incluye ampliacion comedor pisos y jardines del entorno inmediato del comedor	Metros cuadrados	515	5.150	4.120	-1.030	-20,0000	2.121.800
5	Recorte y demolicion de aleros canaletas y tirantes	Metro lineal	5	16.860	13.488	-3.372	-20,0000	67.440
6	Reparacion a nuevo de mamposteria revoque y techo aectados por la demolicion	Metros cuadrados	23	36.833	29.467	-7.366	-19,9984	677.741
7	Desmantelar pisos de los andenes donde existan escurrimientos del relleno a causa de las perdidas de agua verificar la integridad de las instalaciones y reparar si es necesario para luego rellenar y compactar con arena o escombros triturados	Metros cuadrados	60	9.833	7.867	-1.966	-19,9939	472.020
8	Desmantelar pisos y azulejos deteriorados del sector de SS HH publicos cerca dela cocina	Metros cuadrados	98	7.733	6.187	-1.546	-19,9922	606.326
9	Desmantelar pisos y azulejos deteriorados del sector SS HH publicos de oficinas	Metros cuadrados	52	7.733	6.187	-1.546	-19,9922	321.724
10	Desmantelar pisos y azulejos deteriorados del sector SS HH de las habitaciones alojamiento P A	Metros cuadrados	33	7.733	6.187	-1.546	-19,9922	204.171
11	Excav zanjas y pozos p dados de H ciclopeo y vigas de fund	Metros cúbicos	13,5	40.667	32.534	-8.133	-19,9990	439.209
12	Dados de H Ciclopeo incluye coronamiento con parrilla de H A	Metros cúbicos	10,3	570.000	456.000	-114.000	-20,0000	4.696.800
13	Vigas de fundacion de H A 15x40	Metro lineal	32,4	113.500	90.800	-22.700	-20,0000	2.941.920
14	Pilares de hormigon armado13x40	Metro lineal	18,24	111.167	88.934	-22.233	-19,9996	1.622.156
15	Vigas superiores de H A 12x33	Metro lineal	33	108.667	86.934	-21.733	-19,9996	2.868.822
16	Escalera de H A segun detalle	Unidad	16	253.333	202.667	-50.666	-19,9998	3.242.672
17	Losa ceramica viguetas pretensadas bovedilla ceramica capa de compresion de 5 cm y refuerzos s proyecto	Metros cuadrados	60	288.333	230.667	-57.666	-19,9998	13.840.020
18	Nivelacion de 0 15 2 hiladas ladrilos rojos prensados cara externa a la vista	Metro lineal	21	39.600	31.680	-7.920	-20,0000	665.280
19	Aislacion horiz revoque hidrof mas pintura acrilica impermeable con geotextil 3 caras	Metro lineal	21	29.533	23.627	-5.906	-19,9980	496.167
20	Parapetos-Cenefas de ladrillos comunes a revocar	Metros cuadrados	57	85.600	68.480	-17.120	-20,0000	3.903.360
21	Mampostería de elevac 0 15 ladr rojos prensados a la vista 1 cara	Metros cuadrados	140	91.280	73.024	-18.256	-20,0000	10.223.360
22	Mampara divis 0 10 yeso acartonado con perfileria de laton galvanizado h igual2 40	Metros cuadrados	140	227.056	181.645	-45.411	-19,9999	25.430.300
23	Envarillado bajo ventanas 2 var de 8mm	Metro lineal	3	34.609	27.688	-6.921	-19,9977	83.064
24	Envarillado superior 2 varillas de 8mm nivel dinteles	Metro lineal	8	38.898	31.119	-7.779	-19,9985	248.952
25	Revoque a 1 capa con hidrofugo interiores	Metros cuadrados	222	36.609	29.288	-7.321	-19,9978	6.501.936
26	Revoque cementicio sobre pilares y vigas exteriores	Metros cuadrados	33	33.978	27.183	-6.795	-19,9982	897.039
27	Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores - base de pintura texturada	Metros cuadrados	35	31.446	25.157	-6.289	-19,9994	880.495
28	Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores parapeto en lindero	Metros cuadrados	22,23	30.148	24.119	-6.029	-19,9980	536.165
29	Contrapiso Hormigon de cascotes 10cm incluye piso de ampliacion guaradobras vereditas y rampas	Metros cuadrados	146,23	57.053	45.643	-11.410	-19,9989	6.674.376
30	Contrapiso hidrofugo con pend en terraza mas Carpeta hidrofuga y pintura acrílica impermeable con velo geotextil de refuerzo	Metros cuadrados	60	65.717	52.574	-13.143	-19,9994	3.154.440
31	Piso de porcelanato pulido color beige incluye ampliacion de comedor y cambio total del piso dela cocina-comedor antigua	Metros cuadrados	69	135.513	108.411	-27.102	-19,9996	7.480.359
32	Piso de cemento alisado con acabado rodillado antideslizante se debe prever 50 ml de junta de dilatación segun diseno	Metros cuadrados	114	73.500	58.800	-14.700	-20,0000	6.703.200
33	Regularización superficie de escalera con alisado cementicio	Unidad	16	81.213	64.971	-16.242	-19,9993	1.039.536
34	Zocalo de porcelanato pulido color beige	Metro lineal	37	32.594	26.076	-6.518	-19,9975	964.812
35	Revest de azulejos blancos h igual 2 40m	Metros cuadrados	133	83.291	66.633	-16.658	-19,9998	8.862.189
36	Puerta de madera 0 80x2 10 reparacion y-o cambio de cerraduras y accesorios que esten deteriorados	Unidad	15	352.333	281.867	-70.466	-19,9998	4.228.005
37	Puerta placa vaiven de madera recuperada boxes de banos cerradura y accesorios nuevos Se tendra cuidado de sustituir parcial o totalmente los elementos de madera segun sea el caso seran repuestas las puertas a nuevo	Unidad	20	402.667	322.134	-80.533	-19,9999	6.442.680
38	Puerta de vidrio templ corred principal 1 40x2 22 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	2	2.265.000	1.812.000	-453.000	-20,0000	3.624.000
39	Pano Fijo de vidrio templ de 10mml 1 80x2 22	Unidad	2	2.214.667	1.771.734	-442.933	-20,0000	3.543.468
40	Ventana vidrio templ corrediza para cocina-comedor 1 80x1 20 conmecanismo de tiraje y cierre	Unidad	1	1.510.000	1.208.000	-302.000	-20,0000	1.208.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

TSGA MARÍA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Juan José Soler, Je
Departamento Asesoría Le
Dirección Nacional de Adu

41	Limpieza y reparación de caneria hasta el destino final de los efluentes sanitarios	Metro lineal	128	11.073	8.859	-2.214	-19,9946	1.133.952
42	Sistema de tratamiento de efluentes por trinchera filtrante ver planilla en especificaciones tecnicas	Metro lineal	24	338.867	271.094	-67.773	-19,9999	6.506.256
43	Correccion trazado del sist ventilacion de los seis banos-sector habitacional planta alta segun Detalle	Unidad	1	1.510.000	1.208.000	-302.000	-20,0000	1.208.000
44	Adaptacion y ampliacion de canerias de desagues de cada uno de los artefactos sanitarios nuevos diametros correspondientes a cada artef	Unidad	40	27.715	22.172	-5.543	-20,0000	886.880
45	Reparacionde canos rotos y destranque de los desagues cloacales y pluviales en toda su extension canaletas bajadas tuberias en general y registros	Unidad	1	4.725.333	3.780.267	-945.066	-20,0000	3.780.267
46	Agua corriente reparación total de las canerias y sustitucion parcial de elementos que estan deteriorados	Unidad	1	3.859.000	3.087.200	-771.800	-20,0000	3.087.200
47	Recuperacion de artefactos sanitarios y colocacion de algunos artefactos ver especificaciones tecnicas en el pbc	Unidad	1	31.046.667	13.971.001	-17.075.666	-55,0000	13.971.001
48	Instalacion electrica 48 placas led de 24W 10 apliques led de exteriores y 50 tomas 20TM x 10A	Unidad	150	170.888	136.711	-34.177	-19,9996	20.506.650
49	Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	6	507.329	405.864	-101.465	-19,9998	2.435.184
50	Ducha electrica de alta gama tipo doble chorro 5400 W cableado de 4mm y puesta a tierra sector habitacional	Unidad	6	483.352	386.682	-96.670	-19,9999	2.320.092
51	Ducha electrica normal 5000 W cableado de 4mm y puesta a tierra sector habitacional	Unidad	6	473.352	378.682	-94.670	-19,9999	2.272.092
52	Sustitucion de artefactos de iluminacion exterior postes de alumbrado ver especificaciones tecnicas en el pbc	Unidad	60	228.133	182.507	-45.626	-19,9997	10.950.420
53	Campana extractora de humos y olores de la cocina carcaza piramidal en acero inoxidable de 90cm de ancho x 60cm de profundidad con 3 velocid y capac de extraccion de 400 m3-h	Unidad	1	2.483.333	1.986.667	-496.666	-20,0000	1.986.667
54	Tablero general para 20 TM colocado e instalado	Unidad	3	1.140.667	912.534	-228.133	-20,0000	2.737.602
55	Equilibrio de cargas redistrib circuitos ajustes y sustitucion llaves TM s demanda de la potencia instalada	Unidad	1	4.523.333	3.618.667	-904.666	-20,0000	3.618.667
56	Provision colocacion y puesta en funcionamiento de todos los elementos de prevencion y combate de incendios segun planos de PCI	Unidad	1	5.565.333	4.452.267	-1.113.066	-20,0000	4.452.267
57	Barandas y pasamanos de escalera canos de 30x40x1 5mm	Metros cuadrados	8	330.533	264.427	-66.106	-19,9998	2.115.416
58	Pergolado en canos rectang de hierro 50x100x2mm son 24 piezas de 3m de largo cerrar los extremos con cortes de chapa n 18	Metro lineal	72	72.133	57.707	-14.426	-19,9992	4.154.904
59	Pinturas de paredes al latex interior-exterior	Metros cuadrados	1.120	28.520	22.816	-5.704	-20,0000	25.553.920
60	Pintura texturada de las cenefas	Metros cuadrados	12	55.053	44.043	-11.010	-19,9989	528.516
61	Pintura de aberturas de madera previo sellado masillado y finamente lijado en caso de detalles de deterioro grietas y fisuras se incluyen los marcos y las hojas	Metros cuadrados	138	40.940	32.752	-8.188	-20,0000	4.519.776
62	Pintura de aberturas metalicas pergolado y barandas	Metros cuadrados	65	34.897	27.918	-6.979	-19,9989	1.814.670
63	Regulariacion y compactacion de patio de maniobras de camiones enripiado total de 7 centimetros volumen igual 504 m3	Metros cuadrados	7.000	26.167	15.177	-10.990	-41,9995	106.239.000
64	Construccion de parrilla con chimenea segun detalle la parrilla debe ser completamente enlosada	Unidad	1	7.816.667	4.533.667	-3.283.000	-42,0000	4.533.667
65	Reposicion de plantas de jardin y pasto 4 plantas de Cica de 1m de altura florales y tapizantes varios cubriendo como minimo 40 m2	Metros cuadrados	200	83.300	66.640	-16.660	-20,0000	13.328.000
66	Limpieza final de obras	Unidad	1	5.424.082	3.145.968	-2.278.114	-42,0000	3.145.968
							Precios Totales	**396.061.116**

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

TSGA MARÍA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Concurso de Ofertas N° 08/2020

Convocatoria de la Licitación 385488 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y AMPLIACION DEL COMEDOR DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítems del llamado MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y AMPLIACION DEL COMEDOR DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA con ID: 385488

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza del terreno en zona de ampliacion cocina-comedor y su area de pisos y jardines incluye podas talas y destronques	Metros cuadrados	515	8.334	4.292.010
2	Construccion de obrador provisional chapas galvanizadas y estructura madera piso alisado de cemento Dim 3x6 x h 2 40 y un retrete provisorio	Metros cuadrados	22	183.334	4.033.348
3	Cartel de obra 3 00m x 1 80m lona vinilica Front Lightcon bastidor y soporte de metal con base de hormigon texto y emplazamiento a confirmar	Metros cuadrados	5,4	376.800	2.034.720
4	Replanteo y marcacion incluye ampliacion comedor pisos y jardines del entorno inmediato del comedor	Metros cuadrados	515	4.120	2.121.800
5	Recorte y demolicion de aleros canaletas y tirantes	Metro lineal	5	13.488	67.440
6	Reparacion a nuevo de mamposteria revoque y techo aectados por la demolicion	Metros cuadrados	23	29.467	677.741
7	Desmantelar pisos de los andenes donde existan escurrimientos del relleno a causa de las perdidas de agua verificar la integridad de las instalaciones y reparar si es necesario para luego rellenar y compactar con arena o escombros triturados	Metros cuadrados	60	7.867	472.020
8	Desmantelar pisos y azulejos deteriorados del sector de SS HH publicos cerca dela cocina	Metros cuadrados	98	6.187	606.326
9	Desmantelar pisos y azulejos deteriorados del sector SS HH publicos de oficinas	Metros cuadrados	52	6.187	321.724
10	Desmantelar pisos y azulejos deteriorados del sector SS HH de las habitaciones alojamiento P A	Metros cuadrados	33	6.187	204.171
11	Excav zanjas y pozos p dados de H ciclopeo y vigas de fund	Metros cúbicos	13,5	32.534	439.209
12	Dados de H Ciclopeo incluye coronamiento con parrilla de H A	Metros cúbicos	10,3	456.000	4.696.800
13	Vigas de fundacion de H A 15x40	Metro lineal	32,4	90.800	2.941.920
14	Pilares de hormigon armado13x40	Metro lineal	18,24	88.934	1.622.156
15	Vigas superiores de H A 12x33	Metro lineal	33	86.934	2.868.822
16	Escalera de H A segun detalle	Unidad	16	202.667	3.242.672
17	Losa ceramica viguetas pretensadas bovedilla ceramica capa de compresion de 5 cm y refuerzos s proyecto	Metros cuadrados	60	230.667	13.840.020
18	Nivelacion de 0 15 2 hiladas ladrilos rojos prensados cara externa a la vista	Metro lineal	21	31.680	665.280
19	Aislacion horiz revoque hidrof mas pintura acrilica impermeable con geotextil 3 caras	Metro lineal	21	23.627	496.167
20	Parapetos-Cenefas de ladrillos comunes a revocar	Metros cuadrados	57	68.480	3.903.360
21	Mampostería de elevac 0 15 ladr rojos prensados a la vista 1 cara	Metros cuadrados	140	73.024	10.223.360
22	Mampara divis 0 10 yeso acartonado con perfileria de laton galvanizado h igual2 40	Metros cuadrados	140	181.645	25.430.300
23	Envarillado bajo ventanas 2 var de 8mm	Metro lineal	3	27.688	83.064
24	Envarillado superior 2 varillas de 8mm nivel dinteles	Metro lineal	8	31.119	248.952
25	Revoque a 1 capa con hidrofugo interiores	Metros cuadrados	222	29.288	6.501.936
26	Revoque cementicio sobre pilares y vigas exteriores	Metros cuadrados	33	27.183	897.039
27	Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores - base de pintura texturada	Metros cuadrados	35	25.157	880.495
28	Revoque a 1 capa con hidrofugo exteriores parapeto en lindero	Metros cuadrados	22,23	24.119	536.165
29	Contrapiso Hormigon de cascotes 10cm incluye piso de ampliacion guaradobras vereditas y rampas	Metros cuadrados	146,23	45.643	6.674.376

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

TSGA MARÍA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Juan José Soler
Departamento Asesoría
Dirección Nacional de A

30	Contrapiso hidrofugo con pend en terraza mas Carpeta hidrofuga y pintura acrílica impermeable con velo geotextil de refuerzo	Metros cuadrados	60	52.574	3.154.440
31	Piso de porcelanato pulido color beige incluye ampliacion de comedor y cambio total del piso dela cocina-comedor antigua	Metros cuadrados	69	108.411	7.480.359
32	Piso de cemento alisado con acabado rodillado antideslizante se debe prever 50 ml de junta de dilatación segun diseno	Metros cuadrados	114	58.800	6.703.200
33	Regularización superficie de escalera con alisado cementicio	Unidad	16	64.971	1.039.536
34	Zocalo de porcelanato pulido color beige	Metro lineal	37	26.076	964.812
35	Revest de azulejos blancos h igual 2 40m	Metros cuadrados	133	66.633	8.862.189
36	Puerta de madera 0 80x2 10 reparacion y-o cambio de cerraduras y accesorios que esten deteriorados	Unidad	15	281.867	4.228.005
37	Puerta placa vaiven de madera recuperada boxes de banos cerradura y accesorios nuevos Se tendra cuidado de sustituír parcial o totalmente los elementos de madera segun sea el caso seran repuestas las puertas a nuevo	Unidad	20	322.134	6.442.680
38	Puerta de vidrio templ corred principal 1 40x2 22 con mecanismo de tiraje y cierre	Unidad	2	1.812.000	3.624.000
39	Pano Fijo de vidrio templ de 10mml 1 80x2 22	Unidad	2	1.771.734	3.543.468
40	Ventana vidrio templ corrediza para cocina-comedor 1 80x1 20 conmecanismo de tiraje y cierre	Unidad	1	1.208.000	1.208.000
41	Limpieza y reparación de caneria hasta el destino final de los efluentes sanitarios	Metro lineal	128	8.859	1.133.952
42	Sistema de tratamiento de efluentes por trinchera filtrante ver planilla en especificaciones tecnicas	Metro lineal	24	271.094	6.506.256
43	Correccion trazado del sist ventilacion de los seis banos-sector habitacional planta alta segun Detalle	Unidad	1	1.208.000	1.208.000
44	Adaptacion y ampliacion de canerias de desagues de cada uno de los artefactos sanitarios nuevos diametros correspondientes a cada artef	Unidad	40	22.172	886.880
45	Reparacionde canos rotos y destranque de los desagues cloacales y pluviales en toda su extension canaletas bajadas tuberias en general y registros	Unidad	1	3.780.267	3.780.267
46	Agua corriente reparación total de las canerias y sustitucion parcial de elementos que estan deteriorados	Unidad	1	3.087.200	3.087.200
47	Recuperacion de artefactos sanitarios y colocacion de algunos artefactos ver especificaciones tecnicas en el pbc	Unidad	1	13.971.001	13.971.001
48	Instalacion electrica 48 placas led de 24W 10 apliques led de exteriores y 50 tomas 20TM x 10A	Unidad	150	136.711	20.506.650
49	Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	6	405.864	2.435.184
50	Ducha electrica de alta gama tipo doble chorro 5400 W cableado de 4mm y puesta a tierra sector habitacional	Unidad	6	386.682	2.320.092
51	Ducha electrica normal 5000 W cableado de 4mm y puesta a tierra sector habitacional	Unidad	6	378.682	2.272.092
52	Sustitucion de artefactos de iluminacion exterior postes de alumbrado ver especificaciones tecnicas en el pbc	Unidad	60	182.507	10.950.420
53	Campana extractora de humos y olores de la cocina carcaza piramidal en acero inoxidable de 90cm de ancho x 60cm de profundidad con 3 velocid y capac de extraccion de 400 m3-h	Unidad	1	1.986.667	1.986.667
54	Tablero general para 20 TM colocado e instalado	Unidad	3	912.534	2.737.602
55	Equilibrio de cargas redistrib circuitos ajustes y sustitucion llaves TM s demanda de la potencia instalada	Unidad	1	3.618.667	3.618.667
56	Provision colocacion y puesta en funcionamiento de todos los elementos de prevencion y combate de incendios segun planos de PCI	Unidad	1	4.452.267	4.452.267
57	Barandas y pasamanos de escalera canos de 30x40x1 5mm	Metros cuadrados	8	264.427	2.115.416
58	Pergolado en canos rectang de hierro 50x100x2mm son 24 piezas de 3m de largo cerrar los extremos con cortes de chapa n 18	Metro lineal	72	57.707	4.154.904
59	Pinturas de paredes al latex interior-exterior	Metros cuadrados	1.120	22.816	25.553.920
60	Pintura texturada de las cenefas	Metros cuadrados	12	44.043	528.516
61	Pintura de aberturas de madera previo sellado masillado y finamente lijado en caso de detalles de deterioro grietas y fisuras se incluyen los marcos y las hojas	Metros cuadrados	138	32.752	4.519.776
62	Pintura de aberturas metalicas pergolado y barandas	Metros cuadrados	65	27.918	1.814.670

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

TSGA MARÍA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asuntos Legales
Dirección Nacional de Aduanas

63	Regulariacion y compactacion de patio de maniobras de camiones enripiado total de 7 centimetros volumen igual 504 m3	Metros cuadrados	7.000	15.177	106.239.000
64	Construccion de parrilla con chimenea segun detalle la parrilla debe ser completamente enlosada	Unidad	1	4.533.667	4.533.667
65	Reposicion de plantas de jardin y pasto 4 plantas de Cica de 1m de altura florales y tapizantes varios cubriendo como minimo 40 m2	Metros cuadrados	200	66.640	13.328.000
66	Limpieza final de obras	Unidad	1	3.145.968	3.145.968
				Precios Totales	**396.061.116**

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administracion y Finanzas

TSGA MARÍA LOURDES AYALA
Administradora
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas