Gobernacion del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Contratacion Directa N° 003/2017
ID Llamado: 328.953
Bien/Servicio: "TRABAJO DE COMPLEMENTO DE TERMINACION - POLIDEPORTIVO DEPARTAMENTAL"

ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

					HERGAL ARQUITECTURA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA incluído)
1	72131601-005	Mamposteria de Nivelación de 0,30 ladrillo comun en el perimetro de la cancha polideportiva	Metros cuadrados	68,03	148.000	10.068.440
2	72131601-008	Relleno y compactación de suelo con tierra floja	Metros cúbicos	151,63	70.000	10.614.100
3	72131601-002	Replanteo de obra	Metros cuadrados	166	45.000	7.470.000
4	72131601-002	Excavación y carga de cimiento de H° de cascote en el perimetro de la cancha de 0,40 m x 0,50 m	Metros cúbicos	31	340.000	10.540.000
5	72131601-009	Contrapiso de H° de ripio h: 7 cm (incluye cordones de ladrillo), ampliación caminero	Metros cuadrados	190	35.000	6.650.000
6	72131601-009	Piso alizado de concreto	Metros cuadrados	166	35.000	5.810.000
7	72131601-007	Techo con tejas y tejuelones	Metros cuadrados	53	260.000	13.780.000
8	72131601-012	Pinturas de techo y muros en general	Metros cuadrados	361	18.000	6.498.000
9	72131601-003	Encadenado inferior de 15 x 27 p/ muros de cerramiento	Metro lineal	43	118.000	5.074.000
10	72131601-005	Mamposteria de elevación con ladrillo común de 0,15 m (1:2:10)	Metros cuadrados	117	79.000	9.243.000
11	72131601-006	Aislación hidrofuga horizontal y vertical en muro a 3 caras con	Metros cuadrados	12	58.000	696.000
12	72131601-010	Envarillado de muros con varillas, 4 Ø 8. dos hiladas de 2 varillas	Metro lineal	43	33.000	1.419.000
13	72131601-009	Piso de cerámica nacional	Metros cuadrados	25	84.000	2.100.000
14	72131601-008	Revoque de paredes con hidrofugos	Metros cuadrados	274	36.000	9.864.000
15	72131601-005	Azulejo hasta la altura de 1,80 m	Metros cuadrados	38	76.000	2.888.000
16	72131601-010	Puerta placa p/deposito especial	Unidad	1	1.080.000	1.080.000
17	72131601-010	Puerta placas tipo muebles	Metros cuadrados	7	680.000	4.760.000
18	72131601-010	Ventana tipo balancin 1,50 x0,60	Unidad	4	680.000	2.720.000
19	72131601-001	Instalación de tableros seccionales de acuerdo a normas de la ANDE	Unidad	1	600.000	600.000
20	72131601-011	Cañeria desague cloacal 100 mm y, rejistros y conexión a Cloaca	Metro lineal	200	39.000	7.800.000
21	72131601-013	Limpieza general de pradio - podas de arboles , extración de raices y Demoliciones varias	Unidad Medida Global	1	7.700.000	7.700.000
22	72131601-006	Canaletas y bajadas	Metro lineal	18	68.000	1.224.000
23	72131601-011	Cegado de rejistros y reparaciones	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000
24	72131601-011	Cañeria horizontal para desague pluvial	Metro lineal	60	42.000	2.520.000
25	72131601-001	Conexión de Transformador a las instalaciones del Polideportivo, incluye gestión ante la ANDE, entrega y puesta en funcionamiento para el usufructo en el complejo deportivo.	Unidad Medida Global	1	15.000.000	15.000.000
26	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad Internacional	1	1.200.000	1.200.000
Precio Total						149.518.540

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán.

Lic. Andrés Marín Aguiar

Andrés Marín Aguiar

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.