GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL - DR. HUGO FLEITAS - 2018/23

			CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO			IR CONSTRUCCIONES S.A.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cartel de obra (1,50 x 1,20) chapa negra N° 24, parante de caño negro tratado con esmalte sintético	Unidad	1	1.350.000,00	1.350.000,00	Unidad	1	1.425.000,00	1.425.000,00
2	Área Archivo: Demolición de revoque	Unidad Medida Global	1	450.000,00	450.000,00	Unidad Medida Global	1	475.000,00	475.000,00
3	Revoque de pared con hidrófugo	Metros cuadrados	37,1	34.000,00	1.261.400,00	Metros cuadrados	37,1	37.050,00	1.374.555,00
4	Pintura: de paredes al látex	Metros cuadrados	230,3	19.000,00	4.375.700,00	Metros cuadrados	230,3	20.900,00	4.813.270,00
5	Pintura de puertas con pintura sintética	Metros cuadrados	10,71	33.000,00	353.430,00	Metros cuadrados	10,71	36.100,00	386.631,00
6	Pintura de techo con pintura sintética	Metros cuadrados	87,41	33.000,00	2.884.530,00	Metros cuadrados	87,41	36.100,00	3.155.501,00
7	Intalación electrica nueva: incluye: 7 artefactos de 3x40, 2 VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica, 3 tomas corrientes, 1 TCV y 1 TC L y T(tablero p/ 12 llaves).(Alimentación más artefactos).	Unidad	1	4.000.000,00	4.000.000,00	Unidad	1	4.750.000,00	4.750.000,00
8	Piso vinilico: lámina homogénea de PVC, antideslizante, de 2 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial a base de poliuretano, color a elegir; clase 34 para uso comercial.	Metros cuadrados	83,25	95.000,00	7.908.750,00	Metros cuadrados	83,25	104.500,00	8.699.625,00
9	Baño (archivo): Demolición de piso, revoque y azulejos.	Unidad Medida Global	1	1.000.000,00	1.000.000,00	Unidad Medida Global	1	950.000,00	950.000,00

Gobernación del Departamento Cordillera - Dpto. Operativo de Contrataciones

Miguel Ruiz Díaz
Encargado UOC.

10	Revoques: de cielorraso con hidrófugo	Metros cuadrados	9,1	40.000,00	364.000,00	Metros cuadrados	9,1	39.900,00	363.090,00
11	Revoque de paredes con hidrófugo	Metros cuadrados	48,85	35.000,00	1.709.750,00	Metros cuadrados	48,85	37.000,00	1.807.450,00
12	Contrapiso de Hº de cascote de 10cm de espesor	Metros cuadrados	8,9	45.000,00	400.500,00	Metros cuadrados	8,9	46.550,00	414.295,00
13	Piso de cerámica esmaltada. PI5	Metros cuadrados	8,9	80.000,00	712.000,00	Metros cuadrados	8,9	85.500,00	760.950,00
14	Pintura : de pared al látex	Metros cuadrados	16,3	19.000,00	309.700,00	Metros cuadrados	16,3	20.900,00	340.670,00
15	Pintura de puertas con pintura sintética	Metros cuadrados	7,4	33.000,00	244.200,00	Metros cuadrados	7,4	36.100,00	267.140,00
16	Instalación eléctrica nueva: 2 artefactos de 1x40, 1 boca luz y cableado completo	Unidad	1	450.000,00	450.000,00	Unidad	1	475.000,00	475.000,00
17	Instalación Sanitaria: Instalación de agua corriente en baño con dos (2) inodoros, dos (2) lavatorios con pedestal.	Unidad Medida Global	1	1.000.000,00	1.000.000,00	Unidad Medida Global	1	950.000,00	950.000,00
18	Desague cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros, do (2) lavatorios, con registros (0,60 x 0,60 m.) con tapa de H°A°.	Unidad Medida Global	1	4.000.000,00	4.000.000,00	Unidad Medida Global	1	3.800.000,00	3.800.000,00
19	Espejo con marco de aluminio(1,00m de alto x 2,00m de ancho)	Metros cuadrados	2	170.000,00	340.000,00	Metros cuadrados	2	161.500,00	323.000,00
20	Aberturas: Puerta para boxes, hoja de 0,65m x 1,70m enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	600.000,00	1.200.000,00	Unidad	2	665.000,00	1.330.000,00
21	Puerta tablero de madera p/ acceso de 0,70m x 2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.200.000,00	1.200.000,00	Unidad	1	1.140.000,00	1.140.000,00
22	Ventana de 0,40m x 1,20m tipo blindex	Unidad	1	450.000,00	450.000,00	Unidad	1	427.500,00	427.500,00

Miguel Ruiz Diaz
Encargado VOC.

23	Reja de hierro para calabozo (0,80m x 1,80m) con dos manos de pintura de anti oxido y dos manos de pintura sintética	Unidad	1	700.000,00	700.000,00	Unidad	1	665.000,00	665.000,00
24	Baranda metálica de 1,00m de altura (sujetos en la huella y contra huella) con dos manos de pintura de anti oxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	7,2	160.000,00	1.152.000,00	Metro lineal	7,2	152.000,00	1.094.400,00
25	Baños Sexados (reparaciones)Damas: Instalación eléctrica: ncluye: cableado completo y dos artefactos	Unidad Medida Global	1	450.000,00	450.000,00	Unidad Medida Global	1	475.000,00	475.000,00
26	Reparación de llave de paso, cambio de sisterna y canilla de lava manos	Unidad Medida Global	1	450.000,00	450.000,00	Unidad Medida Global	1	475.000,00	475.000,00
27	Azulejo (igual al existente)	Metros cuadrados	1,8	70.000,00	126.000,00	Metros cuadrados	1,8	76.000,00	136.800,00
28	Pintura de cielorraso al látex	Metros cuadrados	6	19.000,00	114.000,00	Metros cuadrados	6	20.900,00	125.400,00
29	Varones: Instalación eléctrica: ncluye: cableado completo y dos artefactos	Unidad Medida Global	1	450.000,00	450.000,00	Unidad Medida Global	1	475.000,00	475.000,00
30	Cambio de Cisterna (provisión y colocación)	Unidad	1	100.000,00	100.000,00	Unidad	1	95.000,00	95.000,00
31	Pintura de cielorraso al látex	Metros cuadrados	8	19.000,00	152.000,00	Metros cuadrados	8	20.900,00	167.200,00
32	Planta segundo piso: Desmonte de techo	Metros cuadrados	260,75	17.000,00	4.432.750,00	Metros cuadrados	260,75	19.960,00	5.204.570,00
33	Techo nuevo de tejas y tejuelomes con tirentes de madera(ybyra pyta estacionado) c/ listón intermedio y de boca	Metros cuadrados	260,75	310.000,00	80.832.500,00	Metros cuadrados	260,75	332.500,00	86.699.375,00
34	Provisión y colocación de viga limatesa de madera (Yvyra pyta-estacionado)	Unidad	1	1.500.000,00	1.500.000,00	Unidad	1	1.425.000,00	1.425.000,00

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA Unidad Operativa de Contrataciones

Miguel Ruiz Díaz
Encargado UOC

35	Pintura de techo con pintura sintética(previo tratamiento de tirantes con anti termitas)	Metros cuadrados	210,05	33.000,00	6.931.650,00	Metros cuadrados	210,05	36.100,00	7.582.805,00
36	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	539	19.000,00	10.241.000,00	Metros cuadrados	539	20.900,00	11.265.100,00
37	Pintura de techo (losa) al látex	Metros cuadrados	34	19.000,00	646.000,00	Metros cuadrados	34	20.900,00	710.600,00
38	Pintura de puertas con pintura sintética	Metros cuadrados	34,15	33.000,00	1.126.950,00	Metros cuadrados	34,15	36.100,00	1.232.815,00
39	Carpeta de regularización	Metros cuadrados	200,1	40.000,00	8.004.000,00	Metros cuadrados	200,1	42.750,00	8.554.275,00
40	Piso vinilico: lámina homogénea de PVC, antideslizante, de 2 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial a base de poliuretano, color a elegir; clase 34 para uso comercial.	Metros cuadrados	200,1	95.000,00	19.009.500,00	Metros cuadrados	200,1	104.500,00	20.910.450,00
41	Baranda metálica de 1,00m de altura ,con dos manos de pintura de anti oxido y dos manos de pintura sintética	Metro lineal	5	160.000,00	800.000,00	Metro lineal	5	152.000,00	760.000,00
42	SS.HH. De 4,00m2: Demolición de azulejos, pisos y revoques	Unidad Medida Global	1	1.500.000,00	1.500.000,00	Unidad Medida Global	1	1.425.000,00	1.425.000,00
43	Contrapiso de H° de cascotes de 10cm de espesor	Metros cuadrados	4	50.000,00	200.000,00	Metros cuadrados	4	46.550,00	186.200,00
44	Piso de cerámica esmaltada. PI5	Metros cuadrados	4	80.000,00	320.000,00	Metros cuadrados	4	85.500,00	342.000,00
45	Revoque con hidrófugo	Metros cuadrados	20	35.000,00	700.000,00	Metros cuadrados	20	37.050,00	741.000,00
46	Azulejo de 0,15m x 0,15m	Metros cuadrados	16,8	75.000,00	1.260.000,00	Metros cuadrados	16,8	76.000,00	1.276.800,00
47	Instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	1	600.000,00	600.000,00	Unidad Medida Global	1	570.000,00	570.000,00
48	Instalación de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	700.000,00	700.000,00	Unidad Medida Global	1	665.000,00	665.000,00
49	Retiro, limpieza y reposición de artefactos (inodoro y lava manos)	Unidad Medida Global	1	300.000,00	300.000,00	Unidad Medida Global	1	285.000,00	285.000,00
50	SS.HH. De 2,00m2: Demolición de azulejos, pisos y revoques	Unidad Medida Global	1	1.500.000,00	1.500.000,00	Unidad Medida Global	1	1.425.000,00	1.425.000,00

Miguel Ruiz Díaz
Encargado UOC.

51	Contrapiso de H° de cascotes de 10cm de espesor	Metros cuadrados	2	50.000,00	100.000,00	Metros cuadrados	2	46.550,00	93.100,00
52	Piso de cerámica esmaltada. PI5	Metros cuadrados	2	80.000,00	160.000,00	Metros cuadrados	2	85.500,00	171.000,00
53	Revoque con hidrófugo	Metros cuadrados	13,3	35.000,00	465.500,00	Metros cuadrados	13,3	37.050,00	492.765,00
54	Azulejo de 15x15	Metros cuadrados	10,4	75.000,00	780.000,00	Metros cuadrados	10,4	76.000,00	790.400,00
55	Instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	1	600.000,00	600.000,00	Unidad Medida Global	1	570.000,00	570.000,00
56	Instalación de desague cloacal	Unidad Medida Global	1	700.000,00	700.000,00	Unidad Medida Global	1	665.000,00	665.000,00
57	Retiro, limpieza y reposición de artefactos (inodoro y lava manos)	Unidad Medida Global	1	300.000,00	300.000,00	Unidad Medida Global	1	285.000,00	285.000,00
58	kitchenette: Demolición de azulejos, ventana tipo balancín y revoques	Unidad Medida Global	1	1.000.000,00	1.000.000,00	Unidad Medida Global	1	950.000,00	950.000,00
59	Contrapiso de H° de cascotes de 10cm de espesor	Metros cuadrados	5,3	40.000,00	212.000,00	Metros cuadrados	5,3	46.550,00	246.715,00
60	Revoque con hidrófugo	Metros cuadrados	22,45	35.000,00	785.750,00	Metros cuadrados	22,45	37.040,00	831.548,00
61	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	22,45	19.000,00	426.550,00	Metros cuadrados	22,45	20.900,00	469.205,00
62	Mesa de granito (empotrado en la pared)	Metros cuadrados	1,41	1.250.000,00	1.762.500,00	Metros cuadrados	1,41	1.187.500,00	1.674.375,00
63	Ventana tipo blindex de 1,20m x 1,20m	Unidad	1	650.000,00	650.000,00	Unidad	1	617.500,00	617.500,00
64	Piso vinilico: lámina homogénea de PVC, antideslizante, de 2 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial a base de poliuretano, color a elegir; clase 34 para uso comercial.	Metros cuadrados	200,1	95.000,00	19.009.500,00	Metros cuadrados	200,1	104.500,00	20.910.450,00
65	Instalación eléctrica completa (puesta en funcionamieto): Provisión y colocación de tomas corrientes de embutir con toma a tierra	Unidad	51	90.000,00	4.590.000,00	Unidad	51	95.000,00	4.845.000,00

Miguel Ruiz Diaz
Encargado UOC.

66	Provisión y colocación de equipo de fluorescente doble de 2x40	Unidad	20	170.000,00	3.400.000,00	Unidad	20	190.000,00	3.800.000,00
67	Provisión y colocación de equipo de fluorescente doble de 3x40	Unidad	3	210.000,00	630.000,00	Unidad	3	237.500,00	712.500,00
68	Provisión y colocación de llaves de un punto de embutir	Unidad	13	65.000,00	845.000,00	Unidad	13	71.250,00	926.250,00
69	Provisión y colocación de llaves bi polar de embutir	Unidad	6	80.000,00	480.000,00	Unidad	6	90.250,00	541.500,00
70	Provisión y colocación de cables de 4mm2 multifilar(cobre)	Metro lineal	400	4.500,00	1.800.000,00	Metro lineal	400	4.750,00	1.900.000,00
71	Provisión y colocación de cables de 2mm2 multifilar(cobre)	Metro lineal	300	2.500,00	750.000,00	Metro lineal	300	2.850,00	855.000,00
72	Provisión y colocación de cables de 16mm2 multifilar(cobre)	Metro lineal	100	16.000,00	1.600.000,00	Metro lineal	100	17.100,00	1.710.000,00
73	Provisión y colocación de cables de 4mm2 multifilar verde - amarillo	Metro lineal	100	5.500,00	550.000,00	Metro lineal	100	5.700,00	570.000,00
74	Provisión y colocación de cables de 2mm2 multifilar verde - amarillo	Metro lineal	100	5.500,00	550.000,00	Metro lineal	100	5.700,00	570.000,00
75	Provisión y colocación de cables de 2x2mm2 plasti plomo	Metro lineal	100	6.000,00	600.000,00	Metro lineal	100	6.650,00	665.000,00
76	Provisión y colocación de llave unipolar térmica de 20 Amp.	Unidad	6	60.000,00	360.000,00	Unidad	6	57.000,00	342.000,00
77	Provisión y colocación de llave unipolar térmica de 16 Amp.	Unidad	6	60.000,00	360.000,00	Unidad	6	57.000,00	342.000,00
78	Provisión y colocación de llave trifasica térmica de 80 Amp.	Unidad	2	1.300.000,00	2.600.000,00	Unidad	2	1.425.000,00	2.850.000,00
79	Provisión y colocación de ventiladores de techo, motor pesado de 7 velocidades	Unidad	8	520.000,00	4.160.000,00	Unidad	8	570.000,00	4.560.000,00

Miguel Ruiz Diaz
Encargado UOC.

80	Provisión y colocación de caños corrugados de 1"	Metro lineal	50	16.000,00	800.000,00	Metro lineal	50	19.000,00	950.000,00
81	Provisión y colocación de caños corrugados de 3/4"	Metro lineal	100	15.000,00	1.500.000,00	Metro lineal	100	19.000,00	1.900.000,00
82	Provisión y colocación de cajas de conexión	Unidad	20	13.000,00	260.000,00	Unidad	20	17.100,00	342.000,00
83	Provisión y colocación de cajas de llave	Unidad	30	13.000,00	390.000,00	Unidad	30	17.100,00	513.000,00
84	Provisión y colocación de caja metálica p/ 25TM	Unidad	1	600.000,00	600.000,00	Unidad	1	760.000,00	760.000,00
85	Provisión y colocación de sircuito independiente de A.A monofásico	Unidad Medida Global	1	1.700.000,00	1.700.000,00	Unidad Medida Global	1	1.995.000,00	1.995.000,00
86	Aislación de losa con piso de tejuelita prensada	Metros cuadrados	35	120.000,00	4.200.000,00	Metros cuadrados	35	142.500,00	4.987.500,00
87	Oficina - Secretaría de la Mujer:Techo:Desmonte de techo sin recuperación	Unidad Medida Global	1	2.100.000,00	2.100.000,00	Unidad Medida Global	1	2.375.000,00	2.375.000,00
88	Techo de chapa doblada trapezoidales acanaladas dobles con aislante térmico de nucleo de poliuretano de 30mm con estructura de chapa plegada y perfiles; diseño de estructuras según normas del INTN Nº 196; vigas principales de chapa plegada - correas de chapa plegada en C; chapas de acero galvanizado	Metros cuadrados	46,2	290.000,00	13.398.000,00	Metros cuadrados	46,2	304.000,00	14.044.800,00
89	Dintel de Hº prefabricado	Metro lineal	2,7	50.000,00	135.000,00	Metro lineal	2,7	47.500,00	128.250,00
90	Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	37,8	80.000,00	3.024.000,00	Metros cuadrados	37,8	85.500,00	3.231.900,00
91	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	16,03	100.000,00	1.603.000,00	Metros cuadrados	16,03	99.700,00	1.598.191,00
92	Revoque de pared con hidrófugo	Metros cuadrados	33,5	35.000,00	1.172.500,00	Metros cuadrados	33,5	37.050,00	1.241.175,00
93	Pintura: De cielorraso al látex con enduido	Metros cuadrados	59	31.000,00	1.829.000,00	Metros cuadrados	59	37.050,00	2.185.950,00
94	Pintura De pared al latex (interior-exterior)	Metros cuadrados	218	19.000,00	4.142.000,00	Metros cuadrados	218	20.900,00	4.556.200,00

Miguel Ruiz Diaz.
Encargado UOC.

95	Pintura De puertas con pintura sintética	Metros cuadrados	16,6	33.000,00	547.800,00	Metros cuadrados	16,6	36.100,00	599.260,00
96	Canaleta y caño de bajada chapa n°26- desarrollo 33cms (con pintura sintética)	Metro lineal	18	80.000,00	1.440.000,00	Metro lineal	18	85.500,00	1.539.000,00
97	Piso tipo porcelanato 0,60m x 0,60m	Metros cuadrados	55,51	142.000,00	7.882.420,00	Metros cuadrados	55,51	152.000,00	8.437.520,00
98	Instalación eléctrica(oficinas)	Unidad Medida Global	1	3.600.000,00	3.600.000,00	Unidad Medida Global	1	3.800.000,00	3.800.000,00
99	Baños : Desmonte de artefactos sanitarios, limpieza de los mismos y reposición	Unidad Medida Global	1	300.000,00	300.000,00	Unidad Medida Global	1	285.000,00	285.000,00
100	Desmonte de pisos, azulejos y contrapisos	Unidad Medida Global	1	800.000,00	800.000,00	Unidad Medida Global	1	950.000,00	950.000,00
101	Contrapiso de Hº de cascote de 10cm de espesor	Metros cuadrados	4,26	40.000,00	170.400,00	Metros cuadrados	4,26	46.550,00	198.303,00
102	Carpeta de regularización	Metros cuadrados	4,26	40.000,00	170.400,00	Metros cuadrados	4,26	42.750,00	182.115,00
103	Piso de cerámica esmaltada	Metros cuadrados	4,26	65.000,00	276.900,00	Metros cuadrados	4,26	71.250,00	303.525,00
104	Azulejo de 0,15m x 0,15m	Metros cuadrados	22,4	75.000,00	1.680.000,00	Metros cuadrados	22,4	76.000,00	1.702.400,00
105	Instalación de desague cloacal e hidraulica	Unidad Medida Global	1	1.200.000,00	1.200.000,00	Unidad Medida Global	1	1.425.000,00	1.425.000,00
106	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	500.000,00	500.000,00	Unidad Medida Global	1	475.000,00	475.000,00
107	Comedor(área guardia de seguridad) Desmonte de pisos, contrapisos y (revoques con humedad)	Unidad Medida Global	1	1.200.000,00	1.200.000,00	Unidad Medida Global	1	1.425.000,00	1.425.000,00
108	Revoque de pared y techo(losa) con hidrófugo	Metros cuadrados	77	35.000,00	2.695.000,00	Metros cuadrados	77	37.050,00	2.852.850,00
109	Contrapiso de Hº de cascote de 10cm de espesor	Metros cuadrados	21,95	45.000,00	987.750,00	Metros cuadrados	21,95	46.500,00	1.020.675,00
110	Piso granítico base gris lavado (30cmx30cm)	Metros cuadrados	21,95	95.000,00	2.085.250,00	Metros cuadrados	21,95	104.500,00	2.293.775,00
111	Pintura de paredes(interior y exterior) y losa(techo) al látex	Metros cuadrados	104	19.000,00	1.976.000,00	Metros cuadrados	104	20.900,00	2.173.600,00
112	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1,5	100.000,00	150.000,00	Metros cuadrados	1,5	99.750,00	149.625,00

Miguel Ruiz Díaz
Encargado UOC.

113	Intalación eléctrica nueva: incluye: 1 artefacto de 3x40, 1 VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica, 3 tomas corrientes, 1 TC L y T y cableado completo.	Unidad Medida Global	1	1.800.000,00	1.800.000,00	Unidad Medida Global	1	1.900.000,00	1.900.000,00
114	Envarillado para fisuras	Unidad Medida Global	1	500.000,00	500.000,00	Unidad Medida Global	1	475.000,00	475.000,00
115	Puerta tablero de madera de 0,80m, con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.200.000,00	1.200.000,00	Unidad	1	1.230.000,00	1.230.000,00
116	Reparación de ventana	Unidad Medida Global	1	500.000,00	500.000,00	Unidad Medida Global	1	475.000,00	475.000,00
117	Pintura de puerta con pintura sintética	Metros cuadrados	3,4	35.000,00	119.000,00	Metros cuadrados	3,4	36.100,00	122.740,00
118	Oficina - Secretaría de Obras - Mamparas- Desmonte de Mamparas existente	Metros cuadrados	7	10.000,00	70.000,00	Metros cuadrados	7	9.500,00	66.500,00
119	Mamparas de eucatex de 35mm	Metros cuadrados	21,86	150.000,00	3.279.000,00	Metros cuadrados	21,86	142.500,00	3.115.050,00
120	Puertas para Mamparas de eucatex de 0,80mts. Incluye cerraduras	Unidad	2	500.000,00	1.000.000,00	Unidad	2	475.000,00	950.000,00
121	Limpieza periodica, final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.000.000,00	1.000.000,00	Unidad Medida Global	1	2.308.321,00	2.308.321,00
			Precio Total		**304.472.530,00**	**Precio Total**			**328.619.000,00**

Miguel Ruiz Diaz -
Encargado UOC.