UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

CO 09/2017 "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO, AULAS Y DE OFICINAS ADMINISTRATIVA PARA LA FACULTAD DE MEDICINA" - ID Nº 326.140

Oferentes			A.C. CONSTRUCCIONES – DE LOS SANTOS CORONEL TORRES. RUC 1746291-6.				GAL METAL – ASUNCION GALEANO RIQUELME. RUC 713676-5.			AGFI CONSTRUCCIONES – ANDRES ANÍBAL AGÜERO FIGARI. RUC 3965457-5.			ING. DIEGO SZKLARKIERVIEZ. RUC 1398623-6.			EMTEC EMPRESA TECNICA – ING. JORGE ROLANDO CÁCERES ROJAS. RUC 863679-6.			ING. LUIS ENRIQUE PAVÓN DOLDÁN. RUC 822165-0.		
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
FACULTAD DE MEDICINA																					
CARTELERIA																					
1	8210150 2-003	Cartel de Obra (2,00mx1,50m).	Unid.	1	1.020.000	1.020.000	1	950.000	950.000	1	1.068.000	1.068.000	1	1.350.000	1.350.000	1	1.074.000	1.074.000	1	1.260.000	1.260.000
TRABAJOS PRELIMINARES - OBRADOR																					
2	7213160 1-002	Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	m2	30	195.500	5.865.000	30	192.000	5.760.000	30	204.700	6.141.000	30	162.000	4.860.000	30	205.850	6.175.500	30	241.500	**7.245.000**
TRABAJOS PRELIMINARES - REPLANTEO Y RELLENO																					
3	7213160 1-002	Replanteo y marcación. Planta Baja	m2	455	4.250	1.933.750	455	4.200	1.911.000	455	4.450	2.024.750	455	4.050	1.842.750	455	4.475	2.036.125	455	10.250	4.663.750
4	7213160 1-003	Relleno del terreno	m3	150	102.000	15.300.000	150	95.000	14.250.000	150	106.800	16.020.000	150	85.050	12.757.500	150	107.400	16.110.000	150	126.000	18.900.000
MOVIMIENTO DE SUELO																					
5	7213160 1-002	Excavación para cimentaciones.	m3	100	34.000	3.400.000	100	35.000	3.500.000	100	35.600	3.560.000	100	33.750	3.375.000	100	35.800	3.580.000	100	42.000	4.200.000
FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO																					
6	7213160 1-004	Cimentacion de Hormigon de ripio 0.40x0.40m.	m3	32	297.500	9.520.000	32	305.000	9.760.000	32	311.500	9.968.000	32	337.500	10.800.000	32	313.250	10.024.000	32	367.500	11.760.000
7	7213160 1-004	Viga cadena inferior de fundación HºAº 0,20x0,30	ml	235	85.000	19.975.000	235	80.000	18.800.000	235	89.000	20.915.000	235	119.475	28.076.625	235	89.500	21.032.500	235	105.000	24.675.000
8	7213160 1-004	Zapatas	m3	25	1.530.000	38.250.000	25	1.520.000	38.000.000	25	1.602.000	40.050.000	25	1.930.500	48.262.500	25	1.611.000	40.275.000	25	1.850.000	46.250.000
9	7213160 1-004	Pilares de 0,30x0,40. Planta baja	m3	10	1.530.000	15.300.000	10	1.520.000	15.200.000	10	1.602.000	16.020.000	10	1.930.500	19.305.000	10	1.611.000	16.110.000	10	1.850.000	18.500.000
10	7213160 1-004	Pilares diametro 0,30.Planta baja	m3	4,5	1.530.000	**6.885.000**	4,5	1.520.000	6.840.000	4,5	1.602.000	7.209.000	4,5	1.930.500	8.687.250	4,5	1.611.000	7.249.500	4,5	1.850.000	8.325.000
11	7213160 1-004	Vigas	m3	30	1.530.000	45.900.000	30	1.520.000	45.600.000	30	1.602.000	48.060.000	30	1.930.500	57.915.000	30	1.611.000	48.330.000	30	1.850.000	55.500.000
12	7213160 1-004	Losa de HºAº	m3	43	1.530.000	65.790.000	43	1.520.000	65.360.000	43	1.602.000	68.886.000	43	1.930.500	83.011.500	43	1.611.000	69.273.000	43	1.850.000	79.550.000
ESCALERA DE Hº Aº																					
13	7213160 1-004	Escalera de 1,50 de ancho - 2 ESCALERAS -	M3	6	1.700.000	10.200.000	6	1.800.000	10.800.000	6	1.780.000	10.680.000	6	1.930.500	11.583.000	6	1.790.000	10.740.000	6	2.700.000	16.200.000
MAMPOSTERÍA Y MUROS - PLANTA BAJA																					
14	7213160 1-005	Nivelación de 0.30 m h: 0.50m. Incluye area bajo escalera.	m2	120	153.000	18.360.000	120	152.000	18.240.000	120	160.200	19.224.000	120	155.250	18.630.000	120	161.100	19.332.000	120	189.000	22.680.000
15	7213160 1-005	Elevación de 0,15 con ladrillos común.	m2	100	83.300	8.330.000	100	82.000	8.200.000	100	87.220	8.722.000	100	97.200	9.720.000	100	87.710	8.771.000	100	102.900	10.290.000
16	7213160 1-005	Elevación de 0,30 con ladrillos mixtos, hueco y común.	m2	200	153.000	30.600.000	200	158.000	31.600.000	200	160.200	32.040.000	200	162.000	32.400.000	200	161.100	32.220.000	200	189.000	37.800.000
AISLACIÓN HIDRÓFUGA																					
17	7213160 1-006	Horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3 + hidrófugo, imprimación asfáltica	ml	111	25.500	2.830.500	111	24.000	2.664.000	111	26.700	2.963.700	111	33.750	3.746.250	111	26.850	2.980.350	111	31.500	3.496.500
18	7213160 1-006	Carpeta hidrofugada, pend. 1,5% . Para desague pluvial.	m2	418	22.100	9.237.800	418	22.000	9.196.000	418	23.140	9.672.520	418	27.000	11.286.000	418	23.270	9.726.860	418	27.300	11.411.400

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

CO 09/2017 "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO, AULAS Y DE OFICINAS ADMINISTRATIVA PARA LA FACULTAD DE MEDICINA" - ID Nº 326.140

Oferentes			A.C. CONSTRUCCIONES – DE LOS SANTOS CORONEL TORRES. RUC 1746291-6.				GAL METAL – ASUNCION GALEANO RIQUELME. RUC 713676-5.			AGFI CONSTRUCCIONES – ANDRES ANÍBAL AGÜERO FIGARI. RUC 3965457-5.			ING. DIEGO SZKLARKIERVIEZ. RUC 1398623-6.			EMTEC EMPRESA TECNICA – ING. JORGE ROLANDO CÁCERES ROJAS. RUC 863679-6.			ING. LUIS ENRIQUE PAVÓN DOLDÁN. RUC 822165-0.		
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
DINTELES																					
19	7213160 1-999	En varillado - nivelsobre aberturas - con dos varillas de 2Ø 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	m	38	21.250	807.500	38	21.000	798.000	38	22.250	845.500	38	27.000	1.026.000	38	22.375	850.250	38	26.250	997.500
20	7213160 1-999	En varillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - 2Ø 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común	m	38	21.250	807.500	38	21.000	798.000	38	22.250	845.500	38	27.000	1.026.000	38	22.375	850.250	38	26.250	997.500
CONTRAPISOS																					
21	7213160 1-009	De hormigón de H° de ripio, sobre terreno natural, espesor 10 cm, dosificación 1:8 (Cemento Portland: Ripio). Incluye area bajo escalera.	m2	418	34.000	14.212.000	418	34.000	14.212.000	418	35.600	14.880.800	418	40.500	16.929.000	418	35.800	14.964.400	418	42.000	17.556.000
22	7213160 1-009	Carpeta para regularizacion y asentamiento de ceramicas	m2	418	25.500	10.659.000	418	24.500	10.241.000	418	26.700	11.160.600	418	40.500	16.929.000	418	26.850	11.223.300	418	31.500	13.167.000
REVOQUES																					
23	7210160 7-006	De paredes interior y exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado.	m2	746	29.750	22.193.500	746	30.000	22.380.000	746	31.150	23.237.900	746	40.500	30.213.000	746	31.325	23.368.450	746	36.750	27.415.500
24	7210160 7-006	De vigas y pilares. Incluyen los pilares y vigas externos de escaleras.	m2	265	38.250	10.136.250	265	38.000	10.070.000	265	40.050	10.613.250	265	47.250	12.521.250	265	40.275	10.672.875	265	47.250	12.521.250
PISOS y REVESTIMIENTOS.																					
25	7213160 1-009	Carpeta alisada para asiento piso cerámicos.	m2	418	22.100	9.237.800	418	23.000	9.614.000	418	23.140	9.672.520	418	27.000	11.286.000	418	23.270	9.726.860	418	27.300	11.411.400
26	7213160 1-009	De Ceramica tipo HD 60x60 cm. De alto transito.	m2	418	68.000	28.424.000	418	73.000	30.514.000	418	71.200	29.761.600	418	94.500	39.501.000	418	71.600	29.928.800	418	84.000	35.112.000
27	7213160 1-009	Revestimiento ceramico. H:2.20m. En balos Masc. y Fem.	m2	100	68.000	6.800.000	100	68.000	6.800.000	100	71.200	7.120.000	100	94.500	9.450.000	100	71.600	7.160.000	100	84.000	8.400.000
ZOCALOS																					
28	7213160 1-009	De Ceramica	ml	150	21.250	3.187.500	150	22.000	3.300.000	150	22.250	3.337.500	150	29.700	4.455.000	150	22.375	3.356.250	150	26.250	3.937.500
CARPINTERIA DE MADERA																					
29	7213160 1-010	Aberturas de Madera tipo placa de 0,90 x2,70m. Parte superior fija de vidrio de 4mm. Incluye marco y contramarco. Herrajes y cerraduras. (hoja de 0.90x2.10m.)	Unid.	4	1.190.000	4.760.000	4	1.200.000	4.800.000	4	1.246.000	4.984.000	4	1.620.000	6.480.000	4	1.253.000	5.012.000	4	1.470.000	5.880.000
30	7213160 1-010	Aberturas de Madera tipo placa de 1.40 x2,70m. Parte superior fija de vidrio de 4mm. Incluye marco y contramarco. Herrajes y cerraduras. (2 hojas de 0.70x2.10m.)	Unid.	3	1.615.000	4.845.000	3	1.600.000	4.800.000	3	1.691.000	5.073.000	3	2.025.000	6.075.000	3	1.700.500	5.101.500	3	1.995.000	5.985.000
CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS																					
31	7210260 2-004	Ventana - V1 - 1,50x1.50m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y una superior fija, vidrio templado de 8mm, herrajes y cerradura en bronce.	Unid.	15	1.275.000	19.125.000	15	1.255.000	18.825.000	15	1.335.000	20.025.000	15	1.525.500	22.882.500	15	1.342.500	20.137.500	15	1.575.000	**23.625.000**
32	7210260 2-004	Ventana - V1 - 1,50x0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, corrediza, vidrio templado de 8mm, herrajes y cerradura en bronce.	Unid.	6	510.000	3.060.000	6	550.000	3.300.000	6	534.000	3.204.000	6	607.500	3.645.000	6	537.000	3.222.000	6	630.000	3.780.000
MAMPARAS																					
33	7210260 2-007	Mamparas divisorias tipo Eucatex. En la zona de ducha mampara de PVC. (40m2). Con perfileria de aluminio. Incluye puertas (13 unid.)y pasadores	gl.	1	11.900.000	11.900.000	1	12.000.000	12.000.000	1	12.460.000	12.460.000	1	15.525.000	15.525.000	1	12.530.000	12.530.000	1	1.470.000	1.470.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

CO 09/2017 "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO, AULAS Y DE OFICINAS ADMINISTRATIVA PARA LA FACULTAD DE MEDICINA" - ID Nº 326.140

Oferentes			A.C. CONSTRUCCIONES – DE LOS SANTOS CORONEL TORRES. RUC 1746291-6.				GAL METAL – ASUNCION GALEANO RIQUELME. RUC 713676-5.			AGFI CONSTRUCCIONES – ANDRES ANÍBAL AGÜERO FIGARI. RUC 3965457-5.			ING. DIEGO SZKLARKIERVIEZ. RUC 1398623-6.			EMTEC EMPRESA TECNICA – ING. JORGE ROLANDO CÁCERES ROJAS. RUC 863679-6.			ING. LUIS ENRIQUE PAVÓN DOLDÁN. RUC 822165-0.		
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
Desagüe Pluvial LOSA																					
34	7210151 0-005	Bocas de salidas de agua de pvc. 100mm-Gargolas-	Unid.	12	42.500	510.000	12	42.000	504.000	12	44.500	534.000	12	59.400	712.800	12	44.750	537.000	12	52.500	630.000
INSTALACIONES CLOCAL																					
Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación -																					
35	7210151 0-006	En sanitario masculinos hasta el registro mas cercano toda la parte de cañería para desagües de inodoro con caño de 100mm, de lavatorio de caño de 40mm.	gl.	1	3.825.000	3.825.000	1	3.800.000	3.800.000	1	4.005.000	4.005.000	1	3.780.000	3.780.000	1	4.027.500	4.027.500	1	4.725.000	4.725.000
36	7210151 0-006	En sanitario femeninos hasta el registro mas cercano toda la parte de cañería para desagües de inodoro con caño de 100mm, de lavatorios de caño de 40mm	gl.	1	3.400.000	3.400.000	1	3.400.000	3.400.000	1	3.560.000	3.560.000	1	3.240.000	3.240.000	1	3.580.000	3.580.000	1	4.200.000	4.200.000
37	7210151 0-006	Registros	Unid.	4	340.000	1.360.000	4	350.000	1.400.000	4	356.000	1.424.000	4	337.500	1.350.000	4	358.000	1.432.000	4	420.000	1.680.000
38	7210151 0-006	Camara Septica 2,5x1,20 x 1.00	Unid.	1	2.550.000	2.550.000	1	2.550.000	2.550.000	1	2.670.000	2.670.000	1	2.430.000	2.430.000	1	2.685.000	2.685.000	1	3.150.000	3.150.000
39	7210151 0-006	Pozo Ciego	Unid.	1	3.400.000	3.400.000	1	3.400.000	3.400.000	1	3.560.000	3.560.000	1	4.050.000	4.050.000	1	3.580.000	3.580.000	1	4.200.000	4.200.000
INSTALACIONES SANITARIA - AGUA CORRIENTE																					
40	7213160 1-011	Acometida DE AGUA desde el tanque, cañeria de alta presion de 1"	ml	70	25.500	1.785.000	70	25.500	1.785.000	70	26.700	1.869.000	70	33.750	2.362.500	70	26.850	1.879.500	70	31.500	2.205.000
41	7213160 1-011	En sanitarios masculinos. Cañerias de 3/4" y 1/2" PVC. Con llave de paso con campana y griferias cromadas. La instalacion de duchas seran para agua fria y caliente con termo calefon. Las llaves de paso seran todas con campana FV.	gl.	1	3.400.000	3.400.000	1	3.400.000	3.400.000	1	3.560.000	3.560.000	1	4.725.000	4.725.000	1	3.580.000	3.580.000	1	4.200.000	4.200.000
42	7213160 1-011	En sanitarios femeninos. Cañerias de 3/4 y 1/2 PVC. Con llave de paso con campana y griferias cromadas. La instalacion de duchas seran para agua fria y caliente con termo calefon. Las llaves de paso seran todas con campana FV.	gl.	1	3.400.000	3.400.000	1	3.400.000	3.400.000	1	3.560.000	3.560.000	1	4.725.000	4.725.000	1	3.580.000	3.580.000	1	4.200.000	4.200.000
EQUIPAMIENTOS SANITARIAS - GRIFERÍAS																					
43	8114180 7-003	Baños Masculinos: -4 inodoros cisterna alta, 4 portarrollos, 6 mingitorios con griferia presomatix, 6 percheros, 2 duchas con griferias monocomando, 2 jaboneras de losa.Todos los artefactos de buena calidad.	gl.	1	7.650.000	7.650.000	1	7.900.000	7.900.000	1	8.010.000	8.010.000	1	8.100.000	8.100.000	1	8.055.000	8.055.000	1	9.450.000	9.450.000
44	8114180 7-003	Baños Femeninos: - 5 inodoros cisterna alta, 5 portarrollos , 6 percheros, 2 duchas con griferias monocomando, 2 jaboneras de losa . Todos los artefactos de buena calidad.	gl.	1	5.950.000	5.950.000	1	5.900.000	5.900.000	1	6.230.000	6.230.000	1	6.750.000	6.750.000	1	6.265.000	6.265.000	1	7.350.000	7.350.000
MESADA																					
45	7210250 8-999	Mesada de granito para baño masculino y femenino, de 0.55m.x5m. Con 5 bachas embutidas. Espejos de 0.80m.x 4m. Griferias cromadas tipo Presomatic. 10 jaboneras de adosar con jabones liquidos	Unid.	2	6.800.000	13.600.000	2	6.800.000	13.600.000	2	7.120.000	14.240.000	2	5.600.000	11.200.000	2	7.160.000	14.320.000	2	8.400.000	16.800.000
INSTALACION ELECTRICA																					
46	7213160 1-001	Colocacion de electroductos, para Bocas de Luces y Ventilador de techo, en losas de Hormigon	Unid.	49	59.500	2.915.500	49	60.000	2.940.000	49	62.300	3.052.700	49	82.350	4.035.150	49	62.650	3.069.850	49	73.500	3.601.500
47	7213160 1-001	Bocas de Tomas corrientes y luces	Unid.	32	102.000	3.264.000	32	102.000	3.264.000	32	106.800	3.417.600	32	114.750	3.672.000	32	107.400	3.436.800	32	126.000	4.032.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

CO 09/2017 "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO, AULAS Y DE OFICINAS ADMINISTRATIVA PARA LA FACULTAD DE MEDICINA" - ID Nº 326.140

Oferentes			A.C. CONSTRUCCIONES – DE LOS SANTOS CORONEL TORRES. RUC 1746291-6.				GAL METAL – ASUNCION GALEANO RIQUELME. RUC 713676-5.			AGFI CONSTRUCCIONES – ANDRES ANÍBAL AGÜERO FIGARI. RUC 3965457-5.			ING. DIEGO SZKLARKIERVIEZ. RUC 1398623-6.			EMTEC EMPRESA TECNICA – ING. JORGE ROLANDO CÁCERES ROJAS. RUC 863679-6.			ING. LUIS ENRIQUE PAVÓN DOLDÁN. RUC 822165-0.		
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
48	7213160 1-001	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 20 disyuntores. Incluye llaves TM	Unid.	1	3.400.000	3.400.000	1	3.300.000	3.300.000	1	3.560.000	3.560.000	1	3.780.000	3.780.000	1	3.580.000	3.580.000	1	4.725.000	4.725.000
49	7213160 1-001	Circuito para Aire Acondicionado Monofásica. Cabledo, boca y sistema de desague embutida a la pared.	Unid.	5	595.000	2.975.000	5	600.000	3.000.000	5	623.000	3.115.000	5	540.000	2.700.000	5	626.500	3.132.500	5	735.000	3.675.000
50	7213160 1-001	Circuito luces, toma corrientes, ventilador y termocalefones.	Unid.	5	595.000	2.975.000	5	600.000	3.000.000	5	623.000	3.115.000	5	540.000	2.700.000	5	626.500	3.132.500	5	735.000	3.675.000
51	7213160 1-001	Linea de alimentacion del Tablero principal, subterraneo NYY 4x16mm2. rigido. Con electroducto 4p de 11/4"	Unid.	70	102.000	7.140.000	70	102.000	7.140.000	70	106.800	7.476.000	70	108.000	7.560.000	70	107.400	7.518.000	70	126.000	8.820.000
Provisión y Colocación de Artefactos Eléctricos .																					
52	7213160 1-001	Artefactos de adosar en losa tipo led de 24w.	Unid.	24	170.000	4.080.000	24	170.000	4.080.000	24	178.000	4.272.000	24	202.500	4.860.000	24	179.000	4.296.000	24	210.000	5.040.000
53	7213160 1-001	Artefacto spot de adosar, color blanco cilíndrico tipo Led de 18 W	Unid.	10	153.000	1.530.000	10	152.000	1.520.000	10	160.200	1.602.000	10	148.500	1.485.000	10	161.100	1.611.000	10	189.000	1.890.000
PINTURA																					
54	7213160 1-012	De pared interior exterior enduido y pintado con látex acril	m2	746	18.700	13.950.200	746	19.500	14.547.000	746	19.580	14.606.680	746	20.250	15.106.500	746	19.690	14.688.740	746	23.100	17.232.600
55	7213160 1-012	De pilares y vigas de HºAº - revocado . Tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	m2	265	18.700	4.955.500	265	19.200	5.088.000	265	19.580	5.188.700	265	20.250	5.366.250	265	19.690	5.217.850	265	23.100	6.121.500
56	7213160 1-012	De marcos de madera con pintura acetinada marron.	un.	7	42.500	297.500	7	42.000	294.000	7	44.500	311.500	7	54.000	378.000	7	44.750	313.250	7	52.500	367.500
57	7213160 1-012	Lustre de aberturas y contramarcos	un	10	170.000	1.700.000	10	170.000	1.700.000	10	178.000	1.780.000	10	189.000	1.890.000	10	179.000	1.790.000	10	210.000	2.100.000
SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -																					
58	8210150 2-003	Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso	Unid.	2	255.000	510.000	2	255.000	510.000	2	267.000	534.000	2	243.000	486.000	2	268.500	537.000	2	315.000	630.000
59	7210220 4-001	Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	Unid.	2	340.000	680.000	2	355.000	710.000	2	356.000	712.000	2	405.000	810.000	2	358.000	716.000	2	420.000	840.000
TERRENO - OBRAS COMPLEMENTARIAS A CIELO ABIERTO																					
60	7213160 1-009	Pisos Exterior - Guarda obra - 0.60m	m2	72	42.500	3.060.000	72	42.000	3.024.000	72	44.500	3.204.000	72	47.250	3.402.000	72	44.750	3.222.000	72	52.500	3.780.000
61	7213160 1-013	Limpieza final de obra	gl.	1	1.526.974	1.526.974	1	1.500.000	1.500.000	1	1.598.832	1.598.832	1	1.755.000	1.755.000	1	1.607.814	1.607.814	1	1.886.262	1.886.262
TOTAL						**564.641.774**			**565.739.000**			**591.213.152**			**678.963.325**			**594.534.574**			**686.168.662**

Observaciones: La empresa A.C. CONSTRUCCIONES ha presentado una oferta total de G. 565.406.774, debiendo ser, **G. 564.641.774**, según el presente cuadro comparativo. La empresa del ING. LUIS ENRIQUE PAVÓN DOLDÁN ha presentado una oferta total de G. 657.115.162, debiendo ser, **G. 686.168.662**, según el presente cuadro comparativo.

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Dirección de U.O.C. Concepción - Paraguay

Mg. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción