COMPARACIÓN DE PRECIOS

Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre las calles Chaco Boreal y José Asunción Flores del Distrito de Cambyreta- Plurianual con ID: 404317					HABITARE S.R.L	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado - Calle Chaco Boreal Long = 57 m- Dist. Cambyreta	Unidad Medida Global	1		
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES:Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1	3.478.693	3.478.693
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO:Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	137	24.526	3.360.062
1.3		MOVIMIENTO DE SUELO : Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	57	1.366	77.862
1.4		PAVIMENTO: Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	442	37.000	16.354.000
1.5		PAVIMENTO: Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	442	2.327	1.028.534
1.6		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA:Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	12,5	1.450.000	18.125.000
1.7		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA :Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm2	Metros cúbicos	1	1.311.513	1.311.513
1.8		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA :Adaptación de registros de desagüe cloacal según nivel final de empedrado (incluye demolición)	Unidad	1	460.134	460.134
1.9		Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	442	817	361.114
2	72131701-002	Construcción de empedrado - Calle Jose Asunción Flores - Long = 66m - BARRIO San Francisco - Dist. Cambyreta	Unidad Medida Global	1		
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES:Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1	4.345.359	4.345.359
2.2		MOVIMIENTO DE SUELO: Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	179,2	24.526	4.395.059
2.3		MOVIMIENTO DE SUELO:Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	66	1.366	90.156
2.4		PAVIMENTO: Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	514,8	37.000	19.047.600
2.5		Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	514,8	2.327	1.197.939
2.6		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA :Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Centimetros cubicos	15,07	1.450.000	21.851.500
2.7		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA:Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	3,89	2.650.000	10.308.500
2.8		SEÑALIZACION:Señalizacion Vertical de orientacion Vial (Ver plano de detalle)	Unidad	2	219.828	439.656
2.9		Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	514,8	3.817	1.964.991
Precio Total						108.197.672

Arq. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa