MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

BR CONSTRUCTORA

Ítems del llamado Construcción de dirección y sala de profesores en la Escuela Básica Nº5684-Adela Speratti con ID: 384949

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de la Obra	Unidad Medida Globa	1	-	-
1.1		a- Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	76,12	9.800	745.976
1.2		b- Replanteo	Metros cuadrados	76,12	15.000	1.141.800
1.3		Excavacion y Carga de Cimiento de PBC	Metros cúbicos	7,96	390.000	3.104.400
2	72131601-004	Estructura de Ho Ao	Unidad Medida Globa	1	-	-
2.1		a- Vigas y dado de Ho Ao	Metros cúbicos	4,9	1.800.000	8.820.000
2.2		b- Pilares de Ho Ao	Metros cúbicos	1,44	1.800.000	2.592.000
2.3		c-Vigas de Ho Ao	Metros cúbicos	6,36	1.800.000	11.448.000
2.4		d-Losa de Ho Ao	Metros cúbicos	6,1	1.800.000	10.980.000
3	72131601-005	Mamposteria de nivelacion	Unidad Medida Globa	1	-	-
3.1		Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm	Metros cuadrados	6,72	205.000	1.377.600
3.2		Relleno y apisonado de interior	Metros cúbicos	49	105.000	5.145.000
4	72131601-006	Aislacion asfaltica	Unidad Medida Globa	1	-	-
4.1		a- De paredes	Metros cuadrados	6,72	92.000	618.240
4.2		b-De techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	61,5	98.000	6.027.000
5	72131601-005	Mamposteria de elevacion	Unidad Medida Globa	1	-	-
5.1		a- De 0,30 cm para revocar	Metros cuadrados	1,43	135.000	193.050
5.2		b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	70,12	99.000	6.941.880
5.3		c- De 0,30 cm visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	195.000	6.688.500
5.4		d- De 0,30 cm visto una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	175.000	5.075.000
5.5		f- Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	38.000	456.000
6	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Globa	1	-	-
6.1		a- de 0,30x0,30 para revocar	Metro lineal	21,6	290.000	6.264.000
7	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Globa	1	-	-
7.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	161,4	22.000	3.550.800
7.2		b- De pilares de 0,30x0,30cm	Metros cuadrados	21,6	22.000	475.200

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA
DPTO. U.O.C.

7.3		c-De pilares de Ho Ao	Metro lineal	43,5	30.000	1.305.000
7.4		d-De losas y vigas de Ho Ao	Metros cuadrados	80	28.000	2.240.000
8	72131601-009	Contrapiso de Ho de cascotes	Metros cuadrados	67	44.000	2.948.000
9	72131601-009	Piso CERAMICO pi5	Metros cuadrados	67	85.000	5.695.000
10	72131601-009	Zocalo de calcareo	Metro lineal	61	42.000	2.562.000
11	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad Medida Globa	1	-	-
11.1		a- Puerta de madera de 0,80x 2,10 TABLERO	Unidad	4	980.000	3.920.000
12	72131601-010	Abertura metalica	Unidad Medida Globa	1	-	-
12.1		a- Ventanas tipo balancin	Metros cuadrados	6,84	250.000	1.710.000
13	72131601-010	Alfeizar de ventanas	Unidad Medida Globa	1	-	-
13.1		a- De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	5	15.000	75.000
14	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Globa	1	-	-
14.1		a- De paredes	Metros cuadrados	161,4	22.000	3.550.800
14.2		b- De pilares vistos	Metros cuadrados	11,7	20.000	234.000
14.3		c- De losa y vigas	Metros cuadrados	80	22.000	1.760.000
14.4		d- De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,84	28.000	191.520
14.5		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	94	32.000	3.008.000
14.6		h- De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	6,72	24.000	161.280
15	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	240.000	1.641.600
16	72131601-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Globa	1	9.900.000	9.900.000
17	72131601-001	Artefactos luminicos	Unidad Medida Globa	1	5.100.000	5.100.000
18	72131601-011	Instalacion sanitarias	Unidad Medida Globa	1	6.300.000	6.300.000
19	72131601-011	Artefactos sanitarios y mesada con lavatorio cocina	Unidad Medida Globa	1	3.400.000	3.400.000
20	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Globa	1	1.700.000	1.700.000
21	72131601-002	Cartel de obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
					Precio Total	140.546.646

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA
DPTO. U.O.C.

Abog. Orlando D. Fernández
Encargado de la U.O.C