MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ
Calle Defensores del Chaco Km 3 – Telefax: (071) 3271616
San Juan del Paraná – Itapúa – Paraguay
E-mail: munisanjuan12@gmail.com

Referencia: CONTRATACION DIRECTA N°45/2020 –CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO – ES BAS N°7609 – ID N°387.191

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO - ESC BASC N°7609-AYUMI	Unidad Medida Global	1	162.494.680	162.494.680
1.1	Cartel de obra	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
1.2	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	93,74	10.000	937.400
1.3	Replanteo	Metros cuadrados	93,74	8.000	749.920
1.4	Excavacion para zapata, viga y P.B.C.	Metros cúbicos	13	350.000	4.550.000
1.5	Zapata de pilares de H°A°	Metros cúbicos	1,2	2.105.000	2.526.000
1.6	Viga de galería de H°A°	Metros cúbicos	0,42	2.105.000	884.100
1.7	Viga cumbrera	Metros cúbicos	1	2.105.000	2.105.000
1.8	Encadenado de H°A° -Inferior	Metros cúbicos	1,68	2.105.000	3.536.400
1.9	Encadenado de H°A° -Superior	Metros cúbicos	1,89	2.105.000	3.978.450
1.10	Muro de Nivelacion De 0,30 cm.Incluye parapiso de galería	Metros cuadrados	16,04	169.000	2.710.760
1.11	Relleno y apisonado de Interiores	Metros cúbicos	17,63	120.000	2.115.600
1.12	Aislación asfalticaa- de paredes	Metros cuadrados	46,1	65.000	2.996.500
1.13	Muro de Elevación De 15cm para revocar	Metros cuadrados	69,46	113.000	7.848.980
1.14	De 0,15 visto a una de ladrillos comunes	Metros cuadrados	84,14	120.000	10.096.800
1.15	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 de 8mm por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	30.000	1.260.000
1.16	pilares De 0,35 x 0,35 visto para corredor	Metro lineal	10,4	180.000	1.872.000
1.17	Techo de chapa simil teja francesa color cerámico.Pendiente 25% . Aislación con membrana de espuma termoplástica aluminizada sujetados con listones de 2x1/2 pulgadas dispuestos e manera transversal a tirante de 2x6 pulgadas. S/ ESPECIF.	Metros cuadrados	120	240.000	28.800.000
1.18	Revoque exterior e interior fino de 1,5cm de esp.Dos. 1:4:16 de columnas y muchetas	Metros cuadrados	139	52.000	7.228.000
1.19	De pilares de H°A°	Metros cuadrados	5,38	52.000	279.760
1.20	Contrapiso de Hº de cascotes.Interior y galeria	Metros cuadrados	89,74	45.000	4.038.300
1.21	Piso cerámico.Interior y galería.	Metros cuadrados	89,74	100.000	8.974.000
1.22	Carpeta de nivelación.Esp 1cm	Metros cuadrados	89,74	35.000	3.140.900
1.23	Zócalo	Metro lineal	59,9	25.000	1.497.500
1.24	ABERTURAS DE MADERA a- Puerta tablero de 1,10x2,10.Incluye colocación de marcos y accesorios	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.25	b- Puerta placa de 0,80 m de ancho x 2,10 de alto.Incluye colocación de marcos y accesorios	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
1.26	abertura metalica Ventana tipo balancines	Metros cuadrados	10,8	354.000	3.823.200
1.27	Puerta de 0,80m x2,10m	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
1.28	ALFEIZAR DE VENTANAS De revoque 1:3 (cemento- arena)	Metro lineal	32,4	53.000	1.717.200
1.29	De pintura de pared al latex	Metros cuadrados	139	29.000	4.031.000
1.30	De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	12,42	27.000	335.340
1.31	De viga cumbrera,galería y encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	26,32	29.000	763.280

1.32	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,28	45.000	642.600
1.33	De ladrillo visto con antimoho	Metros cuadrados	84,12	27.000	2.271.240
1.34	Abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,67	35.000	198.450
1.35	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	6,09	100.000	609.000
1.36	Vidrios doble	Metros cuadrados	12,6	160.000	2.016.000
1.37	Canaleta y caño de bajada N° 26 - Desarrollo 33cm	Metro lineal	36,6	85.000	3.111.000
1.38	INSTALACIÓN ELECTRICA + ARTEFACTOS DE ILUMINACION	Unidad Medida Global	1	7.600.000	7.600.000
1.39	Instalacion Sanitara-Agua Corriente - Instalacion de Artefactos - Desagues Cloacal-Campara de Inspeccion - Camapara septica - Pozo Absorbente	Unidad Medida Global	1	8.500.000	8.500.000
1.40	Mesada de hormigón revestido con azulejos. Soporte de mamposteria revestido de madera	Unidad	1	3.600.000	3.600.000
1.41	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
1.42	cielorrazo de PVC	Metros cuadrados	120	110.000	13.200.000
1.43	Placa recordatoria	Unidad	1	1.050.000	1.050.000
MONTO TOTAL				Precio Total	162.494.680

CRISTIAN R. OJEDA ARECO **GLORIA RAQUEL JARA** **ROSANA BENITEZ**