MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

E-mail: municipalidad15.20@gmail.com

Telefax: 0743-20.016

FORMULARIO DE COTIZACIÓN DE PRECIOS — ID Nº 367 954

CONSTRUCCION DE UN AULA NIVEL INICIAL PARA LA ESCUELA BÁSICA Nº 2036 "PEDRO JUAN CABALLERO" DEL DISTRITO DE GENERAL ARTIGAS

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS			OFERENTE	
				HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES	
Item	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien y/o Servicio	P. Unitario	P. Total
1.1	1,00	Un.	Cartel de Obra	700.000	700.000
1.2	81,39	M²	Marcacion y Replanteo	7.000	569.730
1.3	17,26	M³	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	450.000	7.767.000
1.4	1,40	M³	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	2.100.000	2.940.000
1.5	3,15	M³	Encadenado H°A° (inferior y superior)	1.950.000	6.142.500
1.6	6,10	M²	a) De 0,45	198.000	1.207.800
1.7	17,15	M²	b) De 0,30	152.500	2.615.375
1.8	32,30	M³	Relleno y Compactación	135.000	4.360.500
1.9	8,43	M²	a) De 0,15- Horizontal	94.500	796.635
1.10	4,20	M²	b) De 0,30- Horizontal	94.500	396.900
1.11	5,25	M²	d) De canteros	94.500	496.125
1.12	19,52	M²	a) De 0,30 para Revocar	136.000	2.654.720
1.13	39,40	M²	b) De 0,15 para Revocar	78.500	3.092.900
1.14	25,62	M²	d) De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	126.000	3.228.120
1.15	20,40	M²	e) De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Cantero-Parapeto	92.000	1.876.800
1.16	40,25	ML	f) Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	22.900	921.725
1.17	9,00	ML	d) De 0,30 x 0,45 para Revocar	138.700	1.248.300
1.18	98,55	M²	c)De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytà	312.000	30.747.600
1.19	154,00	M²	a) Interior - exterior a 1 capa	34.900	5.374.600
1.20	9,00	ML	c) De pilares de mampostería	34.900	314.100
1.21	15,46	M²	e) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	39.000	602.940
1.22	16,70	M²	f) De nivelación	39.900	666.330
1.23	65,75	M²	Contrapiso de Hº de cascote	39.900	2.623.425
1.24	60,47	M²	b) Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH o ceramico	84.900	5.133.903
1.25	37,05	ML	b) Calcáreo o ceramico	38.900	1.441.245
1.26	1,00	UN	a) De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	990.000	990.000
1.27	2,00	UN	b) De marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	690.000	1.380.000
1.28	1,00	UN	c) Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	1.950.000	1.950.000
1.29	4,00	UN	d) Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	790.000	3.160.000
1.30	4,00	UN	e) Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	520.000	2.080.000
1.31	2,50	ML	c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	32.500	81.250
1.32	49,60	ML	d) Mocheta de revoque	39.900	1.979.040
1.33	131,14	M²	a) De paredes revocadas interior al latex	22.500	2.950.650
1.34	3,36	M²	d) De aberturas de madera c/ barniz	22.000	73.920
1.35	15,46	M²	e) De viga cumbrera y galeria al latex	22.500	347.850
1.36	98,55	M²	j) De pintura de techo (maderamen) al barniz	24.500	2.414.475
1.37	48,89	M²	k) De mamposteria visto común Enras.latex	22.500	1.100.025
1.38	52,36	M²	L) De revoque comun latex, exterior	22.500	1.178.100
1.39	16,80	M²	a- Balancines	28.500	478.800
1.40	5,06	M²	b- Puerta metálica de acceso	28.500	144.210
1.41	19,50	M²	a) azulejo	88.500	1.725.750
1.42	16,77	M²	Vidrios en aberturas	155.000	2.599.350
1.43	5,28	M²	Pastillones de patio en rampa	98.900	522.192

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS · U.O.C. ·

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

E-mail: municipalidad15.20@gmail.com
Telefax: 0743-20.016

FORMULARIO DE COTIZACIÓN DE PRECIOS — ID Nº 367 954

CONSTRUCCION DE UN AULA NIVEL INICIAL PARA LA ESCUELA BÁSICA Nº 2036 "PEDRO JUAN CABALLERO" DEL DISTRITO DE GENERAL ARTIGAS

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS			OFERENTE	
				HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES	
Item	**Cantidad**	**Unidad**	**Descripción del Bien y/o Servicio**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.44	1,00	Gl.	Instalacion electrica con artefactos en aula, baños	4.090.000	4.090.000
1.45	1,00	Gl.	Instalacion de agua corriente y desague cloacal	1.857.838	1.857.838
1.46	1,00	Gl	Construcción de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 con 3 lavatorios con espejo.	1.980.000	1.980.000
1.47	1,00	Gl	Baño con dos (2) inodoros, jabonera-portarrollo-toallero-perchero	990.000	990.000
1.48	1,00	Gl	Registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2,00 x 2,50)	3.220.000	3.220.000
1.49	1,00	Gl	Escalon de acceso y rampa a la galeria del aula	3.520.000	3.520.000
1.50	66,76	M²	Limpieza final	9.500	634.220
				TOTAL GRAL.	129.366.943

Observación:

Visto Bueno U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS U.O.C.

Prof. Jorge Gustavo García Centurión
Intendente Municipal
General Artigas - Itapúa