CORDILLERA
...mi país en el país!!!
INTENDENCIA
VAPOR CUE
Municipalidad de Caraguatay
Mcal. López N° 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N° 14/2020

Fecha: 15 de abril de 2020

"Construcción de Tinglado en el Vertedero Municipal – ID Nº 382115

Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSTRUSACI S.A.		Studio Constructora		SICAN Construcciones	
					P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL
1	72131601-007	Replanteo y marcación	m^2	183,5	2.940	539.490	2.850	522.975	2.946	540.591
2	72131601-007	Relleno y compactación, altura 20 cm	m^3	33,5	96.530	3.233.755	93.575	3.134.763	96.727	3.240.355
3	72131601-007	Zapatas de Hormigón armado de 80 x 80 x 60 cm, incluye excavación	m^3	3,07	1.262.404	3.875.580	1.223.759	3.756.940	1.264.980	3.883.489
4	72131601-007	Encadenado inferior de hormigón 13 x 20 cm	m	51,5	102.866	5.297.599	99.717	5.135.426	103.076	5.308.414
5	72131601-007	Vigas de Hormigón armado de 15 x 30 cm, a los 3 m y a los 6 m de altura	m^3	4,65	1.562.597	7.266.076	1.514.763	7.043.648	1.565.786	7.280.905
6	72131601-007	Pilar de Hormigón armado de 20 x 50 cm	m^3	5,24	1.665.446	8.726.937	1.614.463	8.459.786	1.668.845	8.744.748
7	72131601-007	Cimiento de Piedra bruta colocada.(30 x 50 cm)	m^3	7,73	317.040	2.450.719	307.335	2.375.700	317.687	2.455.721
8	72131601-007	Muro de mampostería de 30 cm, altura 30cm	m^2	15,45	134.459	2.077.392	130.343	2.013.799	134.733	2.081.625
9	72131601-007	Aislación con pintura asfáltica	m	51,5	27.453	1.413.830	26.612	1.370.518	27.509	1.416.714
10	72131601-007	Revoque de muro, pilares y vigas	m^2	108	24.919	2.691.252	24.157	2.608.956	24.970	2.696.760
11	72131601-007	Pintura al látex de muros revocados	m^2	108	14.905	1.609.740	14.449	1.560.492	14.935	1.612.980
12	72131601-007	Contrapiso de cascotes	m^2	183,5	28.587	5.245.715	27.712	5.085.152	28.645	5.256.358
13	72131601-007	Piso tipo alizada de cemento	m^2	167,5	33.888	5.676.240	32.851	5.502.543	33.958	5.687.965
14	72131601-007	Construcción de techo de chapa galvanizada Nº24	m^2	200,7	147.000	29.502.900	142.500	28.599.750	147.300	29.563.110
15	72131601-007	Provisión y colocación de membrana para aislación térmica	m^2	200,7	29.400	5.900.580	28.500	5.719.950	29.460	5.912.622
16	72131601-007	Provisión y colocación de marcos metálicos y tejidos, incluye pintua sintètica de los caños - hasta viga de los 3 m - incluye portón según plano	m^2	150	55.419	8.312.850	53.723	8.058.450	55.532	8.329.800
		TOTAL				**93.820.654**		90.948.847		94.012.154

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY U.O.C.

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay