MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
LUGAR: SANTA ROSA MISIONES
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL, VERJA, VEREDA Y ESTACIONAMIENTO con ID: 387578

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					TEODORO GONZALEZ DENGIAN		CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO		MZ CONSTRUCCIONES	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	72101703-003	CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL, VERJA, VEREDA Y ESTACIONAMIENTO	Unidad	1,00	0	0	0	0	0	0
1.1		Obrador	Unidad Medida Global	1,00	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.240.000	3.240.000
1.2		Demonte de cercado perimetral existente (incluye base de material)	Metro lineal	347,00	17.650	6.124.550	20.000	6.940.000	21.180	7.349.460
1.3		Preparacion de terreno (incluye poda de arboles)	Unidad Medida Global	1,00	1.437.750	1.437.750	1.500.000	1.500.000	1.704.000	1.704.000
1.4		Replanteo y Marcación	Unidad Medida Global	1,00	972.000	972.000	1.000.000	1.000.000	1.152.000	1.152.000
1.5		Cartel de Obra (1,50 x 1,20)	Unidad	1,00	1.040.000	1.040.000	1.200.000	1.200.000	1.248.000	1.248.000
1.6		Excavación para cimiento de PBC y zapata	Metros cúbicos	88,52	32.595	2.885.309	35.000	3.098.200	38.160	3.377.923
1.7		Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	56,17	326.142	18.319.396	400.000	22.468.000	391.371	21.983.309
1.8		Mamposteria de nivelación de 0,30 m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	60,10	136.837	8.223.904	165.000	9.916.500	160.199	9.627.960
1.9		Aislación horizontal	Metro lineal	180,50	21.415	3.865.408	25.000	4.512.500	25.696	4.638.489
1.10		Zapata de H°A°	Metros cúbicos	7,30	1.780.490	12.997.577	2.070.000	15.111.000	2.084.476	15.216.675
1.11		Encadenado inferior de H°A°	Metros cúbicos	7,85	1.758.470	13.803.990	2.070.000	16.249.500	2.084.112	16.360.279
1.12		Pilares de H°A°	Metros cúbicos	10,65	1.841.923	19.616.480	2.100.000	22.365.000	2.183.020	23.249.163
1.13		Mamposteria de 0,15 con ladrillos vistos semi prensados rojos	Metros cuadrados	388,00	116.660	45.264.080	140.000	54.320.000	136.576	52.991.488
1.14		Envarillado de mamposteria	Metro lineal	200,59	28.480	5.712.803	32.000	6.418.880	34.176	6.855.364
1.15		Revoque filtrado de paredes	Metros cuadrados	388,00	28.518	11.064.984	35.000	13.580.000	33.799	13.114.012
1.16		Revoque superior de mamposteria (aislación superior) con terminacion de pintura impermeable	Metro lineal	180,50	28.518	5.147.499	35.000	6.317.500	33.799	6.100.720
1.17		Pintura al latex exterior de paredes revocadas	Metros cúbicos	388,00	20.580	7.985.040	24.000	9.312.000	24.094	9.348.472
1.18		Tratamiento de ladrillo visto con antimoho y silicona	Metros cuadrados	388,00	19.888	7.716.544	22.000	8.536.000	23.284	9.034.192
1.19		Retiro de tierra y acarreo	Metros cúbicos	88,52	41.000	3.629.320	45.000	3.983.400	49.200	4.355.184
1.20		Mamposteria de Nivelación de 0,30 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	28,00	128.637	3.601.836	160.000	4.480.000	150.599	4.216.772
1.21		Aislación horizontal de mamposteria de 0,15	Metro lineal	93,50	20.326	1.900.481	25.000	2.337.500	24.090	2.252.415
1.22		Mamposteria de Elevación de 0,15 con ladrillos vistos semiprensados rojos	Metros cuadrados	28,00	118.274	3.311.672	140.000	3.920.000	140.176	3.924.928
1.23		Base de Hormigon Ciclopeo para columnas metalicas	Metros cúbicos	6,83	722.882	4.937.284	850.000	5.805.500	856.678	5.851.111
1.24		Sardinel de ladrillos curvos vistos	Metro lineal	93,05	70.664	6.575.285	85.000	7.909.250	82.729	7.697.933
1.25		Verja metalica con caño de 30 x 40 (verticales) cada 10 cm y transversal de 30 x 50	Metros cuadrados	158,20	299.580	47.393.556	300.000	47.460.000	350.728	55.485.170
1.26		Pintura sintetica de verja metalica con base de antioxido	Metros cuadrados	316,40	25.942	8.208.049	30.000	9.492.000	30.371	9.609.384
1.27		Tratamiento de ladrillo visto con antimoho y silicona	Metros cuadrados	56,00	20.298	1.136.688	22.000	1.232.000	23.764	1.330.784
1.28		Excavación para cimiento de PBC y zapatas	Metros cúbicos	26,70	32.595	870.287	35.000	934.500	38.160	1.018.872
1.29		Zapatas de H°A°	Metros cúbicos	6,42	1.780.490	11.430.746	2.070.000	13.289.400	2.084.476	13.382.336
1.30		Pilar de H°A°	Metros cúbicos	2,90	1.864.665	5.407.529	2.100.000	6.090.000	2.182.444	6.329.088
1.31		Viga de H°A°	cúbicos	0,72	1.857.068	1.337.089	2.100.000	1.512.000	2.174.128	1.565.372
1.32		Losa de H°A°	Metros cúbicos	5,70	1.856.114	10.579.850	2.100.000	11.970.000	2.173.012	12.386.168
1.33		Cimiento de Piedra Bruta Colocada	cuadrados	4,55	326.142	1.483.946	400.000	1.820.000	391.371	1.780.738
1.34		Mamposteria de Nivelación de 0,30 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	4,20	128.640	540.288	165.000	693.000	150.599	632.516
1.35		Aislación horizontal de mamposteria de 0,30	Metro lineal	13,00	28.415	369.395	30.000	390.000	34.098	443.274
1.36		Mamposteria de Elevación de 0,30 con ladrillos vistos semiprensados rojos	Metros cuadrados	40,00	207.657	8.306.280	230.000	9.200.000	243.110	9.724.400
1.37		Borde de ladrillos comunes con terminacion de revoque con mortero de cemento	Metro lineal	81,50	51.250	4.176.875	60.000	4.890.000	61.356	5.000.514
1.38		Aislación de losa con mortero hidrofugado, pintura impermeable y membrana asfaltica	Metros cuadrados	69,90	74.500	5.207.550	85.000	5.941.500	88.054	6.154.975
1.39		Revoque filtrado de cielorraso	Metros cuadrados	38,20	34.500	1.317.900	45.000	1.719.000	41.105	1.570.211

Abg. Claudia Nuñez
Responsable U.O.C.
Municipalidad Santa Rosa Misiones

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
LUGAR: SANTA ROSA MISIONES
RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL, VERJA, VEREDA Y ESTACIONAMIENTO con ID: 387578

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS										
1.40		Goteron	Metro lineal	81,50	25.150	2.049.725	30.000	2.445.000	29.877	2.434.976
1.41		Pintura al latex de cielorraso	Metros cuadrados	38,20	23.250	888.150	25.000	955.000	27.450	1.048.590
1.42		Tratamiento de ladrillo visto con antimoho y silicona	Metros cuadrados	80,00	21.323	1.705.840	22.000	1.760.000	24.964	1.997.120
1.43		Alimentacion electrica de luces para porticos de acceso con cable de 2 x 4	Metro lineal	95,00	22.154	2.104.630	25.000	2.375.000	25.936	2.463.920
1.44		Boca de luces con provision y colocacion de artefactos tipo led con fotocelula	Unidad	16,00	187.345	2.997.520	190.000	3.040.000	219.331	3.509.296
1.45		Porton Metalico con diseño similar a la verja, con cerradura y herrajes	Metros cuadrados	47,15	351.653	16.580.439	370.000	17.445.500	411.691	19.411.231
1.46		Pintura sintetica de porton metalico con base de antioxido	Metros cuadrados	94,30	26.343	2.484.145	30.000	2.829.000	30.840	2.908.212
1.47		Retiro de tierra y acarreo	Metros cúbicos	26,70	47.150	1.258.905	45.000	1.201.500	55.200	1.473.840
1.48		Desmonte de terreno	Metros cúbicos	183,70	33.005	6.063.019	35.000	6.429.500	38.640	7.098.168
1.49		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	574,00	13.735	7.883.890	14.000	8.036.000	16.080	9.229.920
1.50		Pavimento de H°A° de 12 cm de espesor (fck 180)	Metros cuadrados	574,00	136.325	78.250.550	150.000	86.100.000	159.605	91.613.270
1.51		Cordon de H°A° de 10 cm de espesor x 30 de altura (fck 180)	Metro lineal	380,00	24.008	9.123.040	26.000	9.880.000	27.768	10.551.840
1.52		Pintura para pavimento y marcacion	Metros cuadrados	574,00	38.850	22.299.900	42.000	24.108.000	44.400	25.485.600
1.53		Retiro de tierra y acarreo	Metros cúbicos	257,30	47.150	12.131.695	45.000	11.578.500	55.200	14.202.960
1.54		Desmonte de terreno	Metros cúbicos	95,33	32.185	3.068.196	35.000	3.336.550	37.680	3.592.034
1.55		Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	636,00	29.600	18.825.600	30.000	19.080.000	34.654	22.039.944
1.56		Borde de ladrillo comun para nivelacion de piso	Metro lineal	245,00	20.705	5.072.725	25.000	6.125.000	24.240	5.938.800
1.57		Piso con baldosas de canto rodado	Metros cúbicos	636,00	77.572	49.335.792	95.000	60.420.000	90.816	57.758.976
1.58		Retiro de tierra y acarreo	Metros cúbicos	95,33	50.625	4.826.081	45.000	4.289.850	60.000	5.719.800
1.59		Provision y Colocacion de columna de H°A° de 9 mtetos con un artefacto completo cerrado con lampara de vapor de sodio y soporte metalico brazo largo de 3,00 metros. Incluye los accesorios	Unidad	12,00	2.167.530	26.010.360	2.610.000	31.320.000	2.507.020	30.084.240
1.60		Alimentacion electrica subterranea para cada poste, cable NYY de 2 x 4	Metro lineal	420,00	30.200	12.684.000	35.000	14.700.000	35.342	14.843.640
1.61		Registro de 30 x 30 con ladrillo comun con tapa de hormigon	Unidad	12,00	147.665	1.771.980	150.000	1.800.000	166.774	2.001.288
		TOTAL GENERAL				594.015.400		670.168.530		696.711.315

Ing. Claudia Nuñez
Responsable U.O.C.
Municipalidad Santa Rosa Misiones