MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 69/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SAN JORGE - ID Nº 397931

OFERENTE:		TRAKS CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO - RUC 6505103-3				GER.COM INGENIERO Y ASOCIADOS DE ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ - RUC 1396362-7				SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON - RUC 1361240-9				LD CONSTRUCTORA DE LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ - RUC 3994308-9			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SAN JORGE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**120.972.050**	**120.972.050**	**Unidad Medida Global**	**1**	**114.605.100**	**114.605.100**	**Unidad Medida Global**	**1**	**126.571.000**	**126.571.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**123.404.800**	**123.404.800**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metro lineal	1.536	950	1.459.200	Metro lineal	1.536	900	1.382.400	Metro lineal	1.536	1.000	1.536.000	Metro lineal	1.536	1.500	2.304.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA CAÑO TUBO 100 x 100 mm., ALTURA 3,20 m (sin excepción)	Unidad	1	570.000	570.000	Unidad	1	540.000	540.000	Unidad	1	600.000	600.000	Unidad	1	660.000	660.000
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	482	30.400	14.652.800	Metro lineal	482	28.800	13.881.600	Metro lineal	482	32.000	15.424.000	Metro lineal	482	30.000	14.460.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.536	52.250	80.256.000	Metros cuadrados	1.536	49.500	76.032.000	Metros cuadrados	1.536	54.500	83.712.000	Metros cuadrados	1.536	55.000	84.480.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10 ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	Metros cuadrados	1.536	2.375	3.648.000	Metros cuadrados	1.536	2.250	3.456.000	Metros cuadrados	1.536	2.500	3.840.000	Metros cuadrados	1.536	2.500	3.840.000
1.6	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	300	57.000	17.100.000	Metros cúbicos	300	54.000	16.200.000	Metros cúbicos	300	60.000	18.000.000	Metros cúbicos	300	49.000	14.700.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE Cordón (A LA CAL)	Metros cuadrados	96,4	7.125	686.850	Metros cuadrados	96,4	6.750	650.700	Metros cuadrados	96,4	7.500	723.000	Metros cuadrados	96,4	6.000	578.400
1.8	Muro piedra bruta	Metros cúbicos	2	570.000	1.140.000	Metros cúbicos	2	540.000	1.080.000	Metros cúbicos	2	600.000	1.200.000	Metros cúbicos	2	500.000	1.000.000
1.9	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.536	950	1.459.200	Metros cuadrados	1.536	900	1.382.400	Metros cuadrados	1.536	1.000	1.536.000	Metros cuadrados	1.536	900	1.382.400
Precio Total					**120.972.050**				**114.605.100**				**126.571.000**				**123.404.800**

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá