Ítems del llamado Construccion de pavimento tipo empedrado con cordon cuneta B° Primavera calle sin nombre con ID: 419218

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE OFERTAS

					GUTIERREZ CONSTRUCCIONES S.R.L, RUC 80127505-3		C.A CONSTRUCTORA RUC 2962783-4		ARAPYAHU CONSTRUCCIONES RUC 2147987-9		EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES RUC 1941011-5		RET LS CONSTRUCCIONES SERVICIOS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	Limpieza de terreno de obra	M2	892.9	500	446.450	425	379.483	462	412.520	450	401.805	500	446.450
2	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra, con equipo topografico	m2	892.9	500	446.450	486	433.949	529	472.344	520	464.308	600	535.740
3	82101502-004	Cartel de obras. (Estructura de madera y chapa N° 24) 2.00 x 1.5 m con impresion adhesiva)	GL	1	747.676	747.676	714215	714.215	933.180	933.180	1.000.000	1.000.000	1.600.000	1.600.000
4	82101502-002	Carteles de señalizacion de chapa N° 24 (0.30 x 0.80)	UN	3	150.000	450.000	226934	680.802	246.799	740.397	270.000	810.000	250.000	750.000
5	72141505-001	Movimiento de suelo (perfilado) y preparacion de caja	M2	892.9	1.175	1.049.158	1837	1.640.257	1.998	1.784.014	1.950	1.741.155	2.200	1.964.380
6	72102905-001	Compactacion Mecanica de suelo	M2	892.9	1.000	892.900	1774	1.584.005	1.929	1.722.404	1.884	1.682.224	2.700	2.410.830
7	72141505-001	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m)	M2	741.8	2.359	1.749.906	2417	1.792.931	2.628	1.949.450	2.564	1.901.975	4.900	3.634.820
8	72131701-9998	Construccion de cordon cuneta de H° des. 0.35m, alt. libre 0.15m espesor de cordon 0.12 m ancho libre de Cuneta 0.50m esp, min, de 0.12 m cargado in situ (1:3:3)en molde met. c/junta de dilata, c/3m termi. vista en los parame. no ocultos. asentados s/piedra triturada	ML	244.45	80.000	19.556.000	79044	19.322.306	85.963	21.013.655	83.866	20.501.044	81.000	19.800.450
9	72131701-002	Pavimentacion tipo empedrado, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m)	M2	741.8	29.950	22.216.910	26046	19.320.923	28.326	21.012.227	31.090	23.062.562	38.000	28.188.400
10	72101703-004	Cordon escondido de H° desarrollo 0.30m esp. 0.20m cargado in situ.	ML	21	40.000	840.000	45569	956.949	49.558	1.040.718	48.349	1.015.329	67.000	1.407.000
11	72131701-9998	Baden de H° esp. 0.12m cargado in situ(1:3:3) Terminacion vista piedra triturada y junta de dilatacion de madera (detalle en el plano)	ML	13	199.000	2.587.000	214579	2.789.527	233.361	3.033.693	227.669	2.959.697	290.000	3.770.000
12	72131701-014	Enripiado con tierra triturada de 6ta sobre pavimento empedrado	M2	741.8	1.500	1.112.700	1788	1.326.338	1.945	1.442.801	1.900	1.409.420	2.000	1.483.600
13	72102905-001	Compactacion inicial, diaria y final	M2	741.8	1.000	741.800	2077	1.540.719	2.258	1.674.984	2.200	1.631.960	2.700	2.002.860
14	72102905-001	Relleno y compactacion para soporte de cordon cuneta pintura de cordon a la cal	ML	244.45	6.000	1.466.700	13849	3.385.388	15.061	3.681.661	14.694	3.591.948	10.000	2.444.500
15	72131701-026	Pavimento tipo entoscado h=10 cm con relleno de suelo mezclado con ripio, con terminacion de compactacion final (ancho de camino 7.00m)	M2	124.95	2.000	249.900	2237	279.513	2.433	304.003	2.374	296.631	9.000	1.124.550
16	72131601-013	Limpieza general y final del sitio de obra	M2	892.9	500	446.450	395	352.696	430	383.947	524	467.880	500	446.450
					Precio Total	**55.000.000**		**56.500.000**		**61.602.000**		**62.937.938**		**72.010.030**

MUNICIPALIDAD DE SAPALLO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ITAPÚA

Lic. Luis Bernal
Responsable UOC