GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCION LLAMADO: REFACCION DE LA ESCUELA AGRICOLA

MODALIDAD:LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UN.	CANT.	VICENTE BRITEZ CASCO CONSTRUCCIONES		BM CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		RUBROS						
	70131703-001	TRABAJOS PRELIMINARES						
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador	gl	1	1.500.000	1.500.000	776.000	776.000
		TECHO						
		Demolición de techo	m2	750	87.900	65.925.000	4.900	3.675.000
		Techo de tejas y tejuelitas	m2	750	140.000	105.000.000	174.600	130.950.000
	72102702-003	SOLADOS						
		Demoliciones de piso (baño y corredor)	m2	50	70.000	3.500.000	3.900	195.000
		Contrapiso de hormigón de cascotes esp 07 cm	m2	50	29.000	1.450.000	15.600	780.000
		Piso tipo calcáreo de 0,20 x 0,20	m2	50	50.000	2.500.000	52.400	2.620.000
		Zócalo tipo calcáreo	ml	22	18.000	396.000	13.600	299.200
	72101607-006	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
		Azotada impermeable	m2	20	8.000	160.000	7.800	156.000
		Demolición de azulejos existentes	m2	18,5	7.500	138.750	4.400	81.400
		Provisión y colocación de azulejos	m2	18,5	55.000	1.017.500	53.400	987.900
		Revoque a la cal - 1 capa	m2	25	17.500	437.500	15.600	390.000
		ABERTURAS						
		Puerta tipo tablero de 0,90x2,10 colocadas con cerraduras papaiz	u	4	730.000	2.920.000	776.000	3.104.000
		Puerta tipo placa de 0,80 x 2,10 colocadas con cerraduras papaiz	u	2	270.000	540.000	727.500	1.455.000
		Provisión y colocación de vidrios de 5mm (20 de 0,25 x 0,76 y 6 de 0,14 x 0,68)	m2	4,4	75.000	330.000	87.300	384.120
		Reparación de marcos existentes (4 de 1,00 x 2,10; 2 de 0,90 x 2,10 y 4 de 0,70 x 1,80)	u	10	140.000	1.400.000	58.200	582.000

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI Unidad Operativa de Contratación

Marcelo D. Palacios
Jefe U.O.C.

		Contramarco para pizarrón de 45 mm de espesor	ml	51,52	10.000	515.200	14.600	752.192
		Provisión y colocación de cerraduras para puertas de baños (tipo trancas)	u	4	4.000	16.000	19.400	77.600
		PINTURAS						
		Pintura de pared al latex exterior e interior de primera calidad	m2	600	14.000	8.400.000	10.700	6.420.000
		Pintura de aberturas al barniz	m2	50	14.000	700.000	11.700	585.000
		Pintura de aberturas al sintético, previo lijado y tratamiento anticorrosivo	m2	45,2	13.500	610.200	14.100	637.320
		Pintura de paredes al sintético h= 0,90	m2	103	17.000	1.751.000	11.700	1.205.100
		Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	750	17.000	12.750.000	12.700	9.525.000
		Pintura para pizarrones (5,12 x 1,32)	m2	27,1	12.000	325.200	19.400	525.740
		Pintura de canaletas al sintético	ml	365	12.000	4.380.000	12.700	4.635.500
		Limpieza y pintura a la silicona de mampostería a la vista	m2	332	12.000	3.984.000	11.700	3.884.400
	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**						
		Instalación eléctrica (16 Ventiladores de techo marca Watson de 7 Veloc., caja de Veloc. de metal; 20 eq. fluorescente completos de 2x40 que se instalaran colgantes; incluye cableado, 16 eq. fluorescentes de 1x40, incluye cableado, para baño y exteriores, 3 tableros seccionales, 26 puntos, 22 tomas) Los cables serán todos embutidos en las paredes.	gl	1	6.000.000	6.000.000	12.105.600	12.105.600
		INSTALACION SANITARIA						
		Retiro de artefactos sanitarios existentes	un	9	20.000	180.000	14.600	131.400
		Provisión y colocación de cañerías para agua corriente (agua fría), 3 lavatorios con pedestal con canillas metálicas, 4 inodoros con sisterna alta, seis llaves de paso cromadas de ½", 3 mingitorios, 2 jaboneras, 4 portarrollos, 3 rejillas de piso sifonadas.	gl	1	3.300.000	3.300.000	6.334.100	6.334.100
		Provisión y colocación de cañería para agua corriente en pileta de comedor	ml	80	9.500	760.000	12.700	1.016.000
		INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL						
		Pozo ciego y cámara séptica (conexiones y registros individuales para sanitarios con caños de 100 mm, y cajas sifonadas para cada uno)	un	1	3.000.000	3.000.000	3.695.700	3.695.700
		Canaletas para desague pluvial con bajadas	ml	365	40.000	14.600.000	35.900	13.103.500
	76111701-001	**Limpieza final**	gl	1	1.325.000	1.325.000	500.228	500.228
		MONTO TOTAL GRAL.				**249.811.350**		**211.570.000**

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO * PARAGUARÍ * Unidad Operativa de Contratación

Marcelo D. Balonga
Jefe U.O.C.