MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado:_____ CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ITAKYRY
Modalidad:_____ Contratacion Directa
C.D. Nº:_____ 20/2014
I.D. Nº:_____ 279.060

					PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE					
					Mundo Constructora		Chaco Sur		R & B Constructora	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
1	72131601-002	**Trabajos preliminares**								
1.1		Replanteo y marcación	m2	79	4.950	391.050	5.000	395.000	5.100	402.900
1.2		Relleno y compactación	m3	5	49.500	247.500	50.300	251.500	50.500	252.500
2	72131601-004	**Estructura de H° A°**								
2.1		Zapata de 0,80 x 0,80 con parrilla de varilla del 10 mm	m3	2,69	1.680.000	4.519.200	1.699.000	4.570.310	1.710.000	4.599.900
2.2		Pilar de 15 x 25 Cm con Varilla de 10 mm y estribo de varilla 6 mm	ml	42	163.000	6.846.000	165.000	6.930.000	165.500	6.951.000
2.3		Encadenado inferior 0,13x0,25 cm con Varilla de 10 mm y 8 mm con estribo de varilla 6 mm (incluye excavacion)	ml	80,8	147.000	11.877.600	147.500	11.918.000	147.800	11.942.240
2.4		Encadenado Superior 0,13x0,25m con Varilla de 8 mm y estribo de varilla 6 mm	ml	242,4	147.000	35.632.800	147.500	35.754.000	147.800	35.826.720
2.5		Losa de Hº Aº 5 cm espesor	m3	19,75	1.689.000	33.357.750	1.699.000	33.555.250	1.705.000	33.673.750
3	72131601-005	**Mampostería**								
3.1		De Elevación ladrillo hueco de 0,15 cm	m2	251,7	88.600	22.300.620	88.500	22.275.450	88.700	22.325.790
3.2		Aislamiento horizontal de mampostería con asfalto	ml	80,8	11.500	929.200	11.000	888.800	12.000	969.600
4	72131601-008	**Revoque: Fratachado y filtrado**								
4.1		Paredes interior	m2	251,7	28.700	7.223.790	28.500	7.173.450	28.700	7.223.790
4.2		Paredes exterior, con impermeabilizante	m2	75,6	32.750	2.475.900	33.000	2.494.800	30.000	2.268.000
5	72102401-001	**Pintura Exterior**								
5.1		Pintura Exterior a doble mano sobre sellador	m2	75,6	32.950	2.491.020	33.000	2.494.800	33.800	2.555.280
6	72131601-013	**Limpieza final de obra**	gl	1	470.000	470.000	450.000	450.000	460.000	460.000
7	82101502-004	**Cartel de obras**	uni	1	1.150.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.220.000	1.220.000
Costo Total					**Total**	**Gs 129.912.430**	**Total**	**Gs 130.351.360**	**Total**	**Gs 130.671.470**

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.