MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
CUNA MUNDIAL DE LA AMISTAD

Av. Paraguay C/ Estados Unidos

Correo Electrónico: muni.pinasco@hotmail.com

Telef.0498.282014 RUC 80010247-9

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2020

ID LLAMADO: 383.462

CONTRATACION DIRECTA " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE Hº DE LA CALLE CARLOS ANTONIO LOPEZ Y REPARACION DE LA CALLE MCAL ESTIGARRIBIA

ANEXO 1: CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				CONSTRUCTORA D&M		MORENO INGENIERIA	
				OFERENTE 1		OFERENTE 2	
Nº	RUBRO	UND.	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad**	**1**		**4.590.022**		**4.482.663**
1,1	Cartel de Obra (estructura metálica y chapa nº 24) 1,00 x 2,00 con impresión	Unidad	1	1.025.092	1.025.092	1.000.973	1.000.973
1,2	Carteles de señalización de chapa nº 24 (0,30 x 0,80)	Unidad	3	297.500	892.500	290.500	871.500
1,3	Replanteo y Marcación de obra, con Equipos Topográficos	Metros cuadrados	778	2.394	1.862.532	2.338	1.818.964
1,4	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	778	1.041	809.898	1.017	791.226
2	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**1**		**136.001.975**		**132.801.949**
2.1	Pavimento de Hormigón masa en losas de 10 cm de espesor, de 7 metros de ancho y 99,00 metros de largo, con juntas en sentido transversal cada 4 mtros y en sentido longitudinal a lo largo de la calzada	Metros cúbicos	78	1.458.600	113.770.800	1.424.280	111.093.840
2.2	Cordón Cuneta de Hº desarrollo 0,15 m alt libre de cordón 0,10 m espesor de cordón 0,10 ancho libre de cuneta 0,50 m espesor min de 0,10 m cargado insitu 1:3:3 en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3 m terminación vista en los paramentos no ocultos asentados s/ piedra triturada	Unidad	198	49.857	9.871.686	48.684	9.639.432
2.3	Reparación de Pavimento de Hormigón en losas de 10 cm de espesor de 3,35 metros de ancho y 25,5 metros de largo, con juntas en sentido transversal cada 4 metros y en sentido longitudinal a lo largo de la calzada	Metros cúbicos	8,54	1.447.247	12.359.489	1.413.194	12.068.677
3	**TRABAJOS FINALES**	**Unidad**	**1**		**1.854.846**		**1.811.203**
3.1	Limpieza Final, retiro de escombros y habilitación al tráfico.	Unidad	1	1.854.846	1.854.846	1.811.203	1.811.203
	TOTAL				**142.446.843**	**-**	**139.095.815**

Lic. Jorge F. Villalba
Director - U.O.C.
Municipalidad de Puerto Pinasco