Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CUADRO DE PRECIOS

C.D. N°07/2019 "Construcción de pavimento tipo empedrado en la calle de acceso al Club 1º de Marzo de la Compañía Guazú Corá del Distrito de Villeta" - ID N°: 357620

OFERENTE					RC SERVICIOS GENERALES DE ROBERTO CABALLERO RUC N°: 1482653-4	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-002	**Construcción de Pavimento tipo empedrado - TRAMO 1**	**Unidad Medida Global**	**1**	**44.905.932**	**44.905.932**
1.1		Cartel de obra	Unidad	1	894.432	894.432
1.2		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	910	1.815	1.651.650
1.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	910	1.945	1.769.950
1.4		Provisión y colocación de cordón H°: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7 cm, dosaje 1:3:5	Metro lineal	260	8.652	2.249.520
1.5		Colchón de arena para empedrado, espesor promedio 0,15 cm	Metros cuadrados	910	7.482	6.808.620
1.6		Piedra tipo basaltica maseada libre de descomposición	Metros cuadrados	910	14.520	13.213.200
1.7		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	910	15.730	14.314.300
1.8		Relleno para compactación triturada 7a	Metros cuadrados	910	1.936	1.761.760
1.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	910	1.882	1.712.620
1.10		LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Metro lineal	260	2.038	529.880
2		**Construcción de Pavimento tipo empedrado - TRAMO 2**	**Unidad Medida Global**	**1**	**80.069.232**	**80.069.232**
2.1		Cartel de Obra	Unidad	1	894.432	894.432
2.2		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1.620	1.815	2.940.300
2.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	1.620	1.945	3.150.900

2.4	72131701-002	Provisión y colocación de cordón H°: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7 cm, dosaje 1:3:5	Metro lineal	540	8.652	4.672.080
2.5		Colchón de arena para empedrado, espesor promedio 0,15 cm	Metros cuadrados	1.620	7.482	12.120.840
2.6		Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición	Metros cuadrados	1.620	14.520	23.522.400
2.7		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.620	15.730	25.482.600
2.8		Relleno para compactación triturada 7a	Metros cuadrados	1.620	1.936	3.136.320
2.9		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	1.620	1.882	3.048.840
2.10		LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Metro lineal	540	2.038	1.100.520
				Precio Total	**124.975.164**	

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Giménez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta