CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				IMPACTO CONSTRUCTORA	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Restauracion y/o reparacion de edificios	Metros	1	-	-
1.1	Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	19,9	286.000	5.691.400
1.2	Relleno y compactación de escenario	Metros cúbicos	84,8	86.000	7.292.800
1.3	Zapata de H "A"	Metros cúbicos	1,4	1.125.000	1.575.000
1.4	Encadenado superior H"A" 30X30cm	Mililitros	13,6	86.000	1.169.600
1.5	Encadenado superior H "A" 40X30cm	Mililitros	13,6	91.000	1.237.600
1.6	Columna de H "A "0,30 X 0,30cm	Metros cuadrados	4,05	1.484.000	6.010.200
1.7	Elevación con ladrillos comun a la vista de 0,30m	Metros cuadrados	140	118.800	16.632.000
1.8	Exterior a 2 capas(superficies señaladas en plano)	Metros cuadrados	102	27.000	2.754.000
1.9	Techo de chapa trapezoidal prepintada N°26 sobre estructura metálica de perfil tipo "C" de 100 x 50m y vigas reticuladas metálica tipo "U" de 120x40mm,angulo de 1"-según plano	Metros cuadrados	221,5	152.000	33.668.000
1.10	Caño rectangular de 25 x 20cm(paraviga y columna)-segun plano	Unidad	5	188.000	940.000
1.11	Soporte de caño rectangular de 2x1"	Unidad	8	100.000	800.000
1.12	Canaleta y bajadas de chapa galvanizada N°28	Mililitros	38,5	101.200	3.896.200
1.13	Contrapiso apisonado de cascotes para escenario de 7 cm	Metros cuadrados	149,6	25.000	3.740.000
1.14	Contrapiso apisonado de cascotes de 10cm	Metros cuadrados	378	30.000	11.340.000
1.15	Piso de cemento alisado	Metros cuadrados	527,6	27.500	14.509.000
1.16	Provisión y colocación de tablero seccional	Unidad	1	660.000	660.000
1.17	Provision e instalación de circuito de alimentación desde tablero, incluye interruptor termomagnetico,cañeria y cableado	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
1.18	Tomas e interruptor	Unidad	4	68.000	272.000
1.19	Provisión e instalación de circuito(bocas) de iluminación (incluye cañerias antillamas y cableado	Unidad	16	73.900	1.182.400
1.20	Provisión e instalación de reflectores Led de 100w	Unidad	8	205.900	1.647.200
1.21	Provisión e instalación de luces embutidas LED de 24W	Unidad	11	127.600	1.403.600
1.22	Tratamiento impermeable de ladrillo a la vista-siliconado	Metros cuadrados	107	28.000	2.996.000

1.23	Pintura latex exterior	Metros cuadrados	40	42.000	1.680.000
1.24	Pintura para estructura metálica con base antioxido(Estructura reticulada, vigas columnas metálicas)	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000
1.25	Imprevistos y roturas3%	Metros cuadrado	1	377.000	377.000
				Precio Total	**124.994.000**