Municipalidad de Capitán Miranda

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PROYECTO : Baño para nivel inicial en Escuela Básica N° 4008 Emeterio Miranda

Sup. A construir : 16m2

Dirección: Calle San Roque esq. Encarnación.B° Bertoni.

						NELSON SILVA		FEDERICO FLEITAS	
Item	*Descripción*	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**								
1,1	Demolición de baño existente con recuperación de 50% de mteriales	m2	8,50	42000	357.000	49.980	424.830	38.367	326.120
1,2	Limpieza y preparación de terreno	m2	16,00	11.500	184.000	13.685	218.960	10.505	168.080
1,3	Replanteo	m2	16,00	11.500	184.000	13.685	218.960	10.505	168.080
1,4	**Excavacion para zapata, viga y P.B.C.**	m3	4,10	54.000	221.400	64.260	263.466	49.328	202.245
1,5	Zapata de H° A° de 0,70x0,70x0,80	m3	0,20	1.920.000	384.000	2.284.800	456.960	1.753.901	350.780
1,6	Encadenado imferior de 15x25cm	ml	17,00	84.000	1.428.000	99.960	1.699.320	76.733	1.304.461
1,7	Encadenado superior de 15x25cm	ml	22,00	84.000	1.848.000	99.960	2.199.120	76.733	1.688.126
1,8	Columna de 0,25x0,25cm	m3	0,67	1.920.000	1.286.400	2.284.800	1.530.816	1.753.901	1.175.114
1,9	Fundación de P.B.C. de 0,30m de espesor y 0,50m de profundidad. Dos. 1:2:10	m3	3,75	355.200	1.332.000	422.688	1.585.080	324.472	1.216.770
1,10	Muro de Nivelacion De 0,30 cm.Incluye parapiso de galería	m2	7,00	144.000	1.008.000	171.360	1.199.520	131.543	920.801
1,11	**Relleno y apisonado de Interiores**	m3	5,00	42.000	210.000	49.980	249.900	38.367	191.835
1,12	aislacion asfaltica- de paredes	m2	3,00	6.000	18.000	7.140	21.420	5.481	16.443
1,13	Muro de Elevación De 15cm visto a una cara de ladrillos prensado	m2	50,00	84.000	4.200.000	99.960	4.998.000	76.733	3.836.650
1,14	Muro de elevación de ladrillo hueco.Esp. 10cm. Altura máxima 2,20m	m2	3,00	42.000	126.000	49.980	149.940	38.367	115.101
1,15	Techo de chapa simil teja francesa color cerámico.Pendiente 25% sobre entablonado de madera rustica de 1/2 pulgada sujetado por listones y alfagías. Aislación con membrana de espuma termoplástica aluminizada sujetados con listones de 2x1/2 pulgadas dispuestos e manera transversal a tirante de 2x6 pulgadas. Tirante de madera sin lustrar de 2x6 pulgadas cada 55cm entre ejes.	m2	22,00	240.000	5.280.000	285.600	6.283.200	219.238	4.823.236
1,16	Viga de madera de yvyrapyta de 8x4" en galería. Longitud 3,05ml	Unidad	1,00	480.000	480.000	571.200	571.200	438.475	438.475
1,17	Cielorraso de machimbre de eucalipto de primera de 1/2x3" sobre correas de perfiles metálicos	m2	16,00	84.000	1.344.000	99.960	1.599.360	76.733	1.227.728
1,18	Cenefa lateral de chapa doblada N°27	ml	7,60	60.000	456.000	71.400	542.640	54.809	416.548
1,19	Revoque exterior fino de 1,5cm de esp.Dos. 1:4:16 de columnas y muchetas	m2	40,00	36.000	1.440.000	42.840	1.713.600	32.886	1.315.440
1,20	Revoque interior de 1,5cm de espesor.Dos. 1:4:16.Hata la altura de 3,00 metros	m2	22,00	36.000	792.000	42.840	942.480	32.886	723.492
1,21	**Contrapiso de H° de cascotes.Interior y galeria**	m2	16,00	38.400	614.400	45.696	731.136	35.078	561.248
1,22	**Piso cerámico.Interior y galería.**	m2	16,00	78.000	1.248.000	92.820	1.485.120	71.252	1.140.032
1,23	**Carpeta de nivelación.Esp 1cm**	m2	16,00	36.000	576.000	42.840	685.440	32.886	526.176

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA

Arq. Rosa L. Frutos Acuña
Responsable U.O.C.
Municipalidad Capitán Miranda

1,24	Piso perimetral hasta nivel de piso terminado de locales según planos.Incluye muro de nivelación,relleno y compactación,carpeta y alisado.	m2	10,00	144.000	1.440.000	171.360	1.713.600	131.543	1.315.430
1,25	a- Puerta placa de 0,70 m de ancho.Incluye colocación de marcos yaccesorios	Unidad	1,00	540.000	540.000	642.600	642.600	493.285	493.285
1,26	b- Puerta Placa corrediza de de 1,00 x 2,10	Unidad	1,00	1.440.000	1.440.000	1.713.600	1.713.600	1.315.426	1.315.426
1,27	Aberturas metalicas de Ventanas tipo balancines.Incluye colocación de paños de vidrio	m2	1,00	300.000	300.000	357.000	357.000	274.047	274.047
1,28	Pintura de pared y columna revocada exterior látex.	m2	66,00	18.000	1.188.000	21.420	1.413.720	16.443	1.085.238
1,29	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	m2	8,00	24.000	192.000	28.560	228.480	21.924	175.392
1,30	Pintura de cielorraso de machimbre de eucalipto con barniz	m2	16,00	18.000	288.000	21.420	342.720	16.443	263.088
1,31	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm	m2	25,00	81.600	2.040.000	97.104	2.427.600	74.541	1.863.525
1,32	**INSTALACIÓN ELECTRICA.Incluye aulas,sanitarios y galerías**	GL	1,00	1.800.000	1.800.000	2.142.000	2.142.000	1.644.282	1.644.282
1,33	Artefactos fluorescentes de 1x12 LED,Llave y punto.Incluye olocación de electroducto y cableado hasta llave de comando	Unidad	3,00	144.000	432.000	171.360	514.080	131.543	394.629
1,34	Artefactos fluorescentes de 1x80 en aula	Unidad	4,00	216.000	864.000	257.040	1.028.160	197.314	789.256
1,35	Artefactos fluorescentes de 1x60 en galeria conectado a fotocelula.	Unidad	3,00	216.000	648.000	257.040	771.120	197.314	591.942
1,36	Toma Corriente	Unidad	5,00	91.200	456.000	108.528	542.640	83.310	416.550
1,37	Ventilador de caja pesada de 7 velocidades.	Unidad	3,00	360.000	1.080.000	428.400	1.285.200	328.856	986.568
1,38	Tablero seccionales	Unidad	1,00	300.000	300.000	357.000	357.000	274.047	274.047
1,39	Instalación de agua corriente con caños pvc de 1/2 y 3/4" y uniones por termofusión,llaves de paso de 1/2" FV según planos de instalaciones de todos los locales	gl	1,00	636.000	636.000	756.840	756.840	580.980	580.980
1,40	Extensión de red de agua corriente hasta llave de paso	ml	10,00	24.000	240.000	28.560	285.600	21.924	219.240
1,41	Colocación de artefactos sanitarios completo, griferías de la línea FV en los baños tipo.	Unidad	1,00	2.400.000	2.400.000	2.856.000	2.856.000	2.192.376	2.192.376
1,42	Mueble de madera debajo de bacha de mesada inoxidable de 1,80 largo, 0,60m de ancho y 0,60m de alto.Incluye bacha de acero inoxidable	Unidad	1,00	3.000.000	3.000.000	3.570.000	3.570.000	2.740.470	2.740.470
1,43	Espejo de 0,50m x 1,50 m con marco de madera	Unidad	1,00	300.000	300.000	357.000	357.000	274.047	274.047
1,44	Registro con tapa de H° A° de 50x50x50cm.Incluye extensión de caños hasta cámara séptica.	Unidad	2,00	300.000	600.000	357.000	714.000	274.047	548.094
1,45	Desague cloacal de baño tipo 1 hasta 1er registro	Unidad	1,00	630.600	630.600	750.414	750.414	576.047	576.047
1,46	Instalacion sanitaria: Camara séptica tipo de 1,50 x 3,00	Unidad	1,00	2.220.120	2.220.120	2.641.943	2.641.943	2.027.828	2.027.828
1,47	LIMPIEZA FINAL	m2	16,00	7.200	115.200	8.568	137.088	6.577	105.232
	TOTAL				**48.167.120**		**57.318.873**		**44.000.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA U.O.C.

Abog. Rosa Frutos Acuña
Responsable UOC

Abog. Rosa L Frutos Acuña
Responsable U.O.C.
Municipalidad Capitán Miranda