Municipalidad de Asunción
Unidad Operativa de Contrataciones N° 1
Dirección de Adquisiciones
Departamento de Contrataciones

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS

Institución : MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Proceso : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DEL CENTRO PARAGUAYO JAPONES"

Código SICP: ID Nº 296.112/15

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DEL CENTRO PARAGUAYO JAPONES ID Nº 296.112/15						CONSTRUCCIONES & CIA. Gabriel Baibé Jara	
Ítem	Cód. De Catalogo	Descripción del Bien	Unidad De Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1.	72102801-001	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Sede de Centro Paraguayo Japonés	Global	01.-	Global	68.930.000.-	68.930.000.-
						PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	68.930.000.-

		P. UNITARIO IVA INCLUIDO	P. TOTAL IVA INCLUIDO
ITEM 1	**Cambio de Puertas Cortafuego para Salidas de Emergencias:** El trabajo consiste en la fabricación y montaje de 10 puertas de emergencia corta fuego. Debe tenerse en cuenta que se deben desmontar las puertas y marcos existentes, y se deben amurar las nuevas puertas fabricadas. Las puertas serán fabricadas bajo normas INTN 21 039 99 siguiendo las siguientes condiciones:		
	Confección de marco y hoja de puerta cortafuego de 0,90 x 2,10 en chapa N° 16 con refuerzos interiores en chapa N° 16	1.100.000.-	11.000.000.-
	Cada puerta deberá llevar 4 bisagras a rodillo y deberá contar con 8 anclajes para su fijación.		
	El barral anti pánico deberá contar con barra, picaporte y cerradura tipo touch.		
	Cada puerta deberá contar con cierre hidráulico.		
	El aislante interior deberá ser de lana mineral de roca.		
	La terminación deberá ser con convertidor de oxido		
ITEM 2	**Reparación de Redes Protectoras contra aves e insectos para el Gimnasio:** El trabajo consiste en la provisión y montaje de 18 unidades de bastidores con alambre tejido, que serán colocados reemplazando los que actualmente se encuentran prácticamente destruidos. El trabajo consiste en los siguientes ítems:	720.000.-	12.960.000.-
	Confección de 18 bastidores de 3,00 mts. X 0,80 mts. Y refuerzo central con caño rectangular de 20 x 40 paredes 1,2 mm.		
	Colocación de alambre tejido calibre 12 y malla de 1" soldado por los bastidores		
	Fijación a la estructura de Ho. A o. con tornillos y tarugos		
	Pintura base anti oxido		
	Pintura final marrón oscuro		

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ITEM 3	**Reparación de Cielorraso con Metal Desplegado para Fachada Principal:** El trabajo consiste en la reparación de 10m2 de cielorraso en la fachada principal del Centro Paraguayo Japonés. Se deberá contemplar la reparación con metal desplegado y posterior revoque azotado para enduir finalmente con enduido acrílico para exteriores. Los trabajos deberán cumplir con los siguientes ítems:	230.000.-	2.300.000.-
	Demolición y retiro de sectores dañados del cielorraso existente aproximadamente 10m2		
	Colocar metal desplegado y fijarlo al cielorraso existente		
	Revoque azotado de 10 m2 de cielorraso		
	Enduido acrílico para exterior de 10 m2		
	150 m2 de pintura látex exterior color blanco para uniformizar todos los sectores de cielorraso de fachada		
ITEM 4	**Reparación de Pérdidas de Cañería de Agua en Sector de Camerinos:** El sector de camerinos de hombres, en el sector de duchas específicamente, se ha detectado una pérdida de agua que proviene del caño de agua que se encuentra embutido en la pared, por lo que se debe realizar el trabajo de demoler el sector donde se detecta la humedad existente, reemplazar el caño con desperfectos, volver a revocar el muro y realizar azulejado correspondiente. El trabajo debe contemplar los siguientes ítems:	1.320.000.-	1.320.000.-
	Demolición de 10 m2 de azulejo blanco de 15 x 15		
	Demolición de muro hasta encontrar la cañería de agua		
	Reemplazo de 5 mts. De caño de agua de 1" con sus accesorios correspondientes		
	Revoque de 10 m2 de pared		
	Azulejado con azulejos blancos de 15 x 15		
ITEM 5	**Cambio de Pisos Cerámicos en el Sector de Capacitación de Informática:** El sector de aulas de capacitación en informática se encuentra con los pisos estropeados, debido fundamentalmente al tiempo de uso y a las variaciones de dilatación de la estructura, motivo por el cual han sido rotas varias unidades de la cerámica existente. Debido a que ya no se encuentran en existencia el piso con las características del existente, se han realizado reparaciones menores con pisos similares pero con malos resultados. Por tal motivo, es necesario realizar el cambio de un sector considerable de los mismos, a fin de uniformizar el aspecto de dicho sector. La cerámica a utilizar será Eliane de 30 x 30 cm PI5, a fin de utilizar cerámica resistente a fin de que perdure en el tiempo dicha sustitución. El cemento de contacto será del tipo impermeable. Los trabajos que deberán realizarse serán los siguientes:	158.000.-	15.800.000.-
	Demolición de 100m2 de piso cerámico existente		
	Demolición de 70ml de zócalo existente		
	Reparación de 100m2 de carpeta		
	Colocación de 100m2 de piso cerámico Eliane de 30 x 30 PI5 color claro		
	Pastinado con pastina color claro		
	Colocación de 70ml de zócalo		
ITEM 6	**Cambio de Alfombras en Platea de Teatro:** El sector de platea, se encuentra con las alfombras en muy mal estado, por lo que es necesario el cambio urgente de dicho elemento. Las mismas deberán ser tipo bouquet y no las tradicionales multipiso. Deberán tener un espesor como mínimo de 7mm.Deberán ser de un color amorronado o gris. Se plantea el cambio de ciertos sectores que no involucren la remoción y vuelta a colocar de las butacas, por lo que se ha tomado la decisión de cambiar los camineros principales que involucran las dos escaleras y los camineros frontales e intermedios. El trabajo comprenderá las siguientes actividades:	73.000.-	25.550.000.-
	Retiro de 350m2 de alfombras existentes		
	Colocación de 350m2 de alfombras.		
	P. TOTAL IVA INCLUIDO		68.930.000.-

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción