MUNICIPALIDAD DE GRAL. E. AQUINO

Intendencia Municipal
Telefax: (0418) 215-279
Telefax: (0418) 215-595 (UOC)
Destéfano Nº 532 e/Cerro León y Pancha Garmendia
Gral. Aquino - Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

ANEXO 01 - PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

Programa : Actividades Centrales
Dirección: Destéfano Nº 532 e/ Cerro León y Pancha Garmendia

Descripción del Llamado: Construcción de Muralla, Vereda y Verja
Modalidad: Concurso de Ofertas

Items	Producto	Un.	Cant	Ing. Samuel Hilario Aguilera A.		
objeto de gasto				Precio Unit.	I.V.A.	Total
	MURALLA					
1	Movilización, Obrador	GL	1	1.200.000		1.200.000
2	Demolición de Muralla existente	GL	1	600.000		600.000
3	Excavación para cimentación	Ml	93	6.000		558.000
4	Cimentación de piedra bruta colocada de 0,4x0,60	Ml	93	321.600		29.908.800
5	Nivelación	M2	19,53	132.840		2.594.365
6	Aislación	M2	41,85	26.280		1.099.818
7	Mamposteria de 0,15cm ladrillo comun	M2	46,5	69.240		3.219.660
8	Revoque de mamposteria	M2	115	20.760		2.387.400
9	Revestido de ladrillejo por pilares	Ud.	4	158.400		633.600
10	Contrapiso de cascote para vereda	M2	331,6	29.400		9.749.040
	VEREDA					
11	CANTO RODADO IN-SITU	M2	331,6	120.000		39.792.000
12	Contrapiso de cascote para piso interior	M2	177,5	36.000		6.390.000
13	Piso Ceramico 0.4x0.4 piso interior	M2	177,5	83.400		14.803.500
14	Excavación para zapata de 0,60x0,60x0,70	Ud.	30	18.000		540.000
15	Excavación para zapata de H°A° 0,70x0,70x0,80	Ud.	4	18.000		72.000
16	Carga de zapatas de H°A°	Ud.	34	361.000		12.274.000
17	Pilares de H°A° 0,30x0,30 h=2,50 m	Ud.	4	460.000		1.840.000
18	Pilares de H°A° 0,15x0,15 h=2,20(dentro de mamposteria) y capitel según diseño	Ud.	30	460.000		13.800.000
	VERJA					
19	Rejas h=1,865	M2	134,25	410.000		55.042.500
20	Porton de Acceso Vehicular 3,00X2,30	Ud.	1	2.880.000		2.880.000
21	Porton de Acceso Vehicular 4,00X2,30	Ud.	1	3.864.000		3.864.000
22	Porton de Acceso Publico 2,00X2,60	Ud.	1	2.184.000		2.184.000
23	Pintura de rejas	M2	311,1	30.000		9.333.000
24	Limpieza de ladrillejo con acido muriatico y pintura con silicona	Ud.	34	30.000		1.020.000
25	Pintura Latex	M2	93	24.000		2.232.000
26	Limpieza Final	GL	1	1.000.000		1.000.000
TOTAL				10 % IVA INCLUIDO		219.017.683

MUNICIPALIDAD DE GRAL. AQUINO U.O.C.

JULIAN RIOS BAEZ