# MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ

## Departamento de San Pedro

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**Convocatoria de la Licitación 368375 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO PREESCOLAR 5,80 X 6,80 CON SS.HH EN LA ESCUELA BÁS. Nº 502 CARLOS ANTONIO LÓPEZ**

| Orden | Descripción | CANT. | OFERENTES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS | | | CONSTRUCCIONES GM3 | | | - | | |
| | | | U.M. | UNITARIO | TOTAL | U.M. | UNITARIO | TOTAL | U.M. | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Limpieza y preparación del terreno | 81,39 | M2 | 10.000 | 813.900 | M2 | 10.000 | 813.900 | | | |
| 2 | Replanteo | 81,39 | M2 | 7.000 | 569.730 | M2 | 6.957 | 566.230 | | | |
| 3 | Letrero de obra | 1 | Un | 1.200.000 | 1.200.000 | Un | 1.200.000 | 1.200.000 | | | |
| 4 | Excavación y carga de cimiento de P.B.C | 17,26 | M3 | 300.000 | 5.178.000 | M3 | 330.000 | 5.695.800 | | | |
| 5 | Viga de Hº Aº cumbrera y dado de Hº Aº y Galería | 1,4 | M3 | 2.100.000 | 2.940.000 | M3 | 2.100.000 | 2.940.000 | | | |
| 6 | Loseta sobre abertura | 1 | Un | 150.000 | 150.000 | Un | 150.000 | 150.000 | | | |
| 7 | Encadenado H°A° (inferior y superior) | 3,15 | M3 | 2.000.000 | 6.300.000 | M3 | 2.000.000 | 6.300.000 | | | |
| 8 | Mamposteria de nivelación de 0,45 | 6,1 | M2 | 200.000 | 1.220.000 | M2 | 210.000 | 1.281.000 | | | |
| 9 | Grada de acceso frontal | 2 | Un | 450.000 | 900.000 | Un | 450.000 | 900.000 | | | |
| 10 | Mamposteria de nivelación de 0,30 | 17,15 | M2 | 140.000 | 2.401.000 | M2 | 140.000 | 2.401.000 | | | |
| 11 | Relleno y apisionado de interiores | 32,3 | M3 | 63.000 | 2.034.900 | M3 | 65.000 | 2.099.500 | | | |
| 12 | Aislación Asfaltica de 0,15 Horizontal | 8,43 | M2 | 60.000 | 505.800 | M2 | 60.000 | 505.800 | | | |
| 13 | Aislación Asfaltica de 0,30 Horizontal | 4,2 | M2 | 80.000 | 336.000 | M2 | 80.000 | 336.000 | | | |
| 14 | Aislación Asfaltica de Canteros | 5,25 | M2 | 75.000 | 393.750 | M2 | 75.000 | 393.750 | | | |
| 15 | Mamposteria de elevación de 0,30 para revocar | 6,2 | M2 | 155.000 | 961.000 | M2 | 155.000 | 961.000 | | | |
| 16 | Mamposteria de elevación de 0,15 para revocar | 42,5 | M2 | 85.000 | 3.612.500 | M2 | 85.000 | 3.612.500 | | | |

MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ UOC

Mica Carrillo Colmán
Encargada de UOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Mamposteria de elevación de 0,30 visto 1 cara de ladrillo prensado | 60,75 | M2 | 180.000 | 10.935.000 | M2 | 180.000 | 10.935.000 | | | |
| 18 | Mamposteria de elevación de 0,15 visto 1 cara de ladrillo prensado c/ cantero parapeto | 55,6 | M2 | 125.000 | 6.950.000 | M2 | 125.000 | 6.950.000 | | | |
| 19 | Mamposteria de elevación envarillado 2 hiladas con 3 varilla Ø8mm | 40,25 | ML | 30.000 | 1.207.500 | ML | 30.000 | 1.207.500 | | | |
| 20 | Pilares de 0,30x0,45 para revocar | 9 | ML | 250.000 | 2.250.000 | ML | 250.000 | 2.250.000 | | | |
| 21 | Capitel de pilares | 4 | Un | 185.000 | 740.000 | Un | 185.000 | 740.000 | | | |
| 22 | Revoques interior exterior a 1 capa | 154 | M2 | 45.000 | 6.930.000 | M2 | 45.000 | 6.930.000 | | | |
| 23 | Techo de tejas y tejuelones con Tirantes de HºAº | 93 | M2 | 310.000 | 28.830.000 | M2 | 320.000 | 29.760.000 | | | |
| 24 | Revoques de pilares de mamposteria | 9 | ML | 50.000 | 450.000 | ML | 50.000 | 450.000 | | | |
| 25 | Revoques de viga cumbrera y voladizo de encadenado de HºAº | 15,46 | M2 | 50.000 | 773.000 | M2 | 50.000 | 773.000 | | | |
| 26 | Revoques de nivelación | 16,7 | M2 | 35.000 | 584.500 | M2 | 35.000 | 584.500 | | | |
| 27 | Contrapiso de Hº cascote | 63,5 | M2 | 30.000 | 1.905.000 | M2 | 30.000 | 1.905.000 | | | |
| 28 | Guarda obra 0,40cm | 25,5 | M2 | 55.000 | 1.402.500 | M2 | 55.000 | 1.402.500 | | | |
| 29 | Piso ceramico anti deslizante | 63,5 | M2 | 90.000 | 5.715.000 | M2 | 90.000 | 5.715.000 | | | |
| 30 | Zocalo ceramica | 37,05 | ML | 40.000 | 1.482.000 | ML | 35.000 | 1.296.750 | | | |
| 31 | Aberturas de madera placa 0,70x2,10 | 1 | Un | 750.000 | 750.000 | Un | 750.000 | 750.000 | | | |
| 32 | Aberturas de madera placa 0,60x1,20 | 2 | Un | 700.000 | 1.400.000 | Un | 700.000 | 1.400.000 | | | |
| 33 | Puerta de abrir 0,90x2.10 | 1 | Un | 1.500.000 | 1.500.000 | Un | 1.500.000 | 1.500.000 | | | |
| 34 | Aberturas metálicas Balancin de 1,50x1,70 2und. | 5,1 | M2 | 440.000 | 2.244.000 | M2 | 440.000 | 2.244.000 | | | |
| 35 | Aberturas metálicas Balancin 1,50x1,00 6und | 9 | M2 | 440.000 | 3.960.000 | M2 | 440.000 | 3.960.000 | | | |
| 36 | Puerta metálica 1,08x2,50 | 2,7 | M2 | 550.000 | 1.485.000 | M2 | 550.000 | 1.485.000 | | | |
| 37 | Revoques de mocheta 1:3 | 45,4 | ML | 25.000 | 1.135.000 | ML | 25.000 | 1.135.000 | | | |
| 38 | Pinturas a la cal | 131,14 | M2 | 10.000 | 1.311.400 | M2 | 10.000 | 1.311.400 | | | |
| 39 | Pinturas a la cal en Pilares | 15,2 | M2 | 10.000 | 152.000 | M2 | 10.000 | 152.000 | | | |
| 40 | Pintura con Látex en mampostería vista | 108 | M2 | 15.000 | 1.620.000 | M2 | 15.000 | 1.620.000 | | | |
| 41 | Pintura de aberturas en sintético | 14,76 | M2 | 20.000 | 295.200 | M2 | 20.000 | 295.200 | | | |
| 42 | Pintura de madera a barniz | 9,42 | M2 | 20.000 | 188.400 | M2 | 20.000 | 188.400 | | | |
| 43 | Pintura canaleta con anti óxido | 36,5 | ML | 28.000 | 1.022.000 | ML | 28.000 | 1.022.000 | | | |
| 44 | Pintura de techo al agua | 98,55 | M2 | 15.000 | 1.478.250 | M2 | 15.000 | 1.478.250 | | | |
| 45 | Vidrios dobles 4mm | 14,54 | M2 | 150.000 | 2.181.000 | M2 | 150.000 | 2.181.000 | | | |
| 46 | Instalación cloacal | 1 | GL | 1.300.000 | 1.300.000 | GL | 1.300.000 | 1.300.000 | | | |
| 47 | Registro 40x40 | 1 | Un | 240.000 | 240.000 | Un | 240.000 | 240.000 | | | |
| 48 | Registro 60x60 | 1 | Un | 260.000 | 260.000 | Un | 260.000 | 260.000 | | | |
| 49 | Cámara séptica 1,90x1 15x1,20 | 1 | Un | 2.500.000 | 2.500.000 | Un | 2.500.000 | 2.500.000 | | | |

MUNICIPALIDAD DE TACUATI
UOC

Milca Carrillo Colmán
Encargada de UOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Pozo ciego 2,00x2,50 | 1 | Un | 3.500.000 | 3.500.000 | Un | 3.500.000 | 3.500.000 | | | |
| 51 | Desagüe Pluvial canaletas y bajada desarrollo 33cm | 36,5 | ML | 80.000 | 2.920.000 | ML | 85.000 | 3.102.500 | | | |
| 52 | Instalación de agua corriente | 1 | Un | 1.600.000 | 1.600.000 | Un | 1.600.000 | 1.600.000 | | | |
| 53 | Instalación de artefacto grifería y barras de asimiento | 1 | Un | 3.900.000 | 3.900.000 | Un | 3.900.000 | 3.900.000 | | | |
| 54 | Espejo 0,4x1,75 | 1 | Un | 300.000 | 300.000 | Un | 300.000 | 300.000 | | | |
| 55 | Azulejo en SS.HH | 20,5 | M2 | 85.000 | 1.742.500 | M2 | 82.000 | 1.681.000 | | | |
| 56 | Pizarrón Acrílico | 1 | Un | 1.500.000 | 1.500.000 | Un | 1.500.000 | 1.500.000 | | | |
| 57 | Rampa peatonal | 1 | Un | 2.250.000 | 2.250.000 | Un | 2.250.000 | 2.250.000 | | | |
| 58 | Instalación eléctrica según plano | 1 | Un | 7.500.000 | 7.500.000 | Un | 7.500.000 | 7.500.000 | | | |
| 59 | Alimentación al circuito de A.A. c/ cable de 2x4mm | 8 | Un | 80.000 | 640.000 | Un | 70.000 | 560.000 | | | |
| 60 | Provisión y colocación de disyuntor de 1x20amper | 2 | Un | 350.000 | 700.000 | Un | 350.000 | 700.000 | | | |
| 61 | Limpieza de obra | 92 | M2 | 7.000 | 644.000 | M2 | 7.000 | 644.000 | | | |
| | **MONTO TOTAL GUARANIES:** | | | | **151.889.830** | | | **153.315.480** | | | - |

MUNICIPALIDAD DE TACUATI
UOC

**Milca María Carrillo**
**Encargado UOC**