MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ
LA MÁS LIMPIA DEL PAÍS
San Francisco 495 e/ Mcal. Estigarribia
Teléfono: (0520) 20188
Atyrá - Paraguay

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
## Contratación Directa N° 04/2019

**PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CORDÓN CUNETA EN CONAVI II, CONTINUACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE EN EL BARRIO CIUDAD NUEVA DE ATYRÁ", CON ID N° 364.224**

1. **Aníbal Ignacio Rivas – SERVICIOS PERSONALES – CONSTRUCCIONES.**

| "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CORDÓN CUNETA EN CONAVI II, CONTINUACIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE EN EL BARRIO CIUDAD NUEVA DE ATYRÁ" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total |
| 1 | Marcación y replanteo (187 m + alero 4m) | ml | 191 | 8.300 | 1.585.300 |
| 2 | Preparación de terreno | m2 | 1.528 | 6.688 | 10.390.400 |
| 3 | Desgrose de terreno y carga de zanja de 191 m x 8 m x 0.30 m | m3 | 458 | 14.500 | 6.641.000 |
| 4 | Cordón pre fabricado de Hormigón | ml | 382 | 26.000 | 9.932.000 |
| 5 | Bandeja de Hormigón 1 m de ancho, 0.10 de espesor | ml | 382 | 157.000 | 59.974.000 |
| 6 | Colchón de arena de 0.15 de espesor 191 m x 6 m | m2 | 1.146 | 9.900 | 11.345.400 |
| 7 | Empedrado con piedra blanca | m2 | 1.146 | 40.000 | 45.840.000 |
| 8 | Compactación con plancha compactadora | m2 | 1.146 | 4.800 | 5.500.800 |
| 9 | Terminación con triturada 6ta | m2 | 1.146 | 5.500 | 6.303.000 |
| 10 | Arreglo detrás de los cordones | ml | 382 | 1.900 | 725.800 |
| 11 | Limpieza final | gl | 1 | 1.400.300 | 1.400.300 |
| | | | TOTAL | | **159.638.000** |

**El precio total es de guaraníes: ciento cincuenta y nueve millones seiscientos treinta y ocho mil, IVA INCLUIDO.** ----------

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ · U.O.C. · Unidad Operativa de Contrataciones

*Rodrigo Javier Bernal Velázquez*
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Atyrá