Municipalidad de San Cristóbal

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Administración Idelfonzo Santander

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D. 14/2019 Construccion de Tinglado para formacion en Escuela

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantida	Precio unitario	Precio total
1.1	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras	Metros cuadrados	458,7	10000	4587000
1.2	b- Movimiento de Suelos. Corte, Relleno, Nivelación y Compactación	Metros cuadrados	458,7	5000	2293500
1.3	c- Replanteo	Metros cuadrados	425,4	5000	2127000
1.4	a- Zapatas de H°A° y Tronco de Pilares	Metros cúbicos	4,8	1100000	5280000
1.5	c- Pilares Metálicos de perfil "U", 15 x 40	Metro lineal	60	150000	9000000
1.6	d- Carga de Pilar de Hº Aº 20 x 45	Metros cúbicos	3,6	1800000	6480000
1.7	e- Encadenado inferior H°A° 15x30.	Metro lineal	47,8	150000	7170000
1.8	f- Encadenado superior, Met 15x30. Perfil "U"	Metro lineal	47,8	135000	6453000
1.9	a- Techo de Chapa Zinc # 26 c/ estructura metálica reticulada en Perfil "U", correas de perfil "C" y Cruz de San Andrés	Metros cuadrados	501	175000	87675000
1.10	b- Cerramiento Lateral de Chapa transparente # 26 c/ estructura metálica de caño 50x50	Metros cuadrados	76,86	150000	11529000
1.11	b- Canaleta, tipo aerea, d=50 cm	Metro lineal	50,1	89910	4504491
1.12	c- Caño de bajada, d= 100 mm	Metro lineal	39	89910	3506490
1.13	e-Desague pluvial con caño d= 150 mm y con registros de 0,30x0,30/0,40	Metro lineal	60	124.875	7492500
1.14	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1448550	1448550
					159546531

GLADYS PORTILLO
ENCARGADA DE UOC