MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
INTENDENCIA
TEL.FAX 073 275 250 /253 Asunción esq. San Damián
San Cosme y Damián - Itapúa

CUADRO COMPARATIVO "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE Hº CALLE SAN JUAN desde ALBERDI hasta CARLOS ANTONIO LOPEZ" con ID N° 318916 CD Nº 08/16

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COCRDÓN CUNETA DE Hº

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: SR. ANÍBAL MAIDANA VERA

PROFESIONAL: ARQ. HÉCTOR FERNÁNDEZ **REG.:** 2.115

SUP. A CONTRUIR.: 2.285,58 M2 **FECHA:** Septiembre del 2016

UBICACIÓN.

Calle San Juan desde Alberdi hasta Carlos Antonio López

LOTE Nº 2

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

CODIGO	N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
72131601-013	1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2.285,58	2.500	5.713.950
72103002-001	2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	2.285,58	2.500	5.713.950
82101502-007	3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	3,00	1.000.000	3.000.000
72102905-001	4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	2.285,58	3.000	6.856.740
72102905-001	5	Compactación Mecánica de suelo	M2	2.285,58	2.500	5.713.950
72102905-001	6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1.942,60	1.500	2.913.900
72101703-004	7	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ en moldes metálicos. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	547,32	20.000	10.946.400
72131701-002	8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1.942,60	25.000	48.565.000
72131701-014	9	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1.942,60	2.000	3.885.200
72102905-001	10	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	2.285,58	2.000	4.571.160
72102905-001	11	Ampliación de entubamiento con cabecera de PBC	GL	1,00	5.000.000	5.000.000
72131601-013	12	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2.285,58	750	1.714.185
	SUB - TOTAL IVA INCLUIDO.-					**104.594.435**
	SON GUARANIES: Ciento cuatro millones quinientos noventa y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco.-					

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Unidad Operativa de Contrataciones

JOSE GONZALEZ
ENCARGADO DE LA UOC