ESCOLAR 5,80 X 6,80 C/ GALERIA - CDN= 17/2016 - IDN= 517.456

Nº	CÓDIGO DE CATÁLOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	72131601-002	Preparación de la Obra - replanteo	m2	81,39	3.750	305.213	3.750	305.213
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento	m3	17,26	295.000	5.091.700	298.500	5.152.110
3	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado			-00	-00	-00	-00
		* Viga de HºAº cumbrera y dado de Hº Aº y Galeria	m3	1,4	1.880.000	2.632.000	2.000.000	2.800.000
		* Encadenado HºAº (inferior y superior).	m3	3,15	1.880.000	5.922.000	2.000.000	6.300.000
4	72131601-002	Muros de Nivelación h= 0,50			-00	-00	-00	-00
		* De 0,45	m2	6,1	145.000	884.500	145.000	884.500
		* De 0,30	m2	17,15	135.000	2.315.250	135.000	2.315.250
5	72131601-002	Relleno y Compactación	m3	32,3	59.500	1.921.850	59.500	1.921.850
6	72131601-006	Aislación Asfáltica de Muros			-00	-00	-00	-00
		* De 0,15 - Horizontal	m2	8,43	25.000	210.750	25.000	210.750
		* De 0,30 - Horizontal	m2	4,2	25.000	105.000	25.000	105.000
		* De canteros	m2	5,25	25.000	131.250	25.000	131.250
7	72 13 16 01-005	Muros de Elevación			-00	-00	-00	-00
		* De 0,30 para revocar	m2	19,52	99.000	1.932.480	99.000	1.932.480
		* De 0,15 para revocar	m2	39,4	61.000	2.403.400	61.000	2.403.400
		* De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	m2	25,62	119.000	3.048.780	119.000	3.048.780
		* De 0,15 visto 1 cara de ladrillo c/ cantero - parapeto	m2	20,4	71.500	1.458.600	71.500	1.458.600
		* Envarillado 2 hiladas con 3 varillas 8 mm	ml	40,25	19.500	784.875	19.500	784.875
8	72131601-015	Pilares - De 0,30 x 0,45 para revocar	ml	9	109.500	985.500	109.500	985.500
9	72131601-007	Techo: De tejas y tejuelones prensados c / tirantes de ybyrapyta.	m2	98,55	265.000	26.115.750	265.000	26.115.750
10	72131601-008	Revoques			-00	-00	-00	-00
		* Interior - exterior a 1 capa.	m2	154	21.800	3.357.200	21.800	3.357.200
		* De pilares de mamposteria	ml	9	21.800	196.200	21.800	196.200
		* De viga cumbrera y voladizo de encadenado de Hº Aº	m2	15,46	21.800	337.028	21.800	337.028
		* De nivelación	m2	16,7	21.800	364.060	21.800	364.060
11	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote	m2	65,75	39.500	2.597.125	39.500	2.597.125
12	72131601-009	Piso - Baldosa calcárea en aula, galería y SSHH.	M2	60,47	58.961	3.565.372	58.961	3.565.372
13	72131601-009	Zócalo - Calcáreo.	ml	37,05	20.000	741.000	20.000	741.000
14	72131601-010	Colocación de abertura de madera			-00	-00	-00	-00
		* De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	un	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		* De mano 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	un	2	750.000	1.500.000	750.000	1.500.000

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

15	72131601-010	Colocación de aberturas metálicas			-00	-00	-00	-00
		* De marco y puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	un	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		* Ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,70	un	4	601.250	2.405.000	601.250	2.405.000
		* Ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,00 p/SS.HH	UN	4	312.000	1.248.000	312.000	1.248.000
16	72131601-010	Alféizar de ventana			-00	-00	-00	-00
		* De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ml	2,5	55.000	137.500	55.000	137.500
		* Mocheta de revoque	ml	49,6	20.000	992.000	20.000	992.000
17	72131601-012	Pintura			-00	-00	-00	-00
		* De paredes revocadas interior a la cal blanco o color	m2	131,14	7.513	985.255	7.513	985.255
		* De aberturas de madera c/ barniz	m2	3,36	10.580	35.549	10.580	35.549
		* De viga cumbrera y galería a la cal	m2	15,46	7.513	116.151	7.513	116.151
		* De pintura de techo (maderamen) al barniz	m2	98,55	15.580	1.535.409	15.580	1.535.409
		* De mamposteria visto comun enras.latex color vino.	m2	48,89	22.500	1.100.025	22.500	1.100.025
		* De revoque común latex, exterior color mostaza	m2	52,36	22.500	1.178.100	22.500	1.178.100
		* Balancines	m2	16,8	15.580	261.744	15.580	261.744
		* Puerta metálica de acceso	m2	5,06	15.580	78.835	15.580	78.835
18	72131601-001	Instalación Electrica	gl	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19	72131601-001	Artefacto Electrico	gl	1	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000
20	72131601-011	Instalación Sanitaria	gl	1	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000
21	72131601-011	Agua corriente	gl	1	300.000	300.000	300.000	300.000
22	72131601-011	Artefacto Sanitario	gl	1	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
23	72131601-011	Desagüe cloacal	gl	1	550.000	550.000	550.000	550.000
24	72131601-008	Revestimientos: Azulejo	m2	19,5	75.000	1.462.500	70.000	1.365.000
25	72131601-010	Colocación de vidrios en aberturas	m2	16,77	95.000	1.593.150	95.000	1.593.150
26	72131601-9984	Pastillones de patio en rampa	m2	5,28	35.000	184.800	35.000	184.800
27	72131601-013	Limpieza	m2	66,76	3.750	250.350	3.750	250.350
28	72131601-005	Colocacón de planchuela de hierro en techo	un	34	6.000	204.000	6.000	204.000
29	72131601-005	Construcción de mezada azulejada 1,80 x 0,50 x 0,70	gl	1	700.000	700.000	500.000	500.000
30	72131601-005	Materiales de albañilería y otros	gl	1	4.300.000	4.300.000	5.000.000	5.000.000
31	72131601-010	Aberturas metálicas y aberturas de madera (materiales)	gl	1	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
		TOTALES				**105.525.250**		**107.534.160**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alba González Aranda
Responsable - UOC
MUNICIPALIDAD DE VILLETA